



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2021 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja maka Pemerintah Kabupaten Bone perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Bone;
- b. bahwa agar pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif dan efisien perlu mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1424);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 95/KEP/BSN/2008 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Bone dan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
6. Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
7. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga satuan, upah, bahan dan alat yang berlaku di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya satuan pekerjaan fisik dan non fisik dalam kegiatan dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau *owner's estimate* (OE) atau *engineering's estimate* (EE) untuk penanganan pekerjaan pada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Harga Satuan Pokok Kegiatan bertujuan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam proses penyusunan RKA-SKPD.

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 3

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021 yang berlaku umum bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal harga satuan upah, bahan dan alat yang ditetapkan dalam analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan lebih rendah dari harga yang berlaku di lapangan, maka yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pekerjaan adalah harga satuan upah, bahan dan alat yang digunakan yang berlaku di lapangan.
- (2) Dalam hal harga satuan upah bahan dan alat yang ditetapkan dalam analisis Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di lapangan, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran pekerjaan adalah harga satuan upah, bahan dan alat yang digunakan yang berlaku di lapangan.

Pasal 5

Muatan Harga Satuan Pokok Kegiatan terdiri atas:

- (1) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- (2) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- (3) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Pasal 6


Harga Satuan Pokok Kegiatan merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	TARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AJ, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si.M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

Nomor	Uraian Kegiatan	Koef	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
A.	Divisi 1. Umum				
1.	Mobilisasi		Set	Nilai Hspk	20,600,000.00
B.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 2 Sitework				
1.	Pekerjaan 1 M1 Pembuatan Pagar Sementara Dari Kayu Tinggi 2 m		M1	Nilai Hspk	406,000.00
	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,730.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,630.00
	Tukang Kayu	0.140	OH	165,000.00	23,100.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.250	Batang	26,200.00	32,750.00
	Semen Portland	5.000	Kg	1,400.00	7,000.00
	Pasir Beton	0.005	M3	220,000.00	1,100.00
	Batu Kerikil Beton	0.009	M3	209,000.00	1,881.00
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.072	M3	4,000,000.00	288,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
	Residu	0.400	Liter	27,500.00	11,000.00
2.	Pekerjaan 1 M1 Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m		M1	Nilai Hspk	828,000.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.250	Batang	26,200.00	32,750.00
	Semen Portland	5.000	Kg	1,400.00	7,000.00
	Seng Gelombang Bjls 30 Uk. 80 Cm X 210 Cm	24.000	Kaki	16,900.00	405,600.00
	Pasir Beton	0.005	M3	220,000.00	1,100.00
	Batu Kerikil Beton	0.009	M3	209,000.00	1,881.00
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.072	M3	4,000,000.00	288,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
	Cat Meni Besi	0.450	Kg	26,825.00	12,071.25
3.	Pekerjaan 1 M1 Pembuatan Pagar Sementara Kawat Duri Tinggi 1,8 m		M1	Nilai Hspk	244,900.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
	Semen Portland	2.000	Kg	1,400.00	2,800.00
	Kawat Berduri	0.500	M'	268,500.00	134,250.00
	Pasir Beton	0.005	M3	220,000.00	1,100.00
	Batu Kerikil Beton	0.009	M3	209,000.00	1,881.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
4.	Pekerjaan 1 M1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank		M1	Nilai Hspk	104,800.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Papan 3/20	0.007	M3	4,000,000.00	28,000.00
	Kayu Balok 5/7	0.012	M3	3,960,000.00	47,520.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.020	Kg	22,000.00	440.00
5.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan Kantor Sementara dengan Lantai Plesteran		M2	Nilai Hspk	1,701,600.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Tukang Kayu	2.000	OH	165,000.00	330,000.00
	Tukang Batu	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Pekerja	2.000	OH	86,250.00	172,500.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.250	Batang	26,200.00	32,750.00
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.180	M3	4,000,000.00	720,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.080	Kg	22,000.00	1,760.00
	Besi Plat Strep	1.100	Kg	22,700.00	24,970.00
	Semen Portland	35.000	Kg	1,400.00	49,000.00
	Cat Meni Besi	0.150	Kg	26,825.00	4,023.75
	Pasir Beton	0.100	M3	220,000.00	22,000.00
	Batu Kerikil Beton	0.150	M3	209,000.00	31,350.00

	Batu Bata Merah, Kelas 1	30.000	Buah	750.00	22,500.00
	Seng Plat Bjls 30/90 Cm	0.250	Lembar	83,685.00	20,921.25
	Kaca Krepyak Nako	0.200	Buah	20,900.00	4,180.00
	Kaca Polos Bening, 3 Mm	0.080	M2	132,000.00	10,560.00
	Kunci Tanam, Biasa	0.150	Buah	16,800.00	2,520.00
	Plywood Tebal 4 Mm	0,060	Lembar	102,600.00	6,156.00
6.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan Gudang Semen dan Peralatan		M2	Nilai Hspk	1,575,500.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.200	OH	220,000.00	44,000.00
	Tukang Kayu	2.000	OH	165,000.00	330,000.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.700	Batang	26,200.00	44,540.00
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.210	M3	4,000,000.00	840,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.300	Kg	22,000.00	6,600.00
	Semen Portland	10.500	Kg	1,400.00	14,700.00
	Pasir Beton	0.030	M3	220,000.00	6,600.00
	Batu Kerikil Beton	0.050	M3	209,000.00	10,450.00
	Seng Gelombang Bjls 30 Uk. 80 Cm X 300 Cm	15.000	Lembar	10,400.00	156,000.00
	Seng Plat Bjls 30/90 Cm	0.250	Lembar	83,685.00	20,921.25
7.	Pekerjaan 1 M2 Pembersihan Lapangan dan Perataan		M2	Nilai Hspk	24,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
8.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan Stegger Dari Bambu		M2	Nilai Hspk	125,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.250	OH	220,000.00	55,000.00
	Tukang Kayu	0.017	OH	165,000.00	2,805.00
	Pekerja	0.002	OH	86,250.00	172.50
	Bambu Ori, Dia. 6 - 10 Cm	1.000	Batang	24,625.00	24,625.00
	Tali Ijuk	0.250	Kg	154,500.00	38,625.00
9.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan Jalan Sementara		M2	Nilai Hspk	173,700.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	0.150	M3	295,650.00	44,347.50
	Batu Pecah Uk. 3-5 Cm	0.090	M3	440,000.00	39,600.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
10.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Beton (manual)		M3	Nilai Hspk	677,600.00
	Mandor	0.333	OH	308,000.00	102,564.00
	Pekerja	6.667	OH	86,250.00	575,028.75
11.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Beton (menggunakan Alat)		M3	Nilai Hspk	310,800.00
	Pekerja	1.786	OH	86,250.00	154,042.50
	Mandor	0.149	OH	308,000.00	45,892.00
	Bbm Non Subsidi	1.042	Liter	14,300.00	14,900.60
	Jack Hammer	1.042	Jam	92,073.96	95,941.07
12.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Pasangan Batu Kali (manual)		M3	Nilai Hspk	239,800.00
	Mandor	0.205	OH	308,000.00	63,140.00
	Pekerja	2.048	OH	86,250.00	176,640.00
13.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Pasangan Batu Kali (menggunakan Alat)		M3	Nilai Hspk	282,700.00
	Pekerja	1.377	OH	86,250.00	118,766.25
	Mandor	0.172	OH	308,000.00	52,976.00
	Jack Hammer	1.205	Jam	92,073.96	110,949.12
14.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Tembok Batu Bata		M3	Nilai Hspk	508,300.00
	Mandor	0.250	OH	308,000.00	77,000.00
	Pekerja	5.000	OH	86,250.00	431,250.00
15.	Pekerjaan 1 M2 Pembongkaran Penutup Atap Tidak Dipakai Kembali		M2	Nilai Hspk	18,200.00
	Mandor	0.038	OH	308,000.00	11,704.00
	Pekerja	0.075	OH	86,250.00	6,468.75
16.	Pekerjaan 1 M2 Pembongkaran Penutup Atap dan Dipakai Kembali		M2	Nilai Hspk	36,000.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
17.	Pekerjaan 1 M2 Pembongkaran Paving		M2	Nilai Hspk	20,300.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
18.	1 Unit Papan Nama Proyek		Unit	Nilai Hspk	1,939,000.00
	Pekerja	0.630	OH	86,250.00	54,337.50
	Tukang Kayu	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Tukang Cat	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Kepala Tukang	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00

	Kayu Bengkirai, Papan	0.025	M3	13,000,000.00	325,000.00
	Kayu Bengkirai, Balok	0.090	M3	12,000,000.00	1,080,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.600	Kg	22,000.00	13,200.00
	Cat Meni Besi	0.750	Kg	26,825.00	20,118.75
	Plamir Kayu	0.300	Kg	35,000.00	10,500.00
	Amplas Kasar	2.000	Lembar	7,000.00	14,000.00
	Kuas Cat 4inch	0.200	Buah	11,000.00	2,200.00
	Cat Kayu	0.400	Kg	67,750.00	27,100.00
	Semen Portland	25.000	Kg	1,400.00	35,000.00
	Pasir Beton	0.060	M3	220,000.00	13,200.00
	Batu Pecah Uk. 3-5 Cm	0.100	M3	440,000.00	44,000.00
19.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Beton (manual) - (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	421,400.00
	Mandor	0.360	OH	308,000.00	110,880.00
	Pekerja	3.600	OH	86,250.00	310,500.00
20.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Beton (menggunakan Alat) - (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	326,100.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Mandor	0.120	OH	308,000.00	36,960.00
	Bbm Non Subsidi	2.500	Liter	9,800.00	24,500.00
	Jack Hammer	1.750	PerHari	92,073.96	161,129.43
21.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Pasangan Batu Kali (manual) - (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	140,500.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Mandor	0.120	OH	308,000.00	36,960.00
22.	Pekerjaan 1 M3 Pembongkaran Pasangan Batu Kali (menggunakan Alat) - (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	231,400.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
	Jack Hammer	1.750	PerHari	92,073.96	161,129.43
23.	Pembongkaran Jalan Aspal Pelintas Jalan		M3	Nilai Hspk	67,800.00
	Pekerja	0.340	OH	86,250.00	29,325.00
	Tukang Batu	0.170	OH	165,000.00	28,050.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
B.1	Pekerjaan Galian, Pemotongan, Timbunan, & Buangan				
24.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 1 meter		M3	Nilai Hspk	72,400.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
	Pekerja	0.750	OH	86,250.00	64,687.50
25.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 meter		M3	Nilai Hspk	91,500.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
26.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 3 meter		M3	Nilai Hspk	111,200.00
	Mandor	0.067	OH	308,000.00	20,636.00
	Pekerja	1.050	OH	86,250.00	90,562.50
27.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Keras Sedalam 1 meter		M3	Nilai Hspk	96,100.00
	Mandor	0.032	OH	308,000.00	9,856.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
28.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Cadas Sedalam 1 meter		M3	Nilai Hspk	147,900.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
29.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Lumpur Sedalam 1 meter		M3	Nilai Hspk	117,400.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
30.	Pekerjaan 1 M3 Pembuangan Hasil Galian Sejauh 30 m		M3	Nilai Hspk	31,500.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
31.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 1 m		M3	Nilai Hspk	24,000.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
32.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 2 m		M3	Nilai Hspk	30,500.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
33.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa Sedalam 3 m		M3	Nilai Hspk	37,000.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
34.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Keras Sedalam 1 m		M3	Nilai Hspk	32,100.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Pekerja	0.333	OH	86,250.00	28,721.25

35.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Cadas Sedalam 1 m		M3	Nilai Hspk	49,300.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
36.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Lumpur Sedalam 1 m		M3	Nilai Hspk	39,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
37.	Pekerjaan 1 M3 Pematatan Tanah Setiap 20 Cm		M3	Nilai Hspk	58,500.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
38.	Pekerjaan 1 M3 Pematatan Tanah dengan Alat		M3	Nilai Hspk	63,700.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Stamper	0.050	Jam	103,279.79	5,163.99
39.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Lapisan Pudel Campuran 1kp : 3pp : 7 Tl		M3	Nilai Hspk	438,900.00
	Mandor	0.080	OH	308,000.00	24,640.00
	Kepala Tukang	0.040	OH	220,000.00	8,800.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Kapur Gamping	0.135	Kg	10,000.00	1,350.00
	Pasir Pasang	0.400	M3	200,000.00	80,000.00
	Tanah Liat	0.948	M3	199,500.00	189,126.00
40.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 Cm		M2	Nilai Hspk	944,600.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Tali Ijuk	6.000	Kg	154,500.00	927,000.00
41.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Pasir Urug		M3	Nilai Hspk	293,000.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Pasir Urug	1.200	M3	220,000.00	264,000.00
42.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Sirtu Padat		M3	Nilai Hspk	257,300.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Pasir Sirtu	1.200	M3	190,000.00	228,000.00
43.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Sirtu dengan menggunakan Sirtu Ngoro		M3	Nilai Hspk	86,300.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Pasir Sirtu	0.300	M3	190,000.00	57,000.00
44.	Pekerjaan Pekerjaan 1 M3 Pengurugan dengan Tanah Urug		M3	Nilai Hspk	161,000.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tanah Urug	1.200	M3	110,000.00	132,000.00
45.	Pekerjaan Pekerjaan 1 M3 Pengurugan dengan Tanah Taman		M3	Nilai Hspk	233,700.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tanah Taman	1.200	M3	170,625.00	204,750.00
46.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 1 meter (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	65,800.00
	Mandor	0.056	OH	308,000.00	17,248.00
	Pekerja	0.563	OH	86,250.00	48,558.75
47.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 2 meter (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	79,200.00
	Mandor	0.068	OH	308,000.00	20,944.00
	Pekerja	0.675	OH	86,250.00	58,218.75
48.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Biasa Sedalam 3 meter (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	89,000.00
	Mandor	0.076	OH	308,000.00	23,408.00
	Pekerja	0.760	OH	86,250.00	65,550.00
49.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Keras Sedalam 1 meter (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	146,300.00
	Mandor	0.125	OH	308,000.00	38,500.00
	Pekerja	1.250	OH	86,250.00	107,812.50
50.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah BerBatu Sedalam 1 meter (manual) (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	158,100.00
	Mandor	0.135	OH	308,000.00	41,580.00
	Pekerja	1.351	OH	86,250.00	116,523.75
51.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah BerBatu Sedalam 2 meter (manual) (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	158,100.00
	Mandor	0.135	OH	308,000.00	41,580.00
	Pekerja	1.351	OH	86,250.00	116,523.75
52.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Di Sungai (Excavator) (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	41,900.00

	Mandor	0.016	OJ	308,000.00	4,928.00
	Pekerja	0.163	OJ	86,250.00	14,058.75
	Excavator	0.037	PerJam	618,997.09	22,902.89
53.	Pekerjaan 1 M3 Galian Tanah Lumpur Sedalam 1 meter (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	97,200.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Pekerja	0.830	OH	86,250.00	71,587.50
54.	Pekerjaan 1 M3 Pengurugan Kembali Galian Tanah Biasa (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	38,600.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
C.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 3 Pekerjaan Struktural				
C.1.	Pekerjaan struktural di bawah tanah				
55.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 3 Pp)		M3	Nilai Hspk	1,027,300.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Semen Portland	202.000	Kg	1,400.00	282,800.00
	Pasir Pasang	0.485	M3	200,000.00	97,000.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
56.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 4 Pp)		M3	Nilai Hspk	979,700.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Semen Portland	163.000	Kg	1,400.00	228,200.00
	Pasir Pasang	0.520	M3	200,000.00	104,000.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
57.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 5 Pp)		M3	Nilai Hspk	946,700.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Semen Portland	136.000	Kg	1,400.00	190,400.00
	Pasir Pasang	0.544	M3	200,000.00	108,800.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
58.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 6 Pp)		M3	Nilai Hspk	923,500.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Semen Portland	117.000	Kg	1,400.00	163,800.00
	Pasir Pasang	0.561	M3	200,000.00	112,200.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
59.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 8 Pp)		M3	Nilai Hspk	891,700.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Semen Portland	91.000	Kg	1,400.00	127,400.00
	Pasir Pasang	0.584	M3	200,000.00	116,800.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
60.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1 Pc : 3 Kp : 10 Pp)		M3	Nilai Hspk	1,039,900.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
	Semen Portland	61.000	Kg	1,400.00	85,400.00
	Kapur Pasang	2.940	M3	70,950.00	208,593.00
	Pasir Pasang	0.492	M3	200,000.00	98,400.00
61.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Batu Belah 15/20 Cm, Campuran (1/4 Pc : 1 Kp : 4 Pp)		M3	Nilai Hspk	995,400.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
	Semen Portland	41.000	Kg	1,400.00	57,400.00

	Kapur Pasang	2.620	M3	70,950.00	185,889.00
	Pasir Pasang	0.523	M3	200,000.00	104,600.00
62.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Aanstamping)		M3	Nilai Hspk	602,000.00
	Mandor	0.039	OH	308,000.00	12,012.00
	Kepala Tukang	0.039	OH	220,000.00	8,580.00
	Tukang Batu	0.390	OH	165,000.00	64,350.00
	Pekerja	0.780	OH	86,250.00	67,275.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	1.200	M3	295,650.00	354,780.00
	Pasir Urug	0.432	M3	220,000.00	95,040.00
63.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Siklop, 60% Beton Campuran 1 Pc : 2 Pb : 3 Kr dan 40% Batu Belah		M3	Nilai Hspk	2,724,700.00
	Mandor	0.170	OH	308,000.00	52,360.00
	Kepala Tukang	0.085	OH	220,000.00	18,700.00
	Tukang Batu	0.850	OH	165,000.00	140,250.00
	Pekerja	3.400	OH	86,250.00	293,250.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	0.480	M3	295,650.00	141,912.00
	Semen Portland	194.000	Kg	1,400.00	271,600.00
	Pasir Beton	0.312	M3	220,000.00	68,640.00
	Batu Kerikil Beton	0.468	M3	209,000.00	97,812.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.072	Kg	30,250.00	2,178.00
	Besi Beton Polos	126.000	Kg	13,000.00	1,638,000.00
64.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Pondasi Sumuran, Diameter 100 Cm		M3	Nilai Hspk	964,300.00
	Mandor	0.119	OH	308,000.00	36,652.00
	Kepala Tukang	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Tukang Batu	0.800	OH	165,000.00	132,000.00
	Pekerja	2.400	OH	86,250.00	207,000.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	0.450	M3	295,650.00	133,042.50
	Semen Portland	194.000	Kg	1,400.00	271,600.00
	Pasir Beton	0.312	M3	220,000.00	68,640.00
	Batu Kerikil Beton	0.468	M3	209,000.00	97,812.00
65.	Pekerjaan 1 M1 Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 20 Cm		Titik	Nilai Hspk	60,900.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Alat Bantu Strouss Pile	0.400	Jam	50,600.00	20,240.00
66.	Pekerjaan 1 M1 Pembuatan Lubang Strouss Pile Diameter 30 Cm		Titik	Nilai Hspk	69,000.00
	Mandor	0.024	OH	308,000.00	7,392.00
	Pekerja	0.480	OH	86,250.00	41,400.00
	Alat Bantu Strouss Pile	0.400	Jam	50,600.00	20,240.00
67.	Pekerjaan 1 M3 Pasangan Batu Gunung/Belah Campuran (1 Pc : 3 Pp) manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,126,000.00
	Mandor	0.270	OH	308,000.00	83,160.00
	Tukang Batu	0.900	OH	165,000.00	148,500.00
	Pekerja	2.700	OH	86,250.00	232,875.00
	Semen Portland	202.000	Kg	1,400.00	282,800.00
	Pasir Pasang	0.485	M3	200,000.00	97,000.00
	Batu Gunung/Belah	1.200	M3	234,750.00	281,700.00
68.	Pekerjaan 1 M3 Pasangan Batu Gunung/Belah Campuran (1 Pc : 4 Pp) manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,078,400.00
	Mandor	0.270	OH	308,000.00	83,160.00
	Tukang Batu	0.900	OH	165,000.00	148,500.00
	Pekerja	2.700	OH	86,250.00	232,875.00
	Semen Portland	163.000	Kg	1,400.00	228,200.00
	Pasir Pasang	0.520	M3	200,000.00	104,000.00
	Batu Gunung/Belah	1.200	M3	234,750.00	281,700.00
69.	Pekerjaan 1 M3 Pasangan Batu Gunung/Belah Campuran (1 Pc : 3 Pp) Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,030,800.00
	Mandor	0.180	OH	308,000.00	55,440.00
	Tukang Batu	0.900	OH	165,000.00	148,500.00
	Pekerja	1.800	OH	86,250.00	155,250.00
	Semen Portland	202.000	Kg	1,400.00	282,800.00
	Pasir Pasang	0.485	M3	200,000.00	97,000.00
	Batu Gunung/Belah	1.200	M3	234,750.00	281,700.00
	Beton Molen	0.076	PerHari	132,589.29	10,076.79
70.	Pekerjaan 1 M3 Pasangan Batu Gunung/Belah Campuran (1 Pc : 4 Pp) Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	983,200.00
	Mandor	0.180	OH	308,000.00	55,440.00
	Tukang Batu	0.900	OH	165,000.00	148,500.00
	Pekerja	1.800	OH	86,250.00	155,250.00
	Semen Portland	163.000	Kg	1,400.00	228,200.00
	Pasir Pasang	0.520	M3	200,000.00	104,000.00
	Batu Gunung/Belah	1.200	M3	234,750.00	281,700.00
	Beton Molen	0.076	PerHari	132,589.29	10,076.79
71.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Aanstamping) (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	490,900.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00
	Kepala Tukang Batu	0.050	OH	192,500.00	9,625.00
	Tukang Batu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00

	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Batu Gunung/Belah	1.200	M3	234,750.00	281,700.00
D.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 4 Pekerjaan Arsitektur				
D.1.	Pekerjaan Beton Arsitektural				
72.	Pekerjaan 1 M3 Lantai Kerja K-100 F'c = 7,4 mpa Slump (3-6) Cm, W/c = 0,87		M3	Nilai Hspk	810,800.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Semen Portland	230.000	Kg	1,400.00	322,000.00
	Pasir Beton	0.638	M3	220,000.00	140,360.00
	Batu Kerikil Beton	0.761	M3	209,000.00	159,049.00
	Air Tawar	200.000	Liter	150.00	30,000.00
73.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 26,4 mpa (k 300), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,52		M3	Nilai Hspk	1,094,800.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Kepala Tukang	0.028	OH	220,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	413.000	Kg	1,400.00	578,200.00
	Pasir Beton	0.486	M3	220,000.00	106,920.00
	Batu Kerikil Beton	0.756	M3	209,000.00	158,004.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
74.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 28,8 mpa (k 325), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,49		M3	Nilai Hspk	1,186,900.00
	Mandor	0.105	OH	308,000.00	32,340.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	2.100	OH	86,250.00	181,125.00
	Semen Portland	439.000	Kg	1,400.00	614,600.00
	Pasir Beton	0.479	M3	220,000.00	105,380.00
	Batu Kerikil Beton	0.745	M3	209,000.00	155,705.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
75.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 31,2 mpa (k 350), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,48		M3	Nilai Hspk	1,198,000.00
	Mandor	0.105	OH	308,000.00	32,340.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	2.100	OH	86,250.00	181,125.00
	Semen Portland	448.000	Kg	1,400.00	627,200.00
	Pasir Beton	0.476	M3	220,000.00	104,720.00
	Batu Kerikil Beton	0.741	M3	209,000.00	154,869.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
76.	Pekerjaan 1 Kg Pembesian dengan Besi Polos		Kg	Nilai Hspk	15,800.00
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	123.20
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Besi	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Besi Beton Polos	1.050	Kg	13,000.00	13,650.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.001	Kg	30,250.00	30.25
77.	Pekerjaan 1 Kg Pembesian dengan Besi Ulir		Kg	Nilai Hspk	19,800.00
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	123.20
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Besi	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Besi Beton Ulir	1.050	Kg	16,800.00	17,640.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.001	Kg	30,250.00	30.25
78.	Pekerjaan 1 Kg Pemasangan Wiremesh		Kg	Nilai Hspk	71,600.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Tukang Besi	0.025	OH	165,000.00	4,125.00
	Pekerja	0.025	OH	86,250.00	2,156.25
	Besi Wire Mesh	1.020	Kg	63,261.00	64,526.22
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.002	Kg	30,250.00	60.50
79.	Membuat 1 M3 Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	4,505,200.00
	Mandor	0.265	OH	308,000.00	81,620.00
	Kepala Tukang	0.262	OH	220,000.00	57,640.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Tukang Kayu	1.300	OH	165,000.00	214,500.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	5.300	OH	86,250.00	457,125.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.200	M3	3,100,000.00	620,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	1.500	Kg	22,000.00	33,000.00
	Minyak Pelumas	0.400	Liter	35,000.00	14,000.00
	Besi Beton Polos	157.500	Kg	13,000.00	2,047,500.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.090	Kg	30,250.00	2,722.50
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
80.	Membuat 1 M3 Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	5,573,400.00
	Mandor	0.283	OH	308,000.00	87,164.00
	Kepala Tukang	0.323	OH	220,000.00	71,060.00
	Tukang Besi	1.400	OH	165,000.00	231,000.00
	Tukang Kayu	1.560	OH	165,000.00	257,400.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00

	Pekerja	5.650	OH	86,250.00	487,312.50
	Kayu Meranti, Begesting	0.270	M3	3,100,000.00	837,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	2.000	Kg	22,000.00	44,000.00
	Minyak Pelumas	0.600	Liter	35,000.00	21,000.00
	Besi Beton Polos	210.000	Kg	13,000.00	2,730,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.120	Kg	30,250.00	3,630.00
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
81.	Membuat 1 M3 Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	9,394,200.00
	Mandor	0.353	OH	308,000.00	108,724.00
	Kepala Tukang	0.403	OH	220,000.00	88,660.00
	Tukang Besi	2.100	OH	165,000.00	346,500.00
	Tukang Kayu	1.650	OH	165,000.00	272,250.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	7.050	OH	86,250.00	608,062.50
	Kayu Meranti, Begesting	0.400	M3	3,100,000.00	1,240,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	4.000	Kg	22,000.00	88,000.00
	Minyak Pelumas	2.000	Liter	35,000.00	70,000.00
	Besi Beton Polos	315.000	Kg	13,000.00	4,095,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.180	Kg	30,250.00	5,445.00
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
	Kayu Balok 5/7	0.150	M3	3,960,000.00	594,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	3.500	Lembar	157,050.00	549,675.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	20.000	Batang	26,200.00	524,000.00
82.	Membuat 1 M3 Plat Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	6,710,600.00
	Mandor	0.265	OH	308,000.00	81,620.00
	Kepala Tukang	0.265	OH	220,000.00	58,300.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Tukang Kayu	1.300	OH	165,000.00	214,500.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	5.300	OH	86,250.00	457,125.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.320	M3	3,100,000.00	992,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.200	Kg	22,000.00	70,400.00
	Minyak Pelumas	1.600	Liter	35,000.00	56,000.00
	Besi Beton Polos	157.500	Kg	13,000.00	2,047,500.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.090	Kg	30,250.00	2,722.50
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
	Kayu Balok 5/7	0.120	M3	3,960,000.00	475,200.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	2.800	Lembar	157,050.00	439,740.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	32.000	Batang	26,200.00	838,400.00
83.	1 m3 Beton Mutu $f_c = 21.7$ MPa (K-175), Slump (12 ± 2)cm, w/c = 0.56		M3	Nilai HSPK	1,108,800.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	34,925.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	4,340.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	16,600.00
	Semen Portland	432.926	Kg	1,400.00	606,096.00
	Pasir Beton	540.000	Kg	142.86	77,142.86
	Splitt 1 - 2	1.300	Kg	148.15	152,148.15
	Air	215.000	Ltr	350.00	75,250.00
84.	1 m3 Beton Mutu $f_c = 21.7$ MPa (K-250), Slump (12 ± 2)cm, w/c = 0.56		M3	Nilai HSPK	1,182,600.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	454.217	Kg	1,400.00	635,904.00
	Pasir Beton	692.000	Kg	142.86	98,857.14
	Splitt 1 - 2	1039.000	Kg	148.15	153,925.93
	Air	215.000	Ltr	350.00	75,250.00
85.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Lantai		M2	Nilai Hspk	540,200.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
	Kepala Tukang	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
	Tukang Kayu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.040	M3	3,100,000.00	124,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.400	Kg	22,000.00	8,800.00
	Minyak Pelumas	0.200	Liter	35,000.00	7,000.00
	Kayu Balok 5/7	0.015	M3	3,960,000.00	59,400.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.350	Lembar	157,050.00	54,967.50
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	6.000	Batang	26,200.00	157,200.00
86.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Dinding		M2	Nilai Hspk	450,400.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
	Kepala Tukang	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
	Tukang Kayu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.030	M3	3,100,000.00	93,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.400	Kg	22,000.00	8,800.00
	Minyak Pelumas	0.200	Liter	35,000.00	7,000.00
	Kayu Balok 5/7	0.020	M3	3,960,000.00	79,200.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.350	Lembar	157,050.00	54,967.50
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	3.000	Batang	26,200.00	78,600.00
87.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Tangga		M2	Nilai Hspk	402,600.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00

Kepala Tukang	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
Tukang Kayu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
Kayu Meranti, Begesting	0.030	M3	3,100,000.00	93,000.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.400	Kg	22,000.00	8,800.00
Minyak Pelumas	0.150	Liter	35,000.00	5,250.00
Kayu Balok 5/7	0.015	M3	3,960,000.00	59,400.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.350	Lembar	157,050.00	54,967.50
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	2.000	Batang	26,200.00	52,400.00
88. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Pondasi (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	117,800.00
Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
Tukang Kayu	0.130	OH	165,000.00	21,450.00
Pekerja	0.260	OH	86,250.00	22,425.00
Kayu Meranti, Begesting	0.020	M3	3,100,000.00	62,000.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
Minyak Pelumas	0.050	Liter	35,000.00	1,750.00
89. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Sloof (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	127,100.00
Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
Tukang Kayu	0.130	OH	165,000.00	21,450.00
Pekerja	0.260	OH	86,250.00	22,425.00
Kayu Meranti, Begesting	0.023	M3	3,100,000.00	71,300.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
Minyak Pelumas	0.050	Liter	35,000.00	1,750.00
90. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Kolom (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	219,900.00
Mandor	0.017	OH	308,000.00	5,236.00
Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
Tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
Kayu Meranti, Begesting	0.020	M3	3,100,000.00	62,000.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
Minyak Pelumas	0.100	Liter	35,000.00	3,500.00
Kayu Balok 5/7	0.008	M3	3,960,000.00	31,680.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.175	Lembar	157,050.00	27,483.75
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
91. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Balok (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	223,900.00
Mandor	0.017	OH	308,000.00	5,236.00
Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
Tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
Kayu Meranti, Begesting	0.020	M3	3,100,000.00	62,000.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
Minyak Pelumas	0.100	Liter	35,000.00	3,500.00
Kayu Balok 5/7	0.009	M3	3,960,000.00	35,640.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.175	Lembar	157,050.00	27,483.75
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
92. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Lantai (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	272,300.00
Mandor	0.017	OH	308,000.00	5,236.00
Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
Tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
Kayu Meranti, Begesting	0.020	M3	3,100,000.00	62,000.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
Minyak Pelumas	0.100	Liter	35,000.00	3,500.00
Kayu Balok 5/7	0.008	M3	3,960,000.00	31,680.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.175	Lembar	157,050.00	27,483.75
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	3.000	Batang	26,200.00	78,600.00
93. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Dinding (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	225,400.00
Mandor	0.017	OH	308,000.00	5,236.00
Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
Tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
Kayu Meranti, Begesting	0.015	M3	3,100,000.00	46,500.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
Minyak Pelumas	0.100	Liter	35,000.00	3,500.00
Kayu Balok 5/7	0.010	M3	3,960,000.00	39,600.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.175	Lembar	157,050.00	27,483.75
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.500	Batang	26,200.00	39,300.00
94. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Tangga (2 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	203,600.00
Mandor	0.017	OH	308,000.00	5,236.00
Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
Tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
Kayu Meranti, Begesting	0.015	M3	3,100,000.00	46,500.00
Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
Minyak Pelumas	0.075	Liter	35,000.00	2,625.00
Kayu Balok 5/7	0.008	M3	3,960,000.00	31,680.00
Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.175	Lembar	157,050.00	27,483.75
Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
95. Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Pondasi (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	77,700.00
Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,772.00
Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
Tukang Kayu	0.087	OH	165,000.00	14,355.00
Pekerja	0.173	OH	86,250.00	14,921.25

	Kayu Meranti, Begesting	0.013	M3	3,100,000.00	40,300.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
	Minyak Pelumas	0.033	Liter	35,000.00	1,155.00
96.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Sloof (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	83,900.00
	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,772.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Kayu	0.087	OH	165,000.00	14,355.00
	Pekerja	0.173	OH	86,250.00	14,921.25
	Kayu Meranti, Begesting	0.015	M3	3,100,000.00	46,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
	Minyak Pelumas	0.033	Liter	35,000.00	1,155.00
97.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Dinding (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	151,500.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.010	M3	3,100,000.00	31,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.067	Liter	35,000.00	2,345.00
	Kayu Balok 5/7	0.007	M3	3,960,000.00	27,720.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
98.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Untuk Tangga (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	134,300.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.010	M3	3,100,000.00	31,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.050	Liter	35,000.00	1,750.00
	Kayu Balok 5/7	0.005	M3	3,960,000.00	19,800.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	0.667	Batang	26,200.00	17,475.40
99.	Pas. Lantai Kerja Beton tumbuk 1:3:5		M2	Nilai Hspk	122,400.00
	Semen (50 Kg)	0.300	Sak	70,000.00	21,000.00
	Pasir Beton	0.063	M3	220,000.00	13,860.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.083	M3	660,000.00	54,780.00
	Pekerja	0.130	OH	86,250.00	11,212.50
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
100.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 7,4 mpa (k 100), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,87 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,149,300.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	247.000	Kg	1,400.00	345,800.00
	Pasir Beton	0.621	M3	220,000.00	136,620.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.740	M3	528,000.00	390,720.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
101.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 9,8 mpa (k 125), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,78 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,188,800.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	276.000	Kg	1,400.00	386,400.00
	Pasir Beton	0.592	M3	220,000.00	130,240.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.750	M3	528,000.00	396,000.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
102.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 12,2 mpa (k 150), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,72 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,218,000.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	299.000	Kg	1,400.00	418,600.00
	Pasir Beton	0.571	M3	220,000.00	125,620.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.753	M3	528,000.00	397,584.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
103.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 14,5 mpa (k 175), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,66 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,254,300.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	326.000	Kg	1,400.00	456,400.00
	Pasir Beton	0.543	M3	220,000.00	119,460.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.762	M3	528,000.00	402,336.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
104.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 16,9 mpa (k 200), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,61 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,287,200.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00

	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	352.000	Kg	1,400.00	492,800.00
	Pasir Beton	0.522	M3	220,000.00	114,840.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.764	M3	528,000.00	403,392.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
105.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 19,3 mpa (k 225), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,58 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,315,100.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	371.000	Kg	1,400.00	519,400.00
	Pasir Beton	0.499	M3	220,000.00	109,780.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.776	M3	528,000.00	409,728.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
106.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 21,7 mpa (k 250), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,56 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,329,000.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	384.000	Kg	1,400.00	537,600.00
	Pasir Beton	0.494	M3	220,000.00	108,680.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.770	M3	528,000.00	406,560.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
107.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 24,0 mpa (k 275), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,53 manual (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,353,400.00
	Mandor	0.165	OH	308,000.00	50,820.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	406.000	Kg	1,400.00	568,400.00
	Pasir Beton	0.489	M3	220,000.00	107,580.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.760	M3	528,000.00	401,280.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	247.000	Kg	1,400.00	345,800.00
	Pasir Beton	0.621	M3	220,000.00	136,620.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.740	M3	528,000.00	390,720.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	PerHari	132,589.29	33,147.32
108.	Membuat 1 m3 Beton Mutu f'c = 26.4 MPa (K-300), Slump (12 ± 2)cm, w/c = 0.52			NILAI HSPK	1,145,600.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	451.350	Kg	1,400.00	631,890.00
	Pasir Beton	681.000	Kg	132.86	90,475.71
	Splitt 1 - 2	1021.000	Kg	126.67	129,326.67
	Air	215.000	Ltr	350.00	75,250.00
109.	Pekerjaan 100 Kg Pembesian dengan Besi Polos Untuk Plat		Kg	Nilai Hspk	1,623,200.00
	Mandor	0.070	OH	308,000.00	21,560.00
	Kepala Tukang Besi	0.070	OH	220,000.00	15,400.00
	Tukang Besi	0.700	OH	165,000.00	115,500.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Besi Beton Polos	105.000	Kg	13,000.00	1,365,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	1.500	Kg	30,250.00	45,375.00
110.	Pekerjaan 100 Kg Pembesian dengan Besi Polos Untuk Balok		Kg	Nilai Hspk	1,936,100.00
	Mandor	0.210	OH	308,000.00	64,680.00
	Kepala Tukang Besi	0.140	OH	220,000.00	30,800.00
	Tukang Besi	1.400	OH	165,000.00	231,000.00
	Pekerja	2.100	OH	86,250.00	181,125.00
	Besi Beton Polos	105.000	Kg	13,000.00	1,365,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	2.100	Kg	30,250.00	63,525.00
111.	Pekerjaan 1 M2 Bekisting Balok Biasa menggunakan Kayu Papan 3/20 Cm		M2	Nilai Hspk	178,400.00
	Pekerja	0.360	OH	86,250.00	31,050.00
	Tukang Kayu	0.180	OH	165,000.00	29,700.00
	Kepala Tukang Kayu	0.018	OH	220,000.00	3,960.00
	Mandor	0.036	OH	308,000.00	11,088.00
	Kayu Papan 3/20	0.014	M3	4,000,000.00	56,000.00
	Balok 5/7 Kelas II	0.008	M3	4,725,000.00	37,800.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.300	kg	22,000.00	6,600.00
	Minyak Bekisting	0.200	L	11,000.00	2,200.00
D.2.	Pekerjaan Logam				
112.	Pekerjaan 1 Kg Pemasangan Besi Profil Iwf		Kg	Nilai Hspk	63,200.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Besi	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Besi Wf	1.150	Kg	39,900.00	45,885.00

113.	Pekerjaan 1 Kg Pemasangan Besi Siku		Kg	Nilai Hspk	600,700.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Besi	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	70.000	Kg	8,333.33	583,333.33
114.	Pekerjaan 1 Kg Pemasangan Besi Profil C		Kg	Nilai Hspk	31,800.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Besi	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Besi Profil C 100 Mm S/d 150 Mm	1.150	Kg	12,600.00	14,490.00
115.	Pekerjaan Perakitan Besi Profil 100 Kg		Kg	Nilai Hspk	33,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Besi	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Solar Industri	1.000	Liter	5,150.00	5,150.00
	Mur Baut Uk. 10 Mm	0.100	Buah	10,700.00	1,070.00
116.	Pekerjaan 1 Cm Pengelasan dengan Las Listrik		Cm	Nilai Hspk	5,400.00
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	61.60
	Kepala Tukang	0.000	OH	220,000.00	44.00
	Tukang Besi	0.002	OH	165,000.00	330.00
	Pekerja	0.004	OH	86,250.00	345.00
	Kawat Las	0.040	Kg	36,000.00	1,440.00
	Solar Industri	0.030	Liter	5,150.00	154.50
	Minyak Pelumas	0.004	Liter	35,000.00	140.00
	Sewa Alat Pengelasan	0.017	Jam	171,450.00	2,914.65
117.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Rangka Besi Hollow 1.40.40.2 mm, modul 60.120 Dinding Partisi Penutup Kalsiboard		M2	Nilai Hspk	238,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Besi	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Hollow Plafond Galvalum T=0,35 Mm, 4 X 4 X 400	0.875	Batang	28,000.00	24,500.00
	Kalsiboard Uk. 240 X 120 X 4,5 Mm Ex Eternit Gresik	0.860	Lembar	97,500.00	83,850.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.250	Set	230,100.00	57,525.00
118.	Pekerjaan 1 M1 Kusen Aluminium 4inch		M1	Nilai Hspk	101,300.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Kayu	0.043	OH	165,000.00	7,095.00
	Pekerja	0.043	OH	86,250.00	3,708.75
	Profil Alumunium T	1.100	M	78,550.00	86,405.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.008	Set	230,100.00	1,840.80
	Lem Dextone Silicone Rubber Sealant	0.060	Tube	12,050.00	723.00
119.	Pekerjaan 1 M1 Kusen Aluminium 3inch		M1	Nilai Hspk	127,300.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Kayu	0.043	OH	165,000.00	7,095.00
	Pekerja	0.043	OH	86,250.00	3,708.75
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	1.100	M	102,950.00	113,245.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.008	Dus	132,600.00	1,060.80
	Lem Dextone Silicone Rubber Sealant	0.060	Tube	12,050.00	723.00
120.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Asbes/spandex		M2	Nilai Hspk	216,800.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Besi	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kanal Galvalum C 80 X 75 Mm - 6m	0.248	Batang	22,575.00	5,598.60
	Kanal Galvalum C 80 X 75 Mm - 6m	0.372	Batang	22,575.00	8,397.90
	Baut Screw Driver	28.000	Buah	1,300.00	36,400.00
	Dynabolt	1.600	Buah	10,550.00	16,880.00
	Reng Galvalum 35 X 40 Mm - 6m	0.600	Batang	59,850.00	35,910.00
	Talang Galvalum 90, Tebal 0,3	0.124	M'	36,650.00	4,544.60
121.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Atap Galvalume Untuk Genteng Biasa/metal		M2	Nilai Hspk	247,800.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Besi	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kanal Galvalum C 80 X 75 Mm - 6m	0.248	Batang	22,575.00	5,598.60
	Kanal Galvalum C 80 X 75 Mm - 6m	0.372	Batang	22,575.00	8,397.90
	Baut Screw Driver	38.000	Buah	1,300.00	49,400.00
	Dynabolt	1.600	Buah	10,550.00	16,880.00
	Reng Galvalum 35 X 40 Mm - 6m	0.900	Batang	59,850.00	53,865.00
	Talang Galvalum 90, Tebal 0,3	0.124	M'	36,650.00	4,544.60
122.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit-langit Hollow 40.40.2, modul 60.60		M2	Nilai Hspk	161,600.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Besi	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Hollow Plafond Galvalum T=0,35 Mm, 4 X 4 X 400				
	Hollow Plafond Galvalum T=0,35 Mm, 4 x 4 x 400 Cm	0.104	Batang	28,000.00	2,912.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.250	Set	230,100.00	57,525.00

123.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Kaca Rangka Aluminium		M2	Nilai Hspk	635,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Kayu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Pekerja	0.085	OH	86,250.00	7,331.25
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	4.400	M	102,950.00	452,980.00
	Kaca Rayben, 5 Mm	1.100	M2	140,000.00	154,000.00
	Lem Dextone Silicone Rubber Sealant	0.270	Tube	12,050.00	3,253.50
124.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Pintu Aluminium Strip Lebar 8 Cm		M2	Nilai Hspk	1,088,600.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Kayu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Pekerja	0.085	OH	86,250.00	7,331.25
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	4.400	M	102,950.00	452,980.00
	Aluminium Strip	14.600	M	41,850.00	611,010.00
125.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Rolling Door Besi		M2	Nilai Hspk	645,300.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
	Kepala Tukang	0.120	OH	220,000.00	26,400.00
	Tukang Besi	1.200	OH	165,000.00	198,000.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Pintu Rolling Door Besi, 0,4 Mm	1.000	M2	298,950.00	298,950.00
126.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Rolling Door Alumunium		M2	Nilai Hspk	791,200.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Tukang Besi	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Pintu Rolling Door Aluminium, 1 Mm	1.000	M2	502,550.00	502,550.00
127.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Pintu Besi Lipat		M2	Nilai Hspk	9,297,300.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.044	OH	220,000.00	9,680.00
	Tukang Besi	0.440	OH	165,000.00	72,600.00
	Pekerja	0.440	OH	86,250.00	37,950.00
	Pintu Besi Lipat	1.000	M2	9,170,280.00	9,170,280.00
128.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Jendela Nako dan Teralis		M2	Nilai Hspk	238,600.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kaca Krepyak Nako	7.700	Buah	20,900.00	160,930.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.040	Set	230,100.00	9,204.00
	Besi Plat Stripuk. 3 X 30 Mm X 6 M	1.167	Batang	11,550.00	13,478.85
129.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Terali Besi Strip		M2	Nilai Hspk	686,500.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Kepala Tukang	0.167	OH	220,000.00	36,740.00
	Tukang Las	1.670	OH	115,500.00	192,885.00
	Pekerja	1.670	OH	86,250.00	144,037.50
	Besi Plat Strep	6.177	Kg	22,700.00	140,217.90
	Pengelasan	27.080	Cm	5,429.75	147,037.63
130.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Talang Datar/jural Seng Bjls 28 Lebar 90		M1	Nilai Hspk	232,300.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Seng Plat Bjls 28 Uk. 3inch X 6inch	1.050	M'	96,233.00	101,044.65
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.015	Kg	22,000.00	330.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.019	M3	4,000,000.00	76,000.00
131.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Talang miring Seng Bjls 28		M1	Nilai Hspk	179,900.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Seng Plat Bjls 28 Uk. 3inch X 6inch	0.500	M'	96,233.00	48,116.50
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.015	Kg	22,000.00	330.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.010	M3	4,000,000.00	40,000.00
	Cat Meni Besi	0.250	Kg	26,825.00	6,706.25
132.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Talang 1/2 Lingkaran D-15 Cm Seng Bjls 30 Lebar 45 Cm		M1	Nilai Hspk	184,100.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Seng Plat Bjls 28 Uk. 3inch X 6inch	1.050	M'	96,233.00	101,044.65
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.010	Kg	22,000.00	220.00
	Besi Plat Strep	0.500	Kg	22,700.00	11,350.00
133.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Fitrise Ex. Corais & Aquirida		M2	Nilai Hspk	151,700.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.130	OH	86,250.00	11,212.50
	Kaca Fitrise	2.000	M2	43,450.00	86,900.00
134.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Sun Screen		M2	Nilai Hspk	411,400.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00

	Kepala Tukang	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Tukang Kayu	0.800	OH	165,000.00	132,000.00
	Pekerja	0.080	OH	86,250.00	6,900.00
	Kaca Sun Screen	1.000	M2	253,650.00	253,650.00
135.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Vertical Blind dan Venetions Blind		M2	Nilai Hspk	198,100.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Besi	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Kaca Vertical Blind	1.000	M2	96,950.00	96,950.00
136.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Kawat Nyamuk		M2	Nilai Hspk	165,400.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kawat Nyamuk Kasa, Aluminium	1.100	M2	35,000.00	38,500.00
	Pengelasan	11.110	Cm	5,429.75	60,324.52
	Besi Plat Strep	1.716	Kg	22,700.00	38,953.20
137.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Pagar model Brc/pmg A		M2	Nilai Hspk	569,100.00
	Tukang Besi	0.017	OH	165,000.00	2,805.00
	Tukang Batu	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	1.050	OH	86,250.00	90,562.50
	Panel Pagar Brc Brc 120 Hd, 6 Mm	1.000	Unit	302,500.00	302,500.00
138.	Pemasangan Tiang Pagar model Pmg 2inch Tinggi 1,5 m		Unit	Nilai Hspk	384,300.00
	Tukang Besi	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Pipa Stainless Dia, 2inch @ 6m (heins Merah)	1.000	Batang	258,700.00	258,700.00
139.	Pekerjaan Memasang 1 Unit Daun Pintu Swing Ganda Type Brc/pmg Uk. (1,2m X 3m)		Unit	Nilai Hspk	1,729,500.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	1.050	OH	86,250.00	90,562.50
	Pintu Swing Ganda Brc/pmg Uk. 1.2 X 3.00 M2	1.000	Unit	1,465,700.00	1,465,700.00
140.	Pekerjaan 1 M1 Railing Tangga Besi Hollow		M1	Nilai Hspk	264,500.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Besi	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Besi Hollow Uk. 40 X 40 Tebal 1,2 Mm	1.035	Batang	139,100.00	143,968.50
	Mur Baut Uk. 10 Mm	6.000	Buah	10,700.00	64,200.00
	Cat Meni Besi	1.000	Kg	26,825.00	26,825.00
141.	Pekerjaan 1 M2 Kanopi Rangka Besi Hollow & Penutup Atap		M2	Nilai Hspk	634,900.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Besi	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Besi Hollow Uk. 40 X 40 Tebal 1,2 Mm	1.724	Batang	139,100.00	239,808.40
	Polycarbonate Twinlite, L. 2,1 M P.11,8 M T.6 Mm	0.040	M2	137,800.00	5,512.00
	Paku Pavung	6.000	Kg	60,000.00	360,000.00
142.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan & Pemasangan Pagar Besi Hollow		M2	Nilai Hspk	542,800.00
	Mandor	0.052	OH	308,000.00	16,016.00
	Kepala Tukang	0.105	OH	220,000.00	23,100.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	1.050	OH	86,250.00	90,562.50
	Besi Hollow Uk. 40 X 40 Tebal 1,2 Mm	1.724	Batang	139,100.00	239,808.40
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.002	Kg	30,250.00	60.50
143.	Pekerjaan 1 M2 Pembuatan & Pemasangan Pagar Besi Tempa		M2	Nilai Hspk	724,200.00
	Mandor	0.052	OH	308,000.00	16,016.00
	Kepala Tukang	0.105	OH	220,000.00	23,100.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	1.050	OH	86,250.00	90,562.50
	Besi Tempa	1.200	m2	351,000.00	421,200.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.002	Kg	30,250.00	60.50
145.	Pekerjaan 1 Unit Kusen Pintu Aluminium Uk. 1,00 X 2,60		Unit	Nilai Hspk	4,084,400.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	7.200	M	102,950.00	741,240.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	8.400	M	102,950.00	864,780.00
	Kaca Polos Bening, 5 Mm	13.600	M2	130,000.00	1,768,000.00
	Karet	1.000	Tube	20,000.00	20,000.00
	Handle Kp, Ex Alpha, + Kunci	1.000	Buah	100,000.00	100,000.00
	Kunci Silinder	1.000	Buah	200,000.00	200,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	1.000	Buah	12,400.00	12,400.00
	Kait Angin	1.000	Set	17,012.50	17,012.50
	Door Stop	1.000	Buah	84,000.00	84,000.00
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
	Kunci Selot	1.000	Set	35,000.00	35,000.00
D.3.	Pekerjaan Pasangan				
146.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tbl 1		M2	Nilai Hspk	280,300.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Semen Portland	43.500	Kg	1,400.00	60,900.00
	Pasir Pasang	0.080	M3	200,000.00	16,000.00

	Batu Bata Merah, Kelas 1	140.000	Buah	750.00	105,000.00
147.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tbl 1/2 Bata (1 Pc : 2 Ps)		M2	Nilai Hspk	135,800.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	18.952	Kg	1,400.00	26,532.80
	Pasir Pasang	0.038	M3	200,000.00	7,600.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
148.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 3 Ps)		M2	Nilai Hspk	267,700.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Semen Portland	32.952	Kg	1,400.00	46,132.80
	Pasir Pasang	0.091	M3	200,000.00	18,200.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	140.000	Buah	750.00	105,000.00
149.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 3 Ps)		M2	Nilai Hspk	129,800.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	14.372	Kg	1,400.00	20,120.80
	Pasir Pasang	0.040	M3	200,000.00	8,000.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
150.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 4 Ps)		M2	Nilai Hspk	259,200.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Semen Portland	26.552	Kg	1,400.00	37,172.80
	Pasir Pasang	0.093	M3	200,000.00	18,600.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	140.000	Buah	750.00	105,000.00
151.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 4 Ps)		M2	Nilai Hspk	126,400.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	11.500	Kg	1,400.00	16,100.00
	Pasir Pasang	0.043	M3	200,000.00	8,600.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
152.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 5 Ps)		M2	Nilai Hspk	254,900.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Semen Portland	22.200	Kg	1,400.00	31,080.00
	Pasir Pasang	0.102	M3	200,000.00	20,400.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	140.000	Buah	750.00	105,000.00
153.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 5 Ps)		M2	Nilai Hspk	124,200.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	9.680	Kg	1,400.00	13,552.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
154.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1 Bata (1 Pc : 6 Ps)		M2	Nilai Hspk	253,700.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Semen Portland	18.500	Kg	1,400.00	25,900.00
	Pasir Pasang	0.122	M3	200,000.00	24,400.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	140.000	Buah	750.00	105,000.00
155.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu merah Tebal 1/2 Bata (1 Pc : 6 Ps)		M2	Nilai Hspk	123,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	8.320	Kg	1,400.00	11,648.00
	Pasir Pasang	0.049	M3	200,000.00	9,800.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
156.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 X 11 X 24) Cm, Campuran Spesi 1 Pc : 3 Pp		M2	Nilai Hspk	862,700.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Roster Merah	30.000	Buah	26,250.00	787,500.00
	Semen Portland	14.000	Kg	1,400.00	19,600.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00

157.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Dinding Terawang (roster) Ukuran (12 X 11 X 24) Cm, Campuran Spesi 1 Pc : 4 Pp		M2	Nilai Hspk	859,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Roster Merah	30.000	Buah	26,250.00	787,500.00
	Semen Portland	11.000	Kg	1,400.00	15,400.00
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
158.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Bata Ringan Ex. Citicon; Campuran Spesi 1:3		M2	Nilai Hspk	153,200.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Bata Ringan Ex. Citicon	0.113	M3	732,850.00	82,812.05
	Semen Portland	15.160	Kg	1,400.00	21,224.00
159.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Bata Ringan Ex. Citicon; Campuran Spesi 1:4		M2	Nilai Hspk	149,400.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Bata Ringan Ex. Citicon	0.113	M3	732,850.00	82,812.05
	Semen Portland	12.392	Kg	1,400.00	17,348.80
160.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 1 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	83,500.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	15.504	Kg	1,400.00	21,705.60
	Pasir Pasang	0.016	M3	200,000.00	3,200.00
161.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	81,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Pasir Pasang	10.224	Kg	200,000.00	18,600.00
	Pasir Pasang	0.020	M3	200,000.00	4,000.00
162.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	74,000.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	7.776	Kg	1,400.00	10,886.40
	Pasir Pasang	0.023	M3	200,000.00	4,600.00
163.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	72,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	6.240	Kg	1,400.00	8,736.00
	Pasir Pasang	0.024	M3	200,000.00	4,800.00
164.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	71,000.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	5.184	Kg	1,400.00	7,257.60
	Pasir Pasang	0.026	M3	200,000.00	5,200.00
165	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 6 Ps Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	70,100.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	4.416	Kg	1,400.00	6,182.40
	Pasir Pasang	0.027	M3	200,000.00	5,400.00
166.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1pc : ½kp : 3pp Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	84,500.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Tukang Batu	0.120	OH	165,000.00	19,800.00
	Pekerja	0.360	OH	86,250.00	31,050.00
	Pasir Pasang	5.760	Kg	200,000.00	18,600.00
	Kapur Pasang	0.060	M3	70,950.00	4,257.00
	Pasir Pasang	0.013	M3	200,000.00	2,600.00
167.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps Tebal 20 mm		M2	Nilai Hspk	103,200.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	13.632	Kg	1,400.00	19,084.80
	Pasir Pasang	0.027	M3	200,000.00	5,400.00
168.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 20 mm		M2	Nilai Hspk	99,400.00

	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	10.368	Kg	1,400.00	14,515.20
	Pasir Pasang	0.031	M3	200,000.00	6,200.00
169.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps Tebal 20 mm		M2	Nilai Hspk	96,700.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	8.320	Kg	1,400.00	11,648.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
170.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 20 mm		M2	Nilai Hspk	95,400.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	6.912	Kg	1,400.00	9,676.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
171.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 6 Ps Tebal 20 mm		M2	Nilai Hspk	94,100.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	5.888	Kg	1,400.00	8,243.20
	Pasir Pasang	0.036	M3	200,000.00	7,200.00
172.	Pekerjaan 1 M2 Berapen 1sp : 5pp Tebal 15 mm		M2	Nilai Hspk	42,000.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Batu	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Semen Portland	5.184	Kg	1,400.00	7,257.60
	Pasir Pasang	0.026	M3	200,000.00	5,200.00
173.	Pekerjaan 1 M1 Plesteran Skoning 1pc : 3ps Lebar 10 Cm		M1	Nilai Hspk	86,200.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.040	OH	220,000.00	8,800.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Pekerja	0.080	OH	86,250.00	6,900.00
	Semen Portland	0.500	Kg	1,400.00	700.00
	Pasir Pasang	0.013	M3	200,000.00	2,600.00
174.	Pekerjaan 1 M1 Benangan		M1	Nilai Hspk	26,800.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.040	OH	220,000.00	8,800.00
	Tukang Batu	0.040	OH	165,000.00	6,600.00
	Pekerja	0.080	OH	86,250.00	6,900.00
	Semen Portland	0.500	Kg	1,400.00	700.00
	Pasir Pasang	0.013	M3	200,000.00	2,600.00
175.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran Ciprat 1pc:2ps		M2	Nilai Hspk	56,400.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	4.320	Kg	1,400.00	6,048.00
	Pasir Pasang	0.006	M3	200,000.00	1,200.00
176.	Pekerjaan 1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Bata merah		M2	Nilai Hspk	33,900.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Batu	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Semen Portland	3.108	Kg	1,400.00	4,351.20
177.	Pekerjaan 1 M2 Finishing Siar Memasang Dinding Conblock Ekspose		M2	Nilai Hspk	16,200.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Batu	0.035	OH	165,000.00	5,775.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Semen Portland	1.600	Kg	1,400.00	2,240.00
178.	Pekerjaan 1 M2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali Adukan 1 Pc : 2 Ps		M2	Nilai Hspk	69,800.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	6.340	Kg	1,400.00	8,876.00
	Pasir Pasang	0.012	M3	200,000.00	2,400.00
179.	Pekerjaan 1 M2 Acian		M2	Nilai Hspk	43,600.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Semen Portland	3.252	Kg	1,400.00	4,552.80
180.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Granit Ukuran 60x60 Cm		M2	Nilai Hspk	680,100.00

	Mandor	0.012	OH	308,000.00	3,696.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Tukang Batu	0.120	OH	165,000.00	19,800.00
	Pekerja	0.240	OH	86,250.00	20,700.00
	Granit Aurora 60 X 60	1.050	M2	546,000.00	573,300.00
	Semen Portland	9.600	Kg	1,400.00	13,440.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Semen Warna/nat	1.500	Kg	25,000.00	37,500.00
181.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Granit Ukuran 40x40 Cm		M2	Nilai Hspk	614,600.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Granito, 40 X 40 Cm, Type Salsa Polished	1.061	M2	481,000.00	510,341.00
	Semen Portland	9.800	Kg	1,400.00	13,720.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Semen Warna/nat	1.300	Kg	25,000.00	32,500.00
182.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik Polos Uk.40x40 Cm		M2	Nilai Hspk	267,100.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	9.800	Kg	1,400.00	13,720.00
	Semen Warna/nat	1.300	Kg	25,000.00	32,500.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Keramik Lantai Polos, Asia, Uk. 40 X 40	1.061	M2	70,980.00	75,309.78
183.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik Polos Uk.30x30 Cm		M2	Nilai Hspk	266,500.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	10.000	Kg	1,400.00	14,000.00
	Semen Warna/nat	1.500	Kg	25,000.00	37,500.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Keramik Lantai Terang / Polos, Uk. 30 X 30	1.068	M2	65,000.00	69,420.00
184.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik Polos Uk.20x20 Cm		M2	Nilai Hspk	269,600.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Keramik Lantai Polos, Uk. 20 X 20	1.060	M2	65,000.00	68,900.00
	Semen Portland	10.400	Kg	1,400.00	14,560.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Semen Warna/nat	1.620	Kg	25,000.00	40,500.00
185.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik motif Uk.40x40 Cm		M2	Nilai Hspk	267,100.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	9.800	Kg	1,400.00	13,720.00
	Semen Warna/nat	1.300	Kg	25,000.00	32,500.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Keramik Lantai Polos, Asia, Uk. 40 X 40	1.061	M2	70,980.00	75,309.78
186.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik motif Uk. 30x30 Cm		M2	Nilai Hspk	266,500.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	10.000	Kg	1,400.00	14,000.00
	Semen Warna/nat	1.500	Kg	25,000.00	37,500.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Keramik Lantai Terang / Polos, Uk. 30 X 30	1.068	M2	65,000.00	69,420.00
187.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Keramik motif Uk. 20x20 Cm		M2	Nilai Hspk	269,600.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Keramik Lantai Polos, Uk. 20 X 20	1.060	M2	65,000.00	68,900.00
	Semen Portland	10.400	Kg	1,400.00	14,560.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Semen Warna/nat	1.620	Kg	25,000.00	40,500.00
188.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai marmer Ex. Tulungagung		M2	Nilai Hspk	602,400.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	8.192	Kg	1,400.00	11,468.80
	Semen Warna/nat	0.650	Kg	25,000.00	16,250.00
	Pasir Pasang	0.045	M3	200,000.00	9,000.00
	Marmer Ex. Tulungagung, Uk. 30 X 60 Cm	1.060	M2	404,750.00	429,035.00
189.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Parquet		M2	Nilai Hspk	194,900.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Kayu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00

	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Kayu Parquety Jati	1.050	M2	46,050.00	48,352.50
	Lem Kayu	0.600	Kg	16,500.00	9,900.00
190.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Lantai Karpet		M2	Nilai Hspk	74,800.00
	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,772.00
	Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
	Tukang Kayu	0.170	OH	165,000.00	28,050.00
	Pekerja	0.170	OH	86,250.00	14,662.50
	Karpet	1.050	M2	18,850.00	19,792.50
	Lem Kayu	0.350	Kg	16,500.00	5,775.00
191.	Pemasangan 1 M2 Underlayer (peLapis Bawah Karpet)		M2	Nilai Hspk	99,900.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Tukang Kayu	0.120	OH	165,000.00	19,800.00
	Pekerja	0.120	OH	86,250.00	10,350.00
	Karpet Foam Lapisan Karpet	1.050	M2	56,700.00	59,535.00
	Lem Kayu	0.350	Kg	16,500.00	5,775.00
192.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik Polos Uk.20x25 Cm		M2	Nilai Hspk	325,400.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	1.940	Kg	25,000.00	48,500.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
193.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik Polos Uk.20x20 Cm		M2	Nilai Hspk	325,400.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	1.940	Kg	25,000.00	48,500.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
194.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik Polos Uk.10x20 Cm		M2	Nilai Hspk	345,600.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	2.750	Kg	25,000.00	68,750.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
195.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik motif Uk.20x25 Cm		M2	Nilai Hspk	325,400.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	1.940	Kg	25,000.00	48,500.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
196.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik motif Uk.20x20 Cm		M2	Nilai Hspk	325,400.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	1.940	Kg	25,000.00	48,500.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
197.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Keramik motif Uk.10x20 Cm		M2	Nilai Hspk	345,600.00
	Mandor	0.045	OH	308,000.00	13,860.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Batu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.900	OH	86,250.00	77,625.00
	Semen Portland	9.300	Kg	1,400.00	13,020.00
	Semen Warna/nat	2.750	Kg	25,000.00	68,750.00
	Pasir Pasang	0.018	M3	200,000.00	3,600.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	1.050	M2	80,600.00	84,630.00
198.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Plint Keramik 10x20 Cm		M1	Nilai Hspk	62,300.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Batu	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
	Semen Portland	1.140	Kg	1,400.00	1,596.00
	Semen Warna/nat	0.025	Kg	25,000.00	625.00
	Pasir Pasang	0.003	M3	200,000.00	600.00
	Plint Keramik Uk. 10 X 20 Cm	5.300	Buah	6,300.00	33,390.00
199.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Plint Keramik 10x10 Cm		M1	Nilai Hspk	96,400.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Batu	0.090	OH	165,000.00	14,850.00

	Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
	Semen Portland	1.140	Kg	1,400.00	1,596.00
	Semen Warna/nat	0.050	Kg	25,000.00	1,250.00
	Pasir Pasang	0.003	M3	200,000.00	600.00
	Plint Keramik Uk. 10 X 10 Cm	10.600	Buah	6,300.00	66,780.00
200	Pekerjaan Memasang 1 M1 Plint Keramik 5x20 Cm		M1	Nilai Hspk	61,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Batu	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
	Plint Keramik Uk. 10 X 20 Cm	5.300	Buah	6,300.00	33,390.00
	Semen Portland	0.572	Kg	1,400.00	800.80
	Pasir Pasang	0.002	M3	200,000.00	400.00
	Semen Warna/nat	0.013	Kg	25,000.00	325.00
201.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Plint marmer Tinggi 10 Cm		M1	Nilai Hspk	228,400.00
	Mandor	0.042	OH	308,000.00	12,936.00
	Kepala Tukang	0.042	OH	220,000.00	9,240.00
	Tukang Batu	0.420	OH	165,000.00	69,300.00
	Pekerja	0.840	OH	86,250.00	72,450.00
	Semen Portland	16.852	Kg	1,400.00	23,592.80
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Semen Warna/nat	1.300	Kg	25,000.00	32,500.00
	Plint Marmer	0.110	M2	18,350.00	2,018.50
202.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Palimanan		M2	Nilai Hspk	293,100.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Palimanan Uk. 20 X 20 Cm	1.100	M2	120,950.00	133,045.00
203.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Candi		M2	Nilai Hspk	281,000.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Candi Polos, Uk. 20 X 20	1.100	M2	109,950.00	120,945.00
204.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Ampyang		M2	Nilai Hspk	254,400.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Pasir Pasang	11.752	Kg	200,000.00	18,600.00
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Ampyang Multi Warna	1.100	M2	83,800.00	92,180.00
205.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Gilang Ex Jember (beraturan)		M2	Nilai Hspk	375,400.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Gilang Ex. Jember (profil Beraturan)	1.100	M2	195,800.00	215,380.00
206.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Gilang Ex Jember (tak Beraturan)		M2	Nilai Hspk	286,800.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Gilang Ex. Jember (profil Tak Beraturan)	1.100	M2	115,200.00	126,720.00
207.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon (simetris)		M2	Nilai Hspk	312,100.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Gilang Ex. Cirebon Beraturan	1.100	M2	138,200.00	152,020.00
208.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Batu Gilang Ex Cirebon Asimetris		M2	Nilai Hspk	280,500.00
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Kepala Tukang	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Semen Portland	11.752	Kg	1,400.00	16,452.80
	Pasir Pasang	0.035	M3	200,000.00	7,000.00
	Batu Gilang Ex. Cirebon Acak	1.100	M2	109,450.00	120,395.00
209.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Wall Paper		M2	Nilai Hspk	543,400.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00

	Wall Paper Lebar, 50 Cm	2.400	M'	210,000.00	504,000.00
	Lem Kayu	0.200	Kg	16,500.00	3,300.00
210.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5x11x22) Cm Tebal ½ Batu Campuran 1Sp:4Pp		M2	Nilai Hspk	5,053,700.00
	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Kepala Tukang	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Tukang Batu	0.010	OH	165,000.00	1,650.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Semen (50 Kg)	70.000	Sak	70,000.00	4,900,000.00
	Semen Portland	11.500	Kg	1,400.00	16,100.00
	Pasir Pasang	0.043	M3	200,000.00	8,600.00
211.	Pekerjaan 1 M2 Siaran / Voeg 1 pc : 2 pp		M2	Nilai Hspk	74,400.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Semen Portland	6.340	Kg	1,400.00	8,876.00
	Pasir Pasang	0.012	M3	200,000.00	2,400.00
212.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 2 Ps Tebal 15 mm (Untuk Irigasi)		M2	Nilai Hspk	92,600.00
	Mandor	0.019	OH	308,000.00	5,852.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.192	OH	165,000.00	31,680.00
	Pekerja	0.384	OH	86,250.00	33,120.00
	Semen Portland	10.224	kg	1,400.00	14,313.60
	Pasir Pasang	0.020	M3	200,000.00	4,000.00
213.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm (Untuk Irigasi)		M2	Nilai Hspk	91,200.00
	Mandor	0.019	OH	308,000.00	5,852.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.192	OH	165,000.00	31,680.00
	Pekerja	0.384	OH	86,250.00	33,120.00
	Semen Portland	7.776	kg	1,400.00	10,886.40
	Pasir Pasang	0.030	M3	200,000.00	6,000.00
214.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran 1 Pc : 4 Ps Tebal 15 mm (Untuk Irigasi)		M2	Nilai Hspk	87,900.00
	Mandor	0.019	OH	308,000.00	5,852.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.192	OH	165,000.00	31,680.00
	Pekerja	0.384	OH	86,250.00	33,120.00
	Semen Portland	6.280	kg	1,400.00	8,792.00
	Pasir Pasang	0.024	M3	200,000.00	4,800.00
D.4. Pekerjaan Perlindungan suhu dan kelembaban					
215.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Kuda-kuda Kayu Jati Bentang 6 m		M3	Nilai Hspk	16,314,300.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Kepala Tukang	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Tukang Kayu	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	1.100	M3	12,000,000.00	13,200,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	5.600	Kg	22,000.00	123,200.00
216.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Kuda-kuda Kayu Kamper Bentang 6 m		M3	Nilai Hspk	7,470,300.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Kepala Tukang	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Tukang Kayu	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	5.600	Kg	22,000.00	123,200.00
217.	Pekerjaan 1 M3 Memasang Kuda-kuda Kayu merAnti Bentang 6 m		M3	Nilai Hspk	7,470,300.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Kepala Tukang	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Tukang Kayu	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Kayu Balok 5/7	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	5.600	Kg	22,000.00	123,200.00
218.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Gording Kayu Jati		M3	Nilai Hspk	18,046,300.00
	Mandor	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Kepala Tukang	2.010	OH	220,000.00	442,200.00
	Tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Pekerja	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	1.100	M3	12,000,000.00	13,200,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
219.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Gording Kayu Kamper		M3	Nilai Hspk	9,202,300.00
	Mandor	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Kepala Tukang	2.010	OH	220,000.00	442,200.00
	Tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Pekerja	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
220.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Gording Kayu Kruing		M3	Nilai Hspk	9,202,300.00

	Mandor	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Kepala Tukang	2.010	OH	220,000.00	442,200.00
	Tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Pekerja	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
221.	Pekerjaan Pemasangan 1 M3 Gording Kayu merAnti		M3	Nilai Hspk	9,202,300.00
	Mandor	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Kepala Tukang	2.010	OH	220,000.00	442,200.00
	Tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Pekerja	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Kayu Balok 5/7	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Besi Plat Strep	15.000	Kg	22,700.00	340,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
222.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Atap Genteng Kodok		M2	Nilai Hspk	67,900.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kruing, Reng, Uk. 2 X 3 X 400 Cm	0.012	M3	2,980,000.00	35,760.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
223.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Atap Genteng Keramik		M2	Nilai Hspk	89,700.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.014	M3	3,100,000.00	43,400.00
	Kayu Kruing, Reng, Uk. 2 X 3 X 400 Cm	0.004	M3	2,980,000.00	11,920.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.250	Kg	22,000.00	5,500.00
224.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Atap Genteng Beton		M2	Nilai Hspk	95,600.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.014	M3	3,100,000.00	43,400.00
	Kayu Kruing, Reng, Uk. 2 X 3 X 400 Cm	0.006	M3	2,980,000.00	17,880.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.250	Kg	22,000.00	5,500.00
225.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Jati (100x100)		M2	Nilai Hspk	229,000.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Jati, Kaso, 3/5, 4/6, 5/7, X 400 Cm	0.012	M3	12,000,000.00	144,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
226.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Jati (50x100)		M2	Nilai Hspk	276,500.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Jati, Kaso, 3/5, 4/6, 5/7, X 400 Cm	0.015	M3	12,000,000.00	180,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
227.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Jati (60x60)		M2	Nilai Hspk	273,900.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Jati, Kaso, 3/5, 4/6, 5/7, X 400 Cm	0.016	M3	12,000,000.00	192,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.250	Kg	22,000.00	5,500.00
228.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Kamper (100x100)		M2	Nilai Hspk	133,000.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kamper, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.012	M3	4,000,000.00	48,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
229.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Kruing (100x100)		M2	Nilai Hspk	122,200.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.012	M3	3,100,000.00	37,200.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
230.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Kruing (50x100)		M2	Nilai Hspk	143,000.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.015	M3	3,100,000.00	46,500.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
231.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu Kruing (60x60)		M2	Nilai Hspk	131,500.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00

	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Kruing, Kaso, Uk. 5 X 7 X 400 Cm	0.016	M3	3,100,000.00	49,600.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.250	Kg	22,000.00	5,500.00
232.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu merAnti (100x100)		M2	Nilai Hspk	133,000.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.012	M3	4,000,000.00	48,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
233.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu merAnti (50x100)		M2	Nilai Hspk	156,500.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.015	M3	4,000,000.00	60,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
234.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Langit - Langit Kayu merAnti (60x60)		M2	Nilai Hspk	145,900.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Meranti, Kaso, Uk. 5 X 7 Cm	0.016	M3	4,000,000.00	64,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.250	Kg	22,000.00	5,500.00
235.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Jati 3/20		M1	Nilai Hspk	192,800.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.011	M3	13,000,000.00	143,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
236.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Kamper 3/20		M1	Nilai Hspk	93,800.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.011	M3	4,000,000.00	44,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
237.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Jati 3/30		M1	Nilai Hspk	191,700.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.011	M3	13,000,000.00	143,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
238.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Kamper 3/30		M1	Nilai Hspk	92,700.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.011	M3	4,000,000.00	44,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
239.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Kamper 2 X 3/20 Cm (double)		M1	Nilai Hspk	144,100.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.015	M3	4,000,000.00	60,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
240.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Kamper 2 X 2/20 Cm (double)		M1	Nilai Hspk	80,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.009	M3	4,000,000.00	36,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
241.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Listplank Kayu Borneo 2 X 2/20 Cm (double)		M1	Nilai Hspk	80,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.009	M3	4,000,000.00	36,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.060	Kg	22,000.00	1,320.00
242.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	438,900.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	0.028	M3	12,000,000.00	336,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00

243.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	582,300.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	0.028	M3	12,000,000.00	336,000.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
244.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	615,200.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	0.028	M3	12,000,000.00	336,000.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
245.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	213,700.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
246.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	357,100.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
247.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	390,100.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
248.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Rangka Dinding Pemisah Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	213,700.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
249.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Teakwood Rangkap Rangka Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	357,100.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.045	OH	220,000.00	9,900.00
	Tukang Kayu	0.450	OH	165,000.00	74,250.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
250.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Plywood Rangkap Rangka Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	390,100.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Teakwood Uk. 120 Cm X 240 Cm X 4 Mm	0.860	Lembar	156,000.00	134,160.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
251.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Dinding Pemisah Gypsum Rangkap Rangka Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	322,600.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.028	M3	3,960,000.00	110,880.00
	Gypsum Board Tebal, 9 Mm, Uk. 120 X 240	0.860	Lembar	77,500.00	66,650.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.150	Kg	22,000.00	3,300.00
	Lem Kayu	0.560	Kg	16,500.00	9,240.00
252.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Genteng Keramik Glazur		M2	Nilai Hspk	143,000.00
	Mandor	0.080	OH	308,000.00	24,640.00
	Kepala Tukang	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Tukang Kayu	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Genteng Karang Pilang Kw-i, Ex Nglayur	14.500	Buah	5,200.00	75,400.00

253.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Genteng Beton		M2	Nilai Hspk	96,900.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Genteng Karang Pilang Kw-i, Ex Nglayur	11.000	Buah	5,200.00	57,200.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
254.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Genteng metal		M2	Nilai Hspk	101,700.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Genteng Metal/galvalume	1.020	Lembar	59,800.00	60,996.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.200	Kg	22,000.00	4,400.00
255.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Seng Gelombang		M2	Nilai Hspk	34,800.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Kayu	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.120	OH	86,250.00	10,350.00
	Seng Gelombang Bjls 30 Uk. 80 Cm X 240 Cm	0.700	Lembar	15,600.00	10,920.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.020	Kg	22,000.00	440.00
256.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Roof Light Fiber Glass		M2	Nilai Hspk	59,300.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.067	OH	165,000.00	11,055.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Roof Light Fiberglass	0.600	Lembar	52,350.00	31,410.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
257.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 mm (2,5 X 0,92)		M2	Nilai Hspk	43,000.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Kayu	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.500	Lembar	14,300.00	7,150.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
258.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 mm (2 X 0,92)		M2	Nilai Hspk	43,100.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.600	Lembar	14,300.00	8,580.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
259.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 5 mm (1,8 X 0,92)		M2	Nilai Hspk	45,200.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.750	Lembar	14,300.00	10,725.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
260.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm (3 X 1,05)		M2	Nilai Hspk	39,500.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.350	Lembar	14,300.00	5,005.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
261.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm (2,7 X 1,05)		M2	Nilai Hspk	40,500.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.420	Lembar	14,300.00	6,006.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
262.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm (2,1 X 1,05)		M2	Nilai Hspk	41,300.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.067	OH	165,000.00	11,055.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.510	Lembar	14,300.00	7,293.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
263.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Atap Asbes Gelombang Tebal 4 mm (1,5 X 1,05)		M2	Nilai Hspk	45,500.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.067	OH	165,000.00	11,055.00
	Pekerja	0.140	OH	86,250.00	12,075.00
	Asbes Gelombang Kecil	0.800	Lembar	14,300.00	11,440.00
	Paku Payung	0.120	Kg	60,000.00	7,200.00
264.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Wuwung Genteng Palentong		M1	Nilai Hspk	165,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00

	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	8.000	Kg	1,400.00	11,200.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Genteng Wuwung Plentong	5.000	Buah	15,000.00	75,000.00
265.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Wuwung Genteng Kodok		M1	Nilai Hspk	165,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	8.000	Kg	1,400.00	11,200.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Genteng Wuwung Plentong	5.000	Buah	15,000.00	75,000.00
266.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Wuwung Genteng Karang Pilang Ex. Nglayur		M1	Nilai Hspk	116,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	8.000	Kg	1,400.00	11,200.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Genteng Karang Pilang Kw-i, Ex Nglayur	5.000	Buah	5,200.00	26,000.00
267.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Bubungan Genteng Keramik/ Glazzur		M1	Nilai Hspk	389,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Semen Portland	8.000	Kg	1,400.00	11,200.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Wuwung Genteng Keramik Glazzur	5.000	Buah	59,800.00	299,000.00
268.	Pekerjaan Memasang 1 M1 Nok Genteng Beton		M1	Nilai Hspk	253,100.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Genteng Wuwung Beton	3.500	Buah	36,400.00	127,400.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
	Semen Portland	10.800	Kg	1,400.00	15,120.00
	Pasir Pasang	0.032	M3	200,000.00	6,400.00
	Semen Warna/nat	1.000	Kg	25,000.00	25,000.00
269.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Nok Genteng metal		M1	Nilai Hspk	152,700.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Nok Genteng Metal	1.100	Buah	89,100.00	98,010.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
270.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Nok Sirap		M2	Nilai Hspk	100,100.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.125	OH	86,250.00	10,781.25
	Seng Plat Bils 28 Uk. 3inch X 6inch	0.400	M'	96,233.00	38,493.20
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.100	Kg	22,000.00	2,200.00
271.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Nok Atap Seng		M2	Nilai Hspk	57,600.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Seng Plat Bils 28 Uk. 3inch X 6inch	0.300	M'	96,233.00	28,869.90
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.040	Kg	22,000.00	880.00
272.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Nok Stel Rata 0.92 m		M1	Nilai Hspk	138,700.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Nok Genteng Metal	1.100	Buah	89,100.00	98,010.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.024	Dus	132,600.00	3,182.40
273.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Nok Stel Rata 1.05 m		M1	Nilai Hspk	133,200.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Pekerja	0.084	OH	86,250.00	7,245.00
	Nok Genteng Metal	1.100	Buah	89,100.00	98,010.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.024	Dus	132,600.00	3,182.40
274.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Wuwung Stel Gelombang Kecil 0.92 m		M1	Nilai Hspk	69,500.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Pekerja	0.084	OH	86,250.00	7,245.00
	Asbes Gelombang Kecil	2.400	Lembar	14,300.00	34,320.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.024	Dus	132,600.00	3,182.40
275.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Wuwung Stel Gelombang Kecil 1.05 m		M1	Nilai Hspk	65,200.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00

	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Pekerja	0.084	OH	86,250.00	7,245.00
	Asbes Gelombang Kecil	2.100	Lembar	14,300.00	30,030.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.024	Dus	132,600.00	3,182.40
276.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Wuwung Stel Gelombang Kecil 1.08 m		M1	Nilai Hspk	64,500.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Pekerja	0.084	OH	86,250.00	7,245.00
	Asbes Gelombang Kecil	2.050	Lembar	14,300.00	29,315.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 3	0.024	Dus	132,600.00	3,182.40
277.	Pekerjaan 1 M2 Water Proofing membran		M2	Nilai Hspk	153,000.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Batu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Water Proofing Membrane	1.100	M2	33,450.00	36,795.00
278.	Pekerjaan 1 M2 Water Proofing Coating		M2	Nilai Hspk	183,800.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Batu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Water Proofing Coating	1.000	Kg	64,750.00	64,750.00
	Kuas Cat 4inch	0.250	Buah	11,000.00	2,750.00
279.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 4 mm		M2	Nilai Hspk	33,000.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Asbes Gelombang Kecil	1.100	Lembar	14,300.00	15,730.00
	Paku Asbes	0.010	Kg	40,000.00	400.00
280.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 5 mm		M2	Nilai Hspk	33,000.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Asbes Gelombang Kecil	1.100	Lembar	14,300.00	15,730.00
	Paku Asbes	0.010	Kg	40,000.00	400.00
281.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Asbes Tebal 6 mm		M2	Nilai Hspk	33,000.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Asbes Gelombang Kecil	1.100	Lembar	14,300.00	15,730.00
	Paku Asbes	0.010	Kg	40,000.00	400.00
282.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Tripleks Uk. 120x240,tbl 3 mm		M2	Nilai Hspk	55,900.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Triplek Uk. 122 Cm X 244 Cm X 3 Mm	0.375	Lembar	68,900.00	25,837.50
	Paku Triplek	0.030	Kg	40,000.00	1,200.00
283.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Tripleks Uk. 120x240,tbl 4 mm		M2	Nilai Hspk	67,600.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Triplek Uk. 122 Cm X 244 Cm X 4 Mm	0.375	Lembar	100,100.00	37,537.50
	Paku Triplek	0.030	Kg	40,000.00	1,200.00
284.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Tripleks Uk. 120x240, Tbl 6 mm		M2	Nilai Hspk	67,600.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Triplek Uk. 122 Cm X 244 Cm X 4 Mm	0.375	Lembar	100,100.00	37,537.50
	Paku Triplek	0.030	Kg	40,000.00	1,200.00
285.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Lambrizing Kayu, Tebal 9 mm		M2	Nilai Hspk	426,300.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Tukang Kayu	0.800	OH	165,000.00	132,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.015	M3	13,000,000.00	195,000.00
	Paku Triplek	0.010	Kg	40,000.00	400.00
286.	Pekerjaan 1 M2 Langit - Langit Gypsum Board, (120x240) Tebal 9 mm		M2	Nilai Hspk	73,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Kayu	0.050	OH	165,000.00	8,250.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Gypsum Board Tebal, 9 Mm, Uk. 120 X 240	0.364	Lembar	77,500.00	28,210.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.110	Set	230,100.00	25,311.00
287.	Pekerjaan 1 M1 List Langit - Langit Gypsum		M1	Nilai Hspk	48,400.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Kayu	0.060	OH	165,000.00	9,900.00

	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	List Gypsum Profil 5 Cm	1.050	M'	28,600.00	30,030.00
	Tepung Gypsum	0.150	Kg	6,950.00	1,042.50
D.5.	Pekerjaan Bukaak (jendela, pintu, kusen)				
288.	Pekerjaan 1 M3 Kusen Pintu/ Jendela Kayu Jati		M3	Nilai Hspk	17,882,600.00
	Mandor	0.350	OH	308,000.00	107,800.00
	Kepala Tukang	2.100	OH	220,000.00	462,000.00
	Tukang Kayu	21.000	OH	165,000.00	3,465,000.00
	Pekerja	7.000	OH	86,250.00	603,750.00
	Kayu Jati, Balok, Uk. 6/12, 8/12, X 400 Cm	1.100	M3	12,000,000.00	13,200,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	1.250	Kg	22,000.00	27,500.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	16,500.00	16,500.00
289.	Pekerjaan 1 M3 Kusen Pintu/ Jendela Kayu Kamper		M3	Nilai Hspk	9,038,600.00
	Mandor	0.350	OH	308,000.00	107,800.00
	Kepala Tukang	2.100	OH	220,000.00	462,000.00
	Tukang Kayu	21.000	OH	165,000.00	3,465,000.00
	Pekerja	7.000	OH	86,250.00	603,750.00
	Kayu Kamper, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	1.250	Kg	22,000.00	27,500.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	16,500.00	16,500.00
290.	Pekerjaan 1 M3 Kusen Pintu/ Jendela Kayu Kruing		M3	Nilai Hspk	9,038,600.00
	Mandor	0.350	OH	308,000.00	107,800.00
	Kepala Tukang	2.100	OH	220,000.00	462,000.00
	Tukang Kayu	21.000	OH	165,000.00	3,465,000.00
	Pekerja	7.000	OH	86,250.00	603,750.00
	Kayu Kruing, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	1.100	M3	3,960,000.00	4,356,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	1.250	Kg	22,000.00	27,500.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	16,500.00	16,500.00
300.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Klamp Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	753,200.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.105	OH	220,000.00	23,100.00
	Tukang Kayu	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.040	M3	13,000,000.00	520,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
301.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Klamp Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	393,200.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.105	OH	220,000.00	23,100.00
	Tukang Kayu	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.040	M3	4,000,000.00	160,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
302.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Klamp Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	393,200.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kepala Tukang	0.105	OH	220,000.00	23,100.00
	Tukang Kayu	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.040	M3	4,000,000.00	160,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.050	Kg	22,000.00	1,100.00
303.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Daun Pintu Panil Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	1,190,900.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Tukang Kayu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.040	M3	13,000,000.00	520,000.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	16,500.00	8,250.00
304.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Panil Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	830,900.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Kepala Tukang	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Tukang Kayu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.040	M3	4,000,000.00	160,000.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	16,500.00	8,250.00
305.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu/ Jendela Kaca Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	847,100.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.024	M3	13,000,000.00	312,000.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
306.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu/ Jendela Kaca Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	631,100.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.024	M3	4,000,000.00	96,000.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
307.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu/ Jendela Kaca Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	631,100.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00

	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.024	M3	4,000,000.00	96,000.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
308.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Plywood Rangkap,Rangka Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	979,600.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Plywood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	102,600.00	102,600.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.026	M3	13,000,000.00	338,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	16,500.00	8,250.00
309.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kamper		M2	Nilai Hspk	745,600.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Plywood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	102,600.00	102,600.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.026	M3	4,000,000.00	104,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	16,500.00	8,250.00
310.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kruing		M2	Nilai Hspk	745,600.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Plywood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	102,600.00	102,600.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.026	M3	4,000,000.00	104,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	16,500.00	8,250.00
311.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Jati		M2	Nilai Hspk	945,200.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Teakwood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	84,500.00	84,500.00
	Kayu Jati, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	13,000,000.00	325,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
312.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	720,200.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Teakwood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	84,500.00	84,500.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	4,000,000.00	100,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
313.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	720,200.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Teakwood Tebal 4 Mm	1.000	Lembar	84,500.00	84,500.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	4,000,000.00	100,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
314.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Tripleks Rangkap, Rangka Kayu Kamper		M2	Nilai Hspk	735,800.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Triplek Uk. 122 Cm X 244 Cm X 4 Mm	1.000	Lembar	100,100.00	100,100.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	4,000,000.00	100,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
315.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Tripleks Rangkap, Rangka Kayu Kruing		M2	Nilai Hspk	735,800.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Triplek Uk. 122 Cm X 244 Cm X 4 Mm	1.000	Lembar	100,100.00	100,100.00
	Kayu Kruing, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	4,000,000.00	100,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00
316.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Pintu Lapis Aluminium, Rangka Kamper		M2	Nilai Hspk	765,700.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Kepala Tukang	0.240	OH	220,000.00	52,800.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Triplek Alumunium, Uk. 4 Mm	1.000	Lembar	130,000.00	130,000.00
	Kayu Kamper, Papan, Uk. 2 X 20 X 400 Cm	0.025	M3	4,000,000.00	100,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.030	Kg	22,000.00	660.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	16,500.00	4,950.00

317.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik		Buah	Nilai Hspk	229,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Kunci Tanam, Antik	1.000	Buah	111,650.00	111,650.00
318.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar mandi		Buah	Nilai Hspk	179,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.005	OH	86,250.00	431.25
	Kunci Tanam, Kamar Mandi	1.000	Buah	85,000.00	85,000.00
319.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kunci Silinder		Buah	Nilai Hspk	294,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.005	OH	86,250.00	431.25
	Kunci Silinder	1.000	Buah	200,000.00	200,000.00
320.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu		Buah	Nilai Hspk	84,700.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Engsel Dior 3 Kuning	1.000	Stel	55,000.00	55,000.00
321.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-kupu		Buah	Nilai Hspk	74,900.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Engsel Dior 3 Kuning	1.000	Stel	55,000.00	55,000.00
322.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Engsel Angin		Buah	Nilai Hspk	101,300.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Engsel Dior 3 Kuning	1.000	Stel	55,000.00	55,000.00
323.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Engsel Hidrolis Pintu Almunium		Buah	Nilai Hspk	78,500.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Kayu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Engsel Dior 3 Kuning	1.000	Stel	55,000.00	55,000.00
324.	Pemasangan 1 buah spring knip (Grendel Pintu)			NILAI HSPK	89,100.00
	Pekerja	0.013	Oh	86,250.00	1,121.25
	Tukang kayu	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Grendel panjang	1.000	Buah	34,500.00	34,500.00
	Grendel pendek	1.000	Buah	28,750.00	28,750.00
325.	Pemasangan 1 Buah Kait Angin		Buah	Nilai Hspk	51,700.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.140	OH	165,000.00	23,100.00
	Pekerja	0.080	OH	86,250.00	6,900.00
	Kait Angin	1.000	Set	17,012.50	17,012.50
326.	Pemasangan 1 Buah Door Closer		Buah	Nilai Hspk	340,700.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
327.	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot		Buah	Nilai Hspk	74,400.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Kunci Selot	1.000	Set	35,000.00	35,000.00
328.	Pemasangan 1 Buah Door Holder		Buah	Nilai Hspk	124,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Door Holder	1.000	Buah	26,200.00	26,200.00
329.	Pemasangan 1 Buah Door Stopper		Buah	Nilai Hspk	105,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Door Stop	1.000	Buah	84,000.00	84,000.00
330.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong		Buah	Nilai Hspk	221,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00

	Kepala Tukang	0.060	OH	220,000.00	13,200.00
	Tukang Kayu	0.600	OH	165,000.00	99,000.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Rel Pintu Dorong	1.000	Buah	103,650.00	103,650.00
331.	Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 3 mm		M2	Nilai Hspk	176,900.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Kaca Polos Bening, 3 Mm	1.100	M2	132,000.00	145,200.00
	Lem Dextone Silicone Rubber Sealant	0.167	Tube	12,050.00	2,012.35
332.	Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 8 mm		M2	Nilai Hspk	1,191,400.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
	Tukang Kayu	0.170	OH	165,000.00	28,050.00
	Pekerja	0.017	OH	86,250.00	1,466.25
	Kaca Polos Bening, 8 Mm	1.100	Buah	1,050,000.00	1,155,000.00
	Lem Dextone Silicone Rubber Sealant	0.233	Tube	12,050.00	2,807.65
333.	1 Buah Pemasangan Grendel Biasa (besar)		Buah	Nilai Hspk	37,400.00
	Tukang Kayu	0.120	OH	165,000.00	19,800.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Grendel Pintu, Tanam	1.000	Buah	12,400.00	12,400.00
334.	Pintu dan Kusen P 1 uk. 1,00 x 2,60		Buah	Nilai Hspk	3,162,100.00
	Alumunium standart 3" CA	7.200	M1	119,000.00	856,800.00
	Alumunium standart 4" CA rangka daun pintu	8.400	M1	133,200.00	1,118,880.00
	Kaca 6 mm	2.160	M2	159,800.00	345,168.00
	Karet	13.600	Tube	20,000.00	272,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Grendel Pintu, Tanam	1.000	Set	12,400.00	12,400.00
	Kait Angin	1.000	Set	17,012.50	17,012.50
	Door Stoper	1.000	Buah	40,900.00	40,900.00
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
335.	Pintu dan Kusen P 2 uk. 80 x 260		Buah	Nilai Hspk	2,764,800.00
	Alumunium standart 3" CA	6.800	M1	119,000.00	809,200.00
	Alumunium standart 4" CA rangka daun pintu	8.000	M1	133,200.00	1,065,600.00
	Kaca 6 mm	1.920	M2	159,800.00	306,816.00
	Karet	13.200	Tube	20,000.00	264,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Handle	1.000	Set	45,250.00	45,250.00
	Kait Angin	1.000	Set	17,012.50	17,012.50
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
336.	Pintu dan Kusen P 3 uk. 80 x 210		Buah	Nilai Hspk	302,500.00
	Kusen & Pintu PVC toilet	1.000	Unit	302,500.00	302,500.00
337.	Pintu dan Kusen P J 1 uk. 160 x 260		Buah	Nilai Hspk	6,363,500.00
	Alumunium standart 3" CA	19.200	M1	119,000.00	2,284,800.00
	Alumunium standart 4" CA rangka daun pintu	20.800	M1	133,200.00	2,770,560.00
	Kaca 6 mm	4.500	M2	159,800.00	719,100.00
	Karet	13.200	Tube	20,000.00	264,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Kait Angin	4.000	Set	17,012.50	68,050.00
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
	Grendel Pintu, Tanam	4.000	Set	12,400.00	49,600.00
338.	Pintu dan Kusen P J 2 160 x 260		Buah	Nilai Hspk	3,906,700.00
	Alumunium standart 3" CA	12.420	M1	119,000.00	1,477,980.00
	Alumunium standart 4" CA rangka daun pintu	10.500	M1	133,200.00	1,398,600.00
	Kaca 6 mm	4.320	M2	159,800.00	690,336.00
	Karet	1.200	Tube	20,000.00	24,000.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Kait Angin	2.000	Set	17,012.50	34,025.00
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
	Grendel Pintu, Tanam	2.000	Set	12,400.00	24,800.00
339.	Pintu dan Kusen J 1 uk. 160 x 200		Buah	Nilai Hspk	4,807,000.00
	Alumunium standart 3" CA	16.400	M1	119,000.00	1,951,600.00
	Alumunium standart 3" CA	14.000	M1	119,000.00	1,666,000.00
	Kaca 6 mm	3.200	M2	159,800.00	511,360.00
	Karet	25.080	Tube	20,000.00	501,600.00
	Grendel Pintu, Tanam	6.000	Set	12,400.00	74,400.00
	Kait Angin	6.000	Set	17,012.50	102,075.00
340.	Pintu dan Kusen J 2 uk. 160 x 200		Buah	Nilai Hspk	5,820,600.00
	Alumunium standart 3" CA	12.400	M1	119,000.00	1,475,600.00
	Alumunium standart 3" CA	17.600	M1	119,000.00	2,094,400.00
	Kaca 6 mm	9.600	M2	159,800.00	1,534,080.00
	Karet	27.000	Tube	20,000.00	540,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	6.000	Set	12,400.00	74,400.00
	Kait Angin	6.000	Set	17,012.50	102,075.00
341.	Pintu dan Kusen J 3 uk. 160 x 120		Buah	Nilai Hspk	2,848,900.00
	Alumunium standart 3" CA	8.400	M1	119,000.00	999,600.00

	Aluminium standart 3" CA	11.200	M1	119,000.00	1,332,800.00
	Kaca 6 mm	1.920	M2	159,800.00	306,816.00
	Karet	4.600	Tube	20,000.00	92,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	4.000	Set	12,400.00	49,600.00
	Kait Angin	4.000	Set	17,012.50	68,050.00
342.	Pintu dan Kusen BV 1 uk. 50 x 85		Buah	Nilai Hspk	758,300.00
	Aluminium standart 3" CA	2.700	M1	119,000.00	321,300.00
	Aluminium standart 3" CA	2.600	M1	119,000.00	309,400.00
	Kaca 6 mm	0.383	M2	159,800.00	61,203.40
	Karet	2.700	Tube	20,000.00	54,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	1.000	Set	12,400.00	12,400.00
	Kait Angin	1.000	Set	17,012.50	17,012.50
343.	Pintu dan Kusen BV 2 uk. 50 x 120		Buah	Nilai Hspk	1,264,800.00
	Aluminium standart 3" CA	3.900	M1	119,000.00	464,100.00
	Aluminium standart 3" CA	4.400	M1	119,000.00	523,600.00
	Kaca 6 mm	0.540	M2	159,800.00	86,292.00
	Karet	6.600	Tube	20,000.00	132,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	2.000	Set	12,400.00	24,800.00
	Kait Angin	2.000	Set	17,012.50	34,025.00
344.	Pintu dan Kusen BV 3 uk. 20 x 200		Buah	Nilai Hspk	1,931,100.00
	Aluminium standart 3" CA	6.000	M1	119,000.00	714,000.00
	Aluminium standart 3" CA	7.000	M1	119,000.00	833,000.00
	Kaca 6 mm	0.900	M2	159,800.00	143,820.00
	Karet	7.600	Tube	20,000.00	152,000.00
	Grendel Pintu, Tanam	3.000	Set	12,400.00	37,200.00
	Kait Angin	3.000	Set	17,012.50	51,037.50
345.	Pintu dan Kusen P 1 A		Buah	Nilai Hspk	2,566,900.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	7.040	M1	102,950.00	724,768.00
	Rangka pintu aluminium 4" PC	8.400	M1	102,950.00	864,780.00
	Kaca 8 mm	2.160	M2	167,550.00	361,908.00
	Engsel 4"	3.000	Buah	33,550.00	100,650.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Door Stoper	1.000	Buah	40,900.00	40,900.00
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
	Slot Tanam pintu doble	1.000	Set	26,200.00	26,200.00
346.	Pintu dan Kusen P 1 B		Buah	Nilai Hspk	302,500.00
	Kusen & Pintu PVC toilet	1.000	Unit	302,500.00	302,500.00
347.	Pintu dan Kusen P 1 C		Buah	Nilai Hspk	302,500.00
	Kusen & Pintu PVC toilet	1.000	Unit	302,500.00	302,500.00
348.	Pintu dan Kusen P 2 A		Buah	Nilai Hspk	3,197,800.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	8.840	M1	102,950.00	910,078.00
	Aluminium standart 3" CA	7.760	M1	119,000.00	923,440.00
	Kaca 8 mm	4.320	M2	167,550.00	723,816.00
	Engsel 4"	3.000	Buah	33,550.00	100,650.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Door Stoper	1.000	Buah	40,900.00	40,900.00
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
349.	Pintu dan Kusen P J 1		Buah	Nilai Hspk	5,251,900.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	17.840	M1	102,950.00	1,836,628.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	19.000	M1	102,950.00	1,956,050.00
	Kaca 8 mm	4.320	M2	167,550.00	723,816.00
	Engsel pintu	3.000	Set	65,200.00	195,600.00
	Handle pintu type HRE 75.01 ex CISA	1.000	Buah	141,400.00	141,400.00
	Selinder CISA type 08510 ex CISA	1.000	Buah	64,250.00	64,250.00
	Door Stoper	1.000	Buah	40,900.00	40,900.00
	Door Closer	1.000	Buah	242,000.00	242,000.00
	Slot tanam	1.000	Set	51,300.00	51,300.00
350.	Pintu dan Kusen J 1 A		Buah	Nilai Hspk	1,025,300.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	4.280	M1	102,950.00	440,626.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	4.200	M1	102,950.00	432,390.00
	Kaca 8 mm	0.558	M2	167,550.00	93,492.90
	Grendel Pintu, Tanam	2.000	Set	12,400.00	24,800.00
	Kait Angin	2.000	Set	17,012.50	34,025.00
351.	Pintu dan Kusen J 1 B		Buah	Nilai Hspk	1,321,200.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	5.100	M1	102,950.00	525,045.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	5.600	M1	102,950.00	576,520.00
	Kaca 8 mm	0.960	M2	167,550.00	160,848.00
	Grendel Pintu, Tanam	2.000	Set	12,400.00	24,800.00
	Kait Angin	2.000	Set	17,012.50	34,025.00
352.	Pintu dan Kusen J 1 C		Buah	Nilai Hspk	1,409,800.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	5.820	M1	102,950.00	599,169.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	5.740	M1	102,950.00	590,933.00
	Kaca 8 mm	0.960	M2	167,550.00	160,848.00
	Grendel Pintu, Tanam	2.000	Set	12,400.00	24,800.00
	Kait Angin	2.000	Set	17,012.50	34,025.00
353.	Pintu dan Kusen J 2 A		Buah	Nilai Hspk	2,642,500.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	9.060	M1	102,950.00	932,727.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	12.080	M1	102,950.00	1,243,636.00

	Kaca 8 mm	2.080	M2	167,550.00	348,504.00
	Grendel Pintu, Tanam	4.000	Set	12,400.00	49,600.00
	Kait Angin	4.000	Set	17,012.50	68,050.00
354.	Pintu dan Kusen J 2 B		Buah	Nilai Hspk	2,566,300.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	10.200	M1	102,950.00	1,050,090.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	10.200	M1	102,950.00	1,050,090.00
	Kaca 8 mm	2.080	M2	167,550.00	348,504.00
	Grendel Pintu, Tanam	4.000	Set	12,400.00	49,600.00
	Kait Angin	4.000	Set	17,012.50	68,050.00
355.	Pintu dan Kusen J 3 A		Buah	Nilai Hspk	3,846,400.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	12.680	M1	102,950.00	1,305,406.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	18.020	M1	102,950.00	1,855,159.00
	Kaca 8 mm	3.040	M2	167,550.00	509,352.00
	Grendel Pintu, Tanam	6.000	Set	12,400.00	74,400.00
	Kait Angin	6.000	Set	17,012.50	102,075.00
356.	Pintu dan Kusen J 3 B		Buah	Nilai Hspk	3,200,700.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	17.600	M1	102,950.00	1,811,920.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	6.210	M1	102,950.00	639,319.50
	Kaca 8 mm	3.420	M2	167,550.00	573,021.00
	Grendel Pintu, Tanam	6.000	Set	12,400.00	74,400.00
	Kait Angin	6.000	Set	17,012.50	102,075.00
357.	Pintu dan Kusen J 4 A		Buah	Nilai Hspk	2,821,200.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	18.550	M1	102,950.00	1,909,722.50
	Kaca 8 mm	5.440	M2	167,550.00	911,472.00
358.	Pintu dan Kusen J 5 A		Buah	Nilai Hspk	7,728,700.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	37.800	M1	102,950.00	3,891,510.00
	Kusen Aluminium Alexindo, 3inch Coklat	20.500	M1	102,950.00	2,110,475.00
	Kaca 8 mm	8.550	M2	167,550.00	1,432,552.50
	Grendel Pintu, Tanam	10.000	Set	12,400.00	124,000.00
	Kait Angin	10.000	Set	17,012.50	170,125.00
359.	Pas. meja Pantry uk. 600x 1500 mm		Unit	Nilai Hspk	820,300.00
	Beton K - 200	0.090	M3	1,018,977.50	91,707.98
	Besi Beton Ulir	9.000	Kg	16,800.00	151,200.00
	Bekisting beton plat lantai	0.990	m2	540,166.50	534,764.84
	Pas. Dinding Keramik 300x300	0.990	m2	43,024.00	42,593.76
360.	Railing Tangga Besi Hollow		M1	Nilai Hspk	9,977,100.00
	Besi Plat rata2	15.000	Lembar	660,000.00	9,900,000.00
	Cat kayu/Besi	1.000	Kg	47,750.00	47,750.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Tukang Kayu	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.008	OH	192,500.00	1,540.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
361.	Pas. Outlet TV		Unit	Nilai Hspk	88,400.00
	Outlet TV	1.000	Unit	38,350.00	38,350.00
	Mangkok ListrikMangkok Listrik	1.000	Buah	2,500.00	2,500.00
	Isolasi	0.250	Buah	15,000.00	3,750.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Listrik	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Listrik	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
362.	Pas. Outlet exhause fan		Unit	Nilai Hspk	804,100.00
	Outlet exhausefan	1.000	Unit	754,000.00	754,000.00
	Mangkok ListrikMangkok Listrik	1.000	Buah	2,500.00	2,500.00
	Isolasi	0.250	Buah	15,000.00	3,750.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Listrik	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Listrik	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
363.	Pekerjaan 1 M2 Memasang Bekisting Beton Praktis		M2	Nilai Hspk	109,000.00
	Mandor	0.026	OH	308,000.00	8,008.00
	Kepala Tukang	0.026	OH	220,000.00	5,720.00
	Tukang Kayu	0.260	OH	165,000.00	42,900.00
	Pekerja	0.520	OH	86,250.00	44,850.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.002	M3	3,100,000.00	6,200.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.010	Kg	22,000.00	220.00
	Minyak Bekisting	0.100	Liter	11,000.00	1,100.00
D.6.	Pekerjaan Finishing				
364.	Pekerjaan 1 M2 mengerok Cat Lama Permukaan Kayu Secara manual		M2	Nilai Hspk	15,600.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Sabun Batangan 80 Gram	0.050	Buah	3,900.00	195.00
365.	Pekerjaan 1 M2 mendempul dan menggosok Kayu		M2	Nilai Hspk	15,600.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Cat	0.040	OH	165,000.00	6,600.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Dempul Kayu	0.080	Kg	36,750.00	2,940.00
	Minyak Cat Biasa	0.020	Liter	42,250.00	845.00
366.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Lama		M2	Nilai Hspk	49,400.00

	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Tukang Cat	0.075	OH	165,000.00	12,375.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Plamir Kayu	0.150	Kg	35,000.00	5,250.00
	Cat Kayu	0.170	Kg	67,750.00	11,517.50
	Cat Kayu	0.170	Kg	67,750.00	11,517.50
367.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir), 1 Lapis Cat Dasar 2 Lapis Cat Penutup		M2	Nilai Hspk	43,600.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Cat	0.009	OH	165,000.00	1,485.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Cat Meni Besi	0.200	Kg	26,825.00	5,365.00
	Plamir Kayu	0.150	Kg	35,000.00	5,250.00
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Thinner B	0.030	Kg	40,000.00	1,200.00
	Amplas Kasar	0.200	Lembar	7,000.00	1,400.00
	Cat kayu/Besi	0.170	Kg	47,750.00	8,117.50
	Cat kayu/Besi	0.260	Kg	47,750.00	12,415.00
368.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamir), 1 Lapis Cat Dasar 3 Lapis Cat Penutup		M2	Nilai Hspk	63,300.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Cat	0.105	OH	165,000.00	17,325.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Cat Meni Besi	0.200	Kg	26,825.00	5,365.00
	Plamir Kayu	0.150	Kg	35,000.00	5,250.00
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Thinner B	0.030	Kg	40,000.00	1,200.00
	Amplas Kasar	0.200	Lembar	7,000.00	1,400.00
	Cat kayu/Besi	0.170	Kg	47,750.00	8,117.50
	Cat kayu/Besi	0.350	Kg	47,750.00	16,712.50
369.	Pekerjaan 1 M2 Pelaburan Bidang Kayu dengan Pelitur		M2	Nilai Hspk	62,200.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.016	OH	220,000.00	3,520.00
	Tukang Cat	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Politur	0.150	Liter	58,250.00	8,737.50
	Politur	0.372	Liter	58,250.00	21,669.00
	Amplas Kasar	2.000	Lembar	7,000.00	14,000.00
370.	Pekerjaan 1 M2 Pelaburan Bidang Kayu dengan Cat Residu dan Ter		M2	Nilai Hspk	17,400.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Teer	0.350	Liter	19,900.00	6,965.00
371.	Pekerjaan 1 M2 Pelaburan Bidang Kayu dengan Vernis		M2	Nilai Hspk	56,900.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.016	OH	220,000.00	3,520.00
	Tukang Cat	0.160	OH	165,000.00	26,400.00
	Pekerja	0.160	OH	86,250.00	13,800.00
	Vernis	0.150	Liter	65,000.00	9,750.00
	Dempul Kayu	0.050	Kg	36,750.00	1,837.50
	Amplas Kasar	0.100	Lembar	7,000.00	700.00
372.	Pekerjaan 1 M2 mengikis/mengerok Permukaan Cat Tembok Lama		M2	Nilai Hspk	15,300.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Soda Api	0.050	Kg	28,000.00	1,400.00
373.	Pekerjaan 1 M2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok Yang Pernah DiCat		M2	Nilai Hspk	14,100.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Sabun Batangan 80 Gram	0.050	Buah	3,900.00	195.00
374.	Pekerjaan 1 M2 mengapur Dinding Tembok Baru Sampai Baik 3 Kali		M2	Nilai Hspk	9,200.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Cat	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Pekerja	0.039	OH	86,250.00	3,363.75
	Kapur Pasang	0.020	M3	70,950.00	1,419.00
375.	Pekerjaan 1 M2 mengapur Dinding Tembok Lama Sampai Baik 3 Kali		M2	Nilai Hspk	6,500.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Cat	0.018	OH	165,000.00	2,970.00
	Tukang Batu	0.004	OH	165,000.00	660.00
	Kapur Pasang	0.010	M3	70,950.00	709.50
376.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Tembok Baru 1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior		M2	Nilai Hspk	29,200.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Cat	0.063	OH	165,000.00	10,395.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Plamur Tembok	0.100	Kg	61,800.00	6,180.00
	Cat Tembok Dasar (alkali)	0.100	Kg	27,650.00	2,765.00
	Cat Tembok Paragon (5 Kg)	0.052	Galon	113,750.00	5,915.00
377.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Tembok Lama 1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup Interior		M2	Nilai Hspk	18,600.00

	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
	Tukang Cat	0.042	OH	165,000.00	6,930.00
	Pekerja	0.028	OH	86,250.00	2,415.00
	Cat Tembok Dasar (alkali)	0.120	Kg	27,650.00	3,318.00
	Cat Tembok Paragon (5 Kg)	0.036	Galon	113,750.00	4,095.00
378.	Pengecatan 1 M2 Tembok Exterior		M2	Nilai Hspk	87,300.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Cat	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Cat Tembok Eksterior, Dulux Weather, Setara Shield, 2,5 Liter	0.040	Galon	308,000.00	12,320.00
	Cat Tembok Dasar (alkali)	0.160	Kg	27,650.00	4,424.00
	Amplas Kasar	0.500	Lembar	7,000.00	3,500.00
	Kuas Roll Imunndex, Besar	0.010	Buah	31,450.00	314.50
379.	Pekerjaan 1 M2 Pengerokan Karat Pada Permukaan Baja Secara manual		M2	Nilai Hspk	15,600.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Sabun Batangan 80 Gram	0.050	Buah	3,900.00	195.00
380.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja dengan Cat meni Besi		M2	Nilai Hspk	42,800.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Tukang Cat	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Cat Meni Besi	0.100	Kg	26,825.00	2,682.50
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
381.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja dengan Cat meni Besi dan Perancah		M2	Nilai Hspk	75,700.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Kepala Tukang	0.023	OH	220,000.00	5,060.00
	Tukang Cat	0.225	OH	165,000.00	37,125.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Cat Meni Besi	0.100	Kg	26,825.00	2,682.50
	Thinner B	0.010	Kg	40,000.00	400.00
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Kayu Perancah	0.002	M3	3,140,800.00	6,281.60
382.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis Secara manual 4 Lapis		M2	Nilai Hspk	76,600.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Cat	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Cat Meni Besi	0.100	Kg	26,825.00	2,682.50
	Meni B	0.100	Kg	26,825.00	2,682.50
	Cat Meni Besi	0.080	Kg	26,825.00	2,146.00
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Thinner B	0.010	Kg	40,000.00	400.00
383.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis Secara manual 3 Lapis		M2	Nilai Hspk	202,400.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Kepala Tukang	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Tukang Cat	0.800	OH	165,000.00	132,000.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Meni Zincromate Altex, 1 Kg	0.110	Kg	45,000.00	4,950.00
	Cat Meni Besi	0.170	Kg	26,825.00	4,560.25
	Cat Meni Besi	0.080	Kg	26,825.00	2,146.00
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Thinner B	0.010	Kg	40,000.00	400.00
384.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis Secara manual 1 Lapis mutakhir		M2	Nilai Hspk	27,200.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Tukang Cat	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Cat Meni Besi	0.300	Kg	26,825.00	8,047.50
	Kuas Cat 4inch	0.010	Buah	11,000.00	110.00
	Thinner B	0.010	Kg	40,000.00	400.00
385.	Pekerjaan 1 M2 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis Secara Semprot dengan Sistem 3 Lapis Cat mutakhir		M2	Nilai Hspk	263,600.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Kepala Tukang	0.200	OH	220,000.00	44,000.00
	Tukang Cat	0.700	OH	165,000.00	115,500.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Cat Meni Besi	0.300	Kg	26,825.00	8,047.50
E.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 5 Pekerjaan Mekanikal				
E.1.	Pekerjaan Plumbing				
386.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kloset Duduk		Buah	Nilai Hspk	3,483,600.00
	Mandor	0.160	OH	308,000.00	49,280.00
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Batu	1.100	OH	165,000.00	181,500.00
	Pekerja	3.300	OH	86,250.00	284,625.00
	Closet Duduk Ina, Komplit	1.000	Buah	2,800,000.00	2,800,000.00
	Closet Duduk Ina, Komplit	0.060	Buah	2,800,000.00	168,000.00
387.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok Porselen		Buah	Nilai Hspk	1,170,900.00
	Mandor	0.160	OH	308,000.00	49,280.00
	Kepala Tukang	1.500	OH	220,000.00	330,000.00

	Tukang Batu	1.500	OH	165,000.00	247,500.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Closet Jongkok Porselin Warna Putih	1.000	Buah	447,500.00	447,500.00
	Semen Portland	6.000	Kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
388.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok Teraso		Buah	Nilai Hspk	896,800.00
	Mandor	0.110	OH	308,000.00	33,880.00
	Kepala Tukang	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Tukang Batu	1.500	OH	165,000.00	247,500.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Closet Jongkok Porselin Warna Putih	1.000	Buah	447,500.00	447,500.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	7.000	Buah	750.00	5,250.00
	Semen Portland	6.000	Kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
389.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Urinoir		Buah	Nilai Hspk	1,622,600.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00
	Kepala Tukang	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Tukang Batu	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Urinoir	1.000	Set	1,308,125.00	1,308,125.00
	Semen Portland	6.000	Kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
390.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Wastafel		Buah	Nilai Hspk	775,300.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00
	Kepala Tukang	0.150	OH	220,000.00	33,000.00
	Tukang Pipa	1.450	OH	165,000.00	239,250.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Wastafel Ina, Bahan Keramik	1.000	Set	360,360.00	360,360.00
	Semen Portland	6.000	Kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
391.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak mandi Fiberglass		Buah	Nilai Hspk	969,000.00
	Mandor	0.110	OH	308,000.00	33,880.00
	Kepala Tukang	0.540	OH	220,000.00	118,800.00
	Tukang Batu	2.700	OH	165,000.00	445,500.00
	Pekerja	1.800	OH	86,250.00	155,250.00
	Bak Mandi Fiber Glass	1.000	Buah	192,500.00	192,500.00
	Bak Mandi Fiber Glass	0.120	Buah	192,500.00	23,100.00
392.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak mandi Teraso		Buah	Nilai Hspk	557,100.00
	Mandor	0.110	OH	308,000.00	33,880.00
	Kepala Tukang	0.070	OH	220,000.00	15,400.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Pekerja	2.100	OH	86,250.00	181,125.00
	Bak Teraso	1.000	Buah	192,500.00	192,500.00
	Semen Portland	6.000	Kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
393.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak mandi Batu Bata merah, Kelas 1 Volume 0.3 M3		Buah	Nilai Hspk	30,677,400.00
	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Kepala Tukang	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Tukang Batu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Pekerja	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	150.000	Buah	750.00	112,500.00
	Semen Portland	120.000	Kg	1,400.00	168,000.00
	Pasir Pasang	0.300	M3	200,000.00	60,000.00
	Keramik Dinding Motif, Uk. 20 X 25	360.000	M2	80,600.00	29,016,000.00
	Semen Warna/nat	6.000	Kg	25,000.00	150,000.00
394.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainless Steel dan Accessories		Buah	Nilai Hspk	483,600.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Tukang Batu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Bak Cuci Stainless Steel	1.000	Buah	405,000.00	405,000.00
	Water Drain + Accessories	1.000	Set	15,300.00	15,300.00
395.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Floor Drain		Buah	Nilai Hspk	86,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Floor Drain + Accessories	1.000	Buah	65,000.00	65,000.00
396.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Batu Bata merah, Kelas 1 Uk 30 X 30 Cm, Tinggi 35 Cm		Buah	Nilai Hspk	478,600.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang	0.072	OH	220,000.00	15,840.00
	Tukang Batu	0.720	OH	165,000.00	118,800.00
	Pekerja	2.160	OH	86,250.00	186,300.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	40.000	Buah	750.00	30,000.00
	Semen Portland	44.000	Kg	1,400.00	61,600.00
	Pasir Pasang	0.070	M3	200,000.00	14,000.00
	Batu Kerikil Beton	0.070	M3	209,000.00	14,630.00
	Besi Beton Polos	1.600	Kg	13,000.00	20,800.00
	Pasir Beton	0.060	M3	220,000.00	13,200.00
397.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Batu Bata merah, Kelas 1 Uk. 45 X 45 Cm, Tinggi 50 Cm		Buah	Nilai Hspk	717,200.00
	Mandor	0.016	OH	308,000.00	4,928.00
	Kepala Tukang	0.011	OH	220,000.00	2,420.00

	Tukang Batu	1.150	OH	165,000.00	189,750.00
	Pekerja	3.200	OH	86,250.00	276,000.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	70.000	Buah	750.00	52,500.00
	Semen Portland	77.000	Kg	1,400.00	107,800.00
	Pasir Pasang	0.130	M3	200,000.00	26,000.00
	Batu Kerikil Beton	0.020	M3	209,000.00	4,180.00
	Besi Beton Polos	2.600	Kg	13,000.00	33,800.00
	Pasir Beton	0.090	M3	220,000.00	19,800.00
398.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Bak Kontrol Pasangan Batu Bata merah, Kelas 1 Uk. 60 X 60 Cm, Tinggi 65 Cm		Buah	Nilai Hspk	858,100.00
	Mandor	0.016	OH	308,000.00	4,928.00
	Kepala Tukang	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Batu	1.150	OH	165,000.00	189,750.00
	Pekerja	3.200	OH	86,250.00	276,000.00
	Batu Bata Merah, Kelas 1	123.000	Buah	750.00	92,250.00
	Semen Portland	114.000	Kg	1,400.00	159,600.00
	Pasir Pasang	0.184	M3	200,000.00	36,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.033	M3	209,000.00	6,897.00
	Besi Beton Polos	4.850	Kg	13,000.00	63,050.00
	Pasir Beton	0.120	M3	220,000.00	26,400.00
399.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1/2inch		M1	Nilai Hspk	127,400.00
	Mandor	0.027	OH	308,000.00	8,316.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Pipa	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Pekerja	0.054	OH	86,250.00	4,657.50
	Pipa Galvanis Dia, 1/2inch @6m Medium A	0.200	Batang	177,445.00	35,489.00
	Perlengkapan	0.350	%	177,445.00	62,105.75
400.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 3/4inch		M1	Nilai Hspk	155,000.00
	Mandor	0.027	OH	308,000.00	8,316.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Pipa	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Pekerja	0.054	OH	86,250.00	4,657.50
	Pipa Galvanis Dia, 3/4inch @6m Medium A	0.200	Batang	227,585.00	45,517.00
	Perlengkapan	0.350	%	227,585.00	79,654.75
401.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1inch		M1	Nilai Hspk	192,700.00
	Mandor	0.027	OH	308,000.00	8,316.00
	Kepala Tukang	0.009	OH	220,000.00	1,980.00
	Tukang Pipa	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Pekerja	0.054	OH	86,250.00	4,657.50
	Pipa Galvanis Dia, 1inch @6m Medium A	0.200	Batang	296,240.00	59,248.00
	Perlengkapan	0.350	%	296,240.00	103,684.00
402.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 1 1/2inch		M1	Nilai Hspk	286,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.018	OH	220,000.00	3,960.00
	Tukang Pipa	0.180	OH	165,000.00	29,700.00
	Pekerja	0.108	OH	86,250.00	9,315.00
	Pipa Galvanis Dia, 1-1/2inch @6m Medium A	0.200	Batang	439,070.00	87,814.00
	Pipa Galvanis Dia, 1-1/2inch @6m Medium A	0.350	Batang	439,070.00	153,674.50
403.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 3inch		M1	Nilai Hspk	685,300.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.018	OH	220,000.00	3,960.00
	Tukang Pipa	0.180	OH	165,000.00	29,700.00
	Pekerja	0.108	OH	86,250.00	9,315.00
	Pipa Galvanis Dia, 3inch @6m Medium A	0.200	Batang	1,165,065.00	233,013.00
	Perlengkapan	0.350	%	1,165,065.00	407,772.75
404.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Galvanis Diameter 4inch		M1	Nilai Hspk	1,128,500.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Kepala Tukang	0.023	OH	220,000.00	5,060.00
	Tukang Pipa	0.225	OH	165,000.00	37,125.00
	Pekerja	0.135	OH	86,250.00	11,643.75
	Pipa Galvanis Dia, 4inch @6m Medium A	0.200	Batang	1,950,000.00	390,000.00
	Perlengkapan	0.350	%	1,950,000.00	682,500.00
405.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Kran Air Dia. 3/4inch Atau 1/2inch		Buah	Nilai Hspk	21,500.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Pipa	0.010	OH	165,000.00	1,650.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kran Air Inchomco, Uk. 1/2inch	0.010	Buah	54,883.75	548.84
	Seal tape	1.000	Unit	8,000.00	8,000.00
406.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 1/2inch		M1	Nilai Hspk	12,200.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Tukang Pipa	0.006	OH	165,000.00	990.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Pipa Pvc Rajawali, Aw 1/2inch X 6 M	0.036	M'	13,000.00	468.00
	Pipa Pvc Rajawali, Aw 1/2inch X 6 M	0.350	M'	13,000.00	4,550.00
407.	Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 3/4inch		M1	Nilai Hspk	16,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Tukang Pipa	0.006	OH	165,000.00	990.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Pipa Pvc Rajawali, Aw 3/4inch X 6 M	0.036	M'	23,000.00	828.00
	Pipa Pvc Rajawali, Aw 3/4inch X 6 M	0.350	M'	23,000.00	8,050.00

408. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 1inch		M1	Nilai Hspk	18,000.00
Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
Tukang Pipa	0.006	OH	165,000.00	990.00
Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1inch X 6 M	0.036	Batang	28,000.00	1,008.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1inch X 6 M	0.350	Batang	28,000.00	9,800.00
409. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 1 1/2inch		M1	Nilai Hspk	17,400.00
Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
Tukang Pipa	0.006	OH	165,000.00	990.00
Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1 1/2inch X 6 M	0.036	Batang	25,500.00	918.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1 1/2inch X 6 M	0.350	Batang	25,500.00	8,925.00
410. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 2inch		M1	Nilai Hspk	24,800.00
Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
Kepala Tukang	0.003	OH	220,000.00	660.00
Tukang Pipa	0.009	OH	165,000.00	1,485.00
Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
Pipa Pvc Rajawali, Aw 2inch X 6 M	0.054	Lonjor	34,500.00	1,863.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 2inch X 6 M	0.350	Lonjor	34,500.00	12,075.00
411. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 2 1/2inch		M1	Nilai Hspk	27,400.00
Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
Kepala Tukang	0.002	OH	220,000.00	440.00
Tukang Pipa	0.006	OH	165,000.00	990.00
Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 2 1/2inch X 6 M	0.036	Batang	50,800.00	1,828.80
Pipa Pvc Rajawali, Aw 2 1/2inch X 6 M	0.350	Batang	50,800.00	17,780.00
412. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 3inch		M1	Nilai Hspk	67,800.00
Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
Tukang Pipa	0.014	OH	165,000.00	2,310.00
Pekerja	0.135	OH	86,250.00	11,643.75
Pipa Pvc Rajawali, Aw 3inch X 6 M	0.081	Batang	120,000.00	9,720.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 3inch X 6 M	0.350	Batang	120,000.00	42,000.00
413. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Type Aw Dia. 4inch		M1	Nilai Hspk	341,600.00
Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
Tukang Pipa	0.014	OH	165,000.00	2,310.00
Pekerja	0.135	OH	86,250.00	11,643.75
Pipa Pvc Rajawali, Aw 4inch X 6 M	1.200	Batang	210,000.00	252,000.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 4inch X 6 M	0.350	Batang	210,000.00	73,500.00
414. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Class D Dia. 2inch		M1	Nilai Hspk	22,900.00
Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
Kepala Tukang	0.003	OH	220,000.00	660.00
Tukang Pipa	0.009	OH	165,000.00	1,485.00
Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
Pipa Pvc, D 2inch X 4 M	0.054	Batang	29,800.00	1,609.20
Perlengkapan	0.350	%	29,800.00	10,430.00
415. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Class D Dia. 3inch		M1	Nilai Hspk	38,500.00
Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
Tukang Pipa	0.014	OH	165,000.00	2,310.00
Pekerja	0.135	OH	86,250.00	11,643.75
Pipa Pvc, D 3inch X 4 M	0.081	Batang	52,100.00	4,220.10
Perlengkapan	0.350	%	52,100.00	18,235.00
416. Pekerjaan 1 M1 Memasang Pipa Pvc Class D Dia. 4inch		M1	Nilai Hspk	49,000.00
Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	880.00
Tukang Pipa	0.014	OH	165,000.00	2,310.00
Pekerja	0.135	OH	86,250.00	11,643.75
Pipa Pvc, D 4inch X 4 M	0.081	Batang	76,300.00	6,180.30
Perlengkapan	0.350	%	76,300.00	26,705.00
417. Pas. Shower Set		Unit	Nilai Hspk	460,800.00
Mandor	0.016	OH	308,000.00	4,928.00
Kepala Tukang	0.110	OH	220,000.00	24,200.00
Tukang Pipa	1.100	OH	165,000.00	181,500.00
Shower Set	1.000	Unit	250,000.00	250,000.00
Seal tape	0.025	Unit	8,000.00	200.00
418. Septictank Pas. Bata Kap. 3,00 M3 + Rembesan		Unit	Nilai Hspk	7,255,700.00
Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	3.000	M3	72,387.50	217,162.50
Pas. Urugan Pasir	0.300	M3	292,955.00	87,886.50
Pas. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	3.000	M2	810,789.00	2,432,367.00
Pas. Dinding Batu Bata; Ad 1:2	10.500	M2	280,290.00	2,943,045.00
Pas. Plester Acian; Ad. 1:2	12.000	M2	43,582.80	522,993.60
Beton K - 200	0.360	M3	1,018,977.50	366,831.90
Pipa Pvc Rajawali, Aw 4inch X 6 M	0.900	Batang	210,000.00	189,000.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1inch X 6 M	0.200	Batang	28,000.00	5,600.00
Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	3.375	M3	72,387.50	244,307.81
Batu Kerikil Beton	1.050	M3	209,000.00	219,450.00
Urugan Tanah Kembali	1.125	M3	24,026.50	27,029.81

419. Septictank Pas. Bata + Rembesan Kap. 6,00 M3		Unit	Nilai Hspk	9,486,800.00
Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	6.000	M3	46,293.88	277,763.29
Pas. Urugan Pasir	0.300	M3	292,955.00	87,886.50
Pas. Lantai Kerja Beton Tumbuk 1:3:5	3.000	M2	810,789.00	2,432,367.00
Pas. Dinding Batu Bata; Ad 1:2	17.000	M2	280,290.00	4,764,930.00
Pas. Plester Acian; Ad. 1:2	20.000	M2	43,582.80	871,656.00
Beton K - 200	0.360	M3	1,018,977.50	366,831.90
Pipa Pvc Rajawali, Aw 4inch X 6 M	0.900	Batang	210,000.00	189,000.00
Pipa Pvc Rajawali, Aw 1inch X 6 M	0.200	Batang	28,000.00	5,600.00
Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	3.375	M3	72,387.50	244,307.81
Batu Kerikil Beton	1.050	M3	209,000.00	219,450.00
Urugan Tanah Kembali	1.125	M3	24,026.50	27,029.81
420. Pas. Tempat sabun Keramik		Unit	Nilai Hspk	368,000.00
Tempat Sabun	1.000	Buah	55,000.00	55,000.00
Semen (50 Kg)	0.120	Sak	70,000.00	8,400.00
Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
Tukang Kayu	1.750	OH	165,000.00	288,750.00
Kepala Tukang Batu	0.070	OH	192,500.00	13,475.00
Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
421. Pas. Kitchen zink stainlees stell 1 lubang		Unit	Nilai Hspk	2,517,000.00
Kitchenzink	1.000	Buah	313,766.00	313,766.00
Kitchenzink	0.300	Buah	313,766.00	94,129.80
Pekerja	7.000	OH	86,250.00	603,750.00
Tukang Kayu	7.000	OH	165,000.00	1,155,000.00
Kepala Tukang Batu	0.700	OH	192,500.00	134,750.00
Mandor	0.700	OH	308,000.00	215,600.00
422. Pas. Kran zink		Unit	Nilai Hspk	159,900.00
Kran zink	1.000	Buah	138,862.50	138,862.50
Seal tape	0.025	Unit	8,000.00	200.00
Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
423. Pas. Kran Dinding		Unit	Nilai Hspk	75,900.00
Kran Air Inchomco, Uk. 1/2inch	1.000	Buah	54,883.75	54,883.75
Seal tape	0.025	Unit	8,000.00	200.00
Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
424. Stop Kran dia. 1"		Unit	Nilai Hspk	148,400.00
Stop kran	1.000	Buah	85,000.00	85,000.00
Kran zink	0.350	Buah	138,862.50	48,601.88
Pekerja	0.036	OH	86,250.00	3,105.00
Tukang Kayu	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
425. Stop Kran dia. 1"		Unit	Nilai Hspk	88,900.00
Kran Air Inchomco, Uk. 1/2inch	1.000	Buah	54,883.75	54,883.75
Kran Air Inchomco, Uk. 1/2inch	0.350	Buah	54,883.75	19,209.31
Pekerja	0.036	OH	86,250.00	3,105.00
Tukang Kayu	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
426. Pas. Box Panel		Unit	Nilai Hspk	705,300.00
Box panel PVC isi 4 MCB	1.000	Buah	85,800.00	85,800.00
MCB 6 A Ex Supran	2.000	Buah	40,125.00	80,250.00
MCB 32 A Ex Supran	2.000	Buah	55,000.00	110,000.00
Kabel NYM 3 x 2,5 mm2	0.060	Roll	18,200.00	1,092.00
Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
Tukang Listrik	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
Kepala Tukang Listrik	1.000	OH	220,000.00	220,000.00
Mandor	0.000	OH	308,000.00	0.00
427. Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 150 mm		M1	Nilai Hspk	169,200.00
Mandor	0.118	OH	308,000.00	36,344.00
Tukang Pipa	0.590	OH	165,000.00	97,350.00
Pekerja	0.012	OH	86,250.00	1,035.00
Pipa Pvc, D 2inch X 4 M	1.000	Batang	29,800.00	29,800.00
Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.012	Jam	391,905.00	4,702.86
428. Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 200 mm		M1	Nilai Hspk	191,500.00
Mandor	0.118	OH	308,000.00	36,344.00
Tukang Pipa	0.590	OH	165,000.00	97,350.00
Pekerja	0.012	OH	86,250.00	1,035.00
Pipa Pvc, D 3inch X 4 M	1.000	Batang	52,100.00	52,100.00
Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.012	Jam	391,905.00	4,702.86
429. Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 250 mm		M1	Nilai Hspk	215,700.00
Mandor	0.118	OH	308,000.00	36,344.00
Tukang Pipa	0.590	OH	165,000.00	97,350.00
Pekerja	0.012	OH	86,250.00	1,035.00
Pipa Pvc, D 4inch X 4 M	1.000	Batang	76,300.00	76,300.00
Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.012	Jam	391,905.00	4,702.86

430.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 150 mm		M1	Nilai Hspk	1,960,100.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
	Tukang Las	0.172	OH	115,500.00	19,866.00
	Pekerja	0.345	OH	86,250.00	29,756.25
	Pipa GIP Ø 150 mm	1.000	M'	1,770,206.00	1,770,206.00
	Kawat Las	2.000	Kg	36,000.00	72,000.00
	Sewa Alat Pengelasan	0.063	Jam	171,450.00	10,801.35
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.120	Jam	391,905.00	47,028.60
431.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 200 mm		M1	Nilai Hspk	2,855,300.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
	Tukang Las	0.172	OH	115,500.00	19,866.00
	Pekerja	0.345	OH	86,250.00	29,756.25
	Pipa GIP Ø 200 mm	1.000	M'	2,665,332.00	2,665,332.00
	Kawat Las	2.000	Kg	36,000.00	72,000.00
	Sewa Alat Pengelasan	0.063	Jam	171,450.00	10,801.35
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.120	Jam	391,905.00	47,028.60
432.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 250 mm		M1	Nilai Hspk	3,967,700.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
	Tukang Las	0.172	OH	115,500.00	19,866.00
	Pekerja	0.345	OH	86,250.00	29,756.25
	Pipa GIP Ø 250 mm	1.000	M'	3,777,818.00	3,777,818.00
	Kawat Las	2.000	Kg	36,000.00	72,000.00
	Sewa Alat Pengelasan	0.063	Jam	171,450.00	10,801.35
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	0.120	Jam	391,905.00	47,028.60
433.	Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 50 mm (S-12.5)		M1	Nilai Hspk	44,400.00
	Pekerja	0.081	OH	86,250.00	6,986.25
	Tukang Pipa	0.041	OH	165,000.00	6,765.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Pipa Pvc Ø 50 Mm	1.000	M'	28,136.00	28,136.00
434.	Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 63 mm (S-12.5)		M1	Nilai Hspk	61,400.00
	Pekerja	0.081	OH	86,250.00	6,986.25
	Tukang Pipa	0.041	OH	165,000.00	6,765.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Pipa Pvc Ø 63 Mm	1.000	M'	45,208.00	45,208.00
435.	Pemasangan 1 M1 Pipa Pvc Ø 90 mm (S-12.5)		M1	Nilai Hspk	110,800.00
	Pekerja	0.094	OH	86,250.00	8,107.50
	Tukang Pipa	0.047	OH	165,000.00	7,755.00
	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,772.00
	Pipa Pvc Ø 90 Mm	1.000	M'	92,192.00	92,192.00
436.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 50 mm (Sni-medium A)		M1	Nilai Hspk	147,800.00
	Pekerja	0.345	OH	86,250.00	29,756.25
	Tukang Las	0.172	OH	115,500.00	19,866.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
	Pipa GIP Ø 50 Mm	1.000	M'	87,685.00	87,685.00
437.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 63 mm (Sni-medium A)		M1	Nilai Hspk	178,500.00
	Pekerja	0.345	OH	86,250.00	29,756.25
	Tukang Las	0.172	OH	115,500.00	19,866.00
	Mandor	0.034	OH	308,000.00	10,472.00
	Pipa GIP Ø 63 Mm	1.000	M'	118,416.00	118,416.00
438.	Pemasangan 1 M1 Pipa GIP Ø 90 mm (Sni-medium A)		M1	Nilai Hspk	300,500.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Tukang Las	0.200	OH	115,500.00	23,100.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Pipa GIP Ø 90 Mm	1.000	M'	230,617.00	230,617.00
439.	Pemasangan 1 M1 Pipa Hdpe Ø 50 mm (Pe 100 / Pn 10)		M1	Nilai Hspk	14,000.00
	Pekerja	0.035	OH	86,250.00	3,018.75
	Tukang Pipa	0.017	OH	165,000.00	2,805.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa Hdpe Ø 1/2 Inch	1.000	M'	7,300.00	7,300.00
440.	Pemasangan 1 M1 Pipa Hdpe Ø 63 mm (Pe 100 / Pn 10)		M1	Nilai Hspk	17,100.00
	Pekerja	0.035	OH	86,250.00	3,018.75
	Tukang Pipa	0.017	OH	165,000.00	2,805.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa Hdpe Ø 3/4 Inch	1.000	M'	10,400.00	10,400.00
441.	Pemasangan 1 M1 Pipa Hdpe Ø 90 mm (Pe 100 / Pn 10)		M1	Nilai Hspk	24,500.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Tukang Pipa	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Pipa Hdpe Ø 1 Inch	1.000	M'	16,500.00	16,500.00
442.	Pemasangan 1 M1 Pipa Hdpe Ø 110 mm		M1	Nilai Hspk	35,800.00
	Pekerja	0.045	OH	86,250.00	3,881.25
	Tukang Pipa	0.025	OH	165,000.00	4,125.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Pipa Hdpe Ø 1 1/4 Inch	1.000	M'	26,300.00	26,300.00
443.	Pemotongan 1 Buah Pipa GIP Ø 63 mm		Buah	Nilai Hspk	122,300.00
	Pekerja	0.019	OH	86,250.00	1,638.75
	Tukang Pipa	0.010	OH	165,000.00	1,650.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pipa GIP Ø 63 Mm	1.000	M'	118,416.00	118,416.00

444.	Pemotongan 1 Buah Pipa Gip Ø 90 mm			Buah	Nilai Hspk	171,000.00
	Pekerja	0.058	OH		86,250.00	5,002.50
	Tukang Pipa	0.029	OH		165,000.00	4,785.00
	Mandor	0.006	OH		308,000.00	1,848.00
	Pipa Gip Ø 90 Mm	1.000	M'		159,390.00	159,390.00
445.	Pengetesan 1 m Pipa Ø 40 mm			M1	Nilai Hspk	1,400.00
	Pekerja	0.008	OH		86,250.00	690.00
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.001	M3		150.00	0.15
	Solar Industri	0.060	Liter		5,150.00	309.00
	Minyak Pelumas	0.002	Liter		35,000.00	70.00
446.	Pengetesan 1 m Pipa Ø 50 mm			M1	Nilai Hspk	1,400.00
	Pekerja	0.008	OH		86,250.00	690.00
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.002	M3		150.00	0.30
	Solar Industri	0.060	Liter		5,150.00	309.00
	Minyak Pelumas	0.002	Liter		35,000.00	70.00
447.	Pengetesan 1 m Pipa Ø 75 mm			M1	Nilai Hspk	1,400.00
	Pekerja	0.008	OH		86,250.00	690.00
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.004	M3		150.00	0.60
	Solar Industri	0.060	Liter		5,150.00	309.00
	Minyak Pelumas	0.002	Liter		35,000.00	70.00
448.	Pengurusan Pipa Ø 40 mm			M1	Nilai Hspk	1,900.00
	Pekerja	0.018	OH		86,250.00	1,552.50
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.003	M3		150.00	0.45
449.	Pengurusan Pipa Ø 50 mm			M1	Nilai Hspk	2,000.00
	Pekerja	0.020	OH		86,250.00	1,725.00
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.006	M3		150.00	0.90
450.	Pengurusan Pipa Ø 75 mm			M1	Nilai Hspk	2,000.00
	Pekerja	0.020	OH		86,250.00	1,725.00
	Mandor	0.001	OH		308,000.00	308.00
	Air Tawar	0.012	M3		150.00	1.80
451.	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 50 mm			Buah	Nilai Hspk	360,800.00
	Pekerja	0.476	OH		86,250.00	41,055.00
	Tukang Pipa	0.358	OH		165,000.00	59,070.00
	Mandor	0.048	OH		308,000.00	14,784.00
	Gate Valve Ø 50 Mm	1.000	Buah		245,846.00	245,846.00
452.	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 63 mm			Buah	Nilai Hspk	473,400.00
	Pekerja	0.476	OH		86,250.00	41,055.00
	Tukang Pipa	0.358	OH		165,000.00	59,070.00
	Mandor	0.048	OH		308,000.00	14,784.00
	Gate Valve Ø 63 Mm	1.000	Buah		358,526.00	358,526.00
453.	Pemasangan 1 Buah Gate Valve Ø 90 mm			Buah	Nilai Hspk	1,026,600.00
	Pekerja	0.476	OH		86,250.00	41,055.00
	Tukang Pipa	0.358	OH		165,000.00	59,070.00
	Mandor	0.048	OH		308,000.00	14,784.00
	Gate Valve Ø 90 Mm	1.000	Buah		911,680.00	911,680.00
454.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 50 mm (Pvc)			Buah	Nilai Hspk	284,700.00
	Pekerja	0.106	OH		86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH		165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH		308,000.00	3,388.00
	Tee SNI Ø 2 Inch	1.000	Buah		263,400.00	263,400.00
455.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 63 mm (Pvc)			Buah	Nilai Hspk	337,600.00
	Pekerja	0.106	OH		86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH		165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH		308,000.00	3,388.00
	Tee SNI Ø 2 1/2 Inch	1.000	Buah		316,300.00	316,300.00
456.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 90 mm (Pvc)			Buah	Nilai Hspk	384,200.00
	Pekerja	0.106	OH		86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH		165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH		308,000.00	3,388.00
	Tee SNI Ø 3 Inch	1.000	Buah		362,900.00	362,900.00
457.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 50 mm (Gip)			Buah	Nilai Hspk	35,000.00
	Pekerja	0.106	OH		86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH		165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH		308,000.00	3,388.00
	Tee Ø 2 Inch	1.000	Buah		13,750.00	13,750.00
458.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 63 mm (Gip)			Buah	Nilai Hspk	75,000.00
	Pekerja	0.106	OH		86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH		165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH		308,000.00	3,388.00
	Tee Ø 63 Mm	1.000	Buah		53,711.00	53,711.00
459.	Pemasangan 1 Buah Tee Ø 90 mm (Gip)			Buah	Nilai Hspk	284,700.00

	Pekerja	0.106	OH	86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Tee Ø 2 Inch	1.000	Buah	263,400.00	263,400.00
460.	Pemasangan 1 Buah Dop Ø 40 mm		Buah	Nilai Hspk	35,500.00
	Pekerja	0.106	OH	86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Dop Ø 50 Mm	1.000	Buah	14,273.00	14,273.00
461.	Pemasangan 1 Buah Dop Ø 63 mm		Buah	Nilai Hspk	41,100.00
	Pekerja	0.106	OH	86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Dop Ø 63 Mm	1.000	Buah	19,832.00	19,832.00
462.	Pemasangan 1 Buah Dop Ø 90 mm		Buah	Nilai Hspk	47,100.00
	Pekerja	0.106	OH	86,250.00	9,142.50
	Tukang Pipa	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Dop Ø 90 Mm	1.000	Buah	25,841.00	25,841.00
463.	Pekerjaan 1 Unit Pembuatan Box Valve		Unit	Nilai Hspk	1,464,400.00
	Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	0.320	M3	72,387.50	23,164.00
	Urugan Tanah Kembali	0.080	M3	24,026.50	1,922.12
	Biasa Sedalam 1 M				
	Pas. Urugan Pasir	0.018	M3	292,955.00	5,273.19
	Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa (k 100), Slump (12+/-	0.065	M3	888,741.50	57,768.20
	1 M2 Pekerjaan Pemasangan Batu Merah Tebal 1/2	1.000	M2	129,815.80	129,815.80
	Bata (1 Pc : 3 Ps)				
	1 M2 Pekerjaan Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 Mm	1.930	M2	74,031.40	142,880.60
	Pas. Plester Acian; Ad. 1:2	1.930	M2	43,582.80	84,114.80
	1 M2 Pengecatan Tembok Exterior	0.360	M2	87,308.50	31,431.06
	Penutup Manhole (Plat Baja 60x60)	1.000	Unit	450,000.00	450,000.00
	Pemasangan 1 bh Gate Valve Ø 63 mm	1.000	Buah	473,435.00	473,435.00
	Valve Socket (Sock Drat Luar) Gip Ø 2"	2.000	Buah	32,301.00	64,602.00
464.	Pekerjaan 1 M1 Pelintas Jalan		M1	Nilai Hspk	230,400.00
	Pipa Gip Ø 63 Mm	1.000	M'	118,416.00	118,416.00
	Pembongkaran jalan aspal	0.068	M3	67,847.00	4,613.60
	Galian tanah keras	0.203	M3	96,106.00	19,509.52
	Urugan kembali	0.270	M3	32,109.25	8,669.50
	Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa (k 100), Slump (12+/-	0.068	M3	888,741.50	60,434.42
	Pas. Urugan Pasir	0.064	M3	292,955.00	18,749.12
465.	Pengadaan & Pemasangan sambungan Rumah (SR)		Unit	Nilai Hspk	1,418,700.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang Pipa	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Pipa Gip Sni Medium A	15.000	M'	27,316.00	409,740.00
	Elbow Socket 90* GI Ø 15 mm	6.000	Buah	7,800.00	46,800.00
	Meter Air Ø 15 mm (lengkap dgn segel pengaman)	1.000	Unit	338,039.00	338,039.00
	Gate Valve (Stop Kran)	1.000	Buah	61,462.00	61,462.00
	Check Valve (Klep Tidur)	1.000	Buah	68,291.00	68,291.00
	Kran Air Φ 15 mm	1.000	Buah	20,658.00	20,658.00
	Plug Kran	1.000	Buah	60,000.00	60,000.00
	Tee GIP Ø 1/2 Inch	1.000	Buah	5,000.00	5,000.00
	DOP drat dalam GIP Ø 15 mm	1.000	Buah	16,700.00	16,700.00
	Clamp sadle 50 mm x 15 mm	1.000	Buah	34,145.00	34,145.00
	Box Meter	1.000	Buah	80,000.00	80,000.00
	Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa (k 100), Slump (12+/-	0.030	M3	888,741.50	26,662.25
F.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 6 Pekerjaan Elektrikal				
F.1.	Pekerjaan Instalasi Listrik				
466.	Pemasangan 1 Titik Stop Kontak		Titik	Nilai Hspk	327,500.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Kabel Nya Supreme, 1 X 2.5 Mm	15.000	M	10,350.00	155,250.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	0.200	Batang	18,400.00	3,680.00
	Stop Kontak, Tunggal	1.000	Buah	75,000.00	75,000.00
	T Dos Pvc Sb	1.000	Buah	5,700.00	5,700.00
467.	Pemasangan 1 Titik Lampu (menggunakan Kabel Nya)		Titik	Nilai Hspk	386,700.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Listrik	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Kabel Nya Supreme, 1 X 2.5 Mm	15.000	M	10,350.00	155,250.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	1.000	Batang	18,400.00	18,400.00
	Stop Kontak, Tunggal	1.000	Buah	75,000.00	75,000.00
	Fitting Broco, Plafon	1.000	Buah	13,000.00	13,000.00
	T Dos Pvc Sb	1.000	Buah	5,700.00	5,700.00
468.	Pemasangan 1 Titik Lampu (menggunakan Kabel Nym)		Titik	Nilai Hspk	320,000.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Tukang Listrik	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Saklar Broco, Tunggal	1.000	Buah	27,000.00	27,000.00
	Kabel Nym Supreme, 2 X 2.5 Mm	7.500	M	18,200.00	136,500.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	1.000	Batang	18,400.00	18,400.00
	T Dos Pvc Sb	1.000	Buah	5,700.00	5,700.00

	Fitting Broco, Plafon	1.000	Buah	13,000.00	13,000.00
469.	Pas. Instalasi Lampu		Titik	Nilai Hspk	87,000.00
	Kabel Nym Supreme, 2 X 2.5 Mm	0.060	Roll	18,200.00	1,092.00
	Isolasi	0.500	Buah	15,000.00	7,500.00
	Klem	3.000	Buah	6,000.00	18,000.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Kepala Tukang Listrik	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00
F.2	Pekerjaan Sistem Pencahayaan				
470.	Pemasangan 1 Unit Lampu 1 X 18 Watt (lengkap)		Buah	Nilai Hspk	306,900.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Tl 1 X 18 Watt	1.000	Set	301,600.00	301,600.00
471.	Pemasangan 1 Unit Lampu 1 X 36 Watt (lengkap)		Buah	Nilai Hspk	495,400.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Tl 1 X 36 Watt	1.000	Set	490,100.00	490,100.00
472.	Pemasangan 1 Buah Lampu Sl 18 Watt		Buah	Nilai Hspk	585,300.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Essential Philips, 18 Watt	1.000	Buah	580,050.00	580,050.00
473.	Pemasangan 1 Buah Lampu Sl 23 Watt		Buah	Nilai Hspk	1,143,400.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Essential Philips, 23 Watt	1.000	Buah	1,138,100.00	1,138,100.00
474.	Pemasangan 1 Buah Lampu Pijar 25 Watt		Buah	Nilai Hspk	29,200.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Pijar 25 Watt	1.000	Buah	23,900.00	23,900.00
475.	Pemasangan 1 Buah Lampu Down Light + Fitting		Buah	Nilai Hspk	61,800.00
	Kepala Tukang	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Lampu Down Light + Fitting	1.000	Buah	56,550.00	56,550.00
476.	Pemasangan 1 Titik Box Panel		Titik	Nilai Hspk	3,515,800.00
	Kepala Tukang	1.000	OH	220,000.00	220,000.00
	Tukang Listrik	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Box Panel Box Panel Mcb / Trafo	1.000	Buah	1,717,950.00	1,717,950.00
	Mcb Schneider, Mg Domae, 1 Phase 4.5 Ka, 6 A	2.000	Buah	381,950.00	763,900.00
	Mcb Schneider, Mg Domae, 1 Phase 4.5 Ka, 4 A	2.000	Buah	266,900.00	533,800.00
	Kabel Nym Supreme, 3 X 2.5 Mm	6.000	M	12,000.00	72,000.00
477.	Pemasangan 1 Titik Instalasi Antena Tv		Titik	Nilai Hspk	185,600.00
	Mandor	0.100	OH	308,000.00	30,800.00
	Kepala Tukang	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Tukang Listrik	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Kabel Antena	10.000	Roll	11,350.00	113,500.00
	Isolasi Nachi, 7 Mils X 3/4inch X 20 M	0.500	Buah	21,500.00	10,750.00
	Klem 3x40x450 Mm	0.030	Buah	31,500.00	945.00
G.	Pekerjaan Gedung & Bangunan Divisi 7 Fasilitas Eksterior Bangunan				
G.1.	Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian				
478.	Pemasangan 1 M2 Tegel Trotoar		M2	Nilai Hspk	185,800.00
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
	Kepala Tukang	0.025	OH	220,000.00	5,500.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Pasir Pasang	0.010	M3	200,000.00	2,000.00
	Semen Portland	4.560	Kg	1,400.00	6,384.00
	Kapur Pasang	0.240	M3	70,950.00	17,028.00
	Tegel Trotoar	1.000	M2	62,850.00	62,850.00
479.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 8 Cm Abu-abu Segi Enam (k-300)		M2	Nilai Hspk	237,800.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.750	OH	86,250.00	64,687.50
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 8 Cm, Abu-abu (k 300)	1.000	M2	125,000.00	125,000.00
480.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 8 Cm Bewarna Segi Enam (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00

	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
481.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 8 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k - 300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
482.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 8 Cm Bewarna Persegi Panjang (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
483.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Abu-abu Segi Enam (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
484.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Bewarna Segi Enam (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
485.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
486.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Bewarna Persegi Panjang (k-300)		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
487.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k-175) Untuk Jalan Lingkungan Hidup		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
488.	Pekerjaan 1 M2 Pemasangan Paving Stone Tebal 6 Cm Abu - Abu Persegi Panjang (k-200) Untuk Jalan Lingkungan Hidup		M2	Nilai Hspk	212,200.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Kepala Tukang	0.013	OH	220,000.00	2,860.00
	Tukang Batu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Paving Stone Segi Enam, Tebal. 6 Cm, Berwarna (k 300)	1.000	M2	121,000.00	121,000.00
489.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Kanstin Uk. 15.35.50 (k-300)		M1	Nilai Hspk	79,500.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Semen Portland	18.000	Kg	1,400.00	25,200.00
	Pasir Pasang	0.001	M3	200,000.00	200.00
	Kanstain Uk. 35 X 15 X 50 Cm Profil	2.000	Buah	8,900.00	17,800.00
490.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Kanstin Uk. 15.25.40 (k-300)		M1	Nilai Hspk	99,200.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Semen Portland	18.000	Kg	1,400.00	25,200.00
	Pasir Pasang	0.001	M3	200,000.00	200.00
	Kanstain Uk. 25 X 15 X 40 Cm	2.500	Buah	15,000.00	37,500.00
491.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan Stopper/ Uskup (k-300)		M1	Nilai Hspk	37,300.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Pasir Pasang	0.001	M3	200,000.00	200.00
	Paving Stone Uskup	0.167	M2	5,000.00	835.00
G.2.	Pengadaan Agregat				
492.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas A		M3	Nilai Hspk	431,800.00

	Pekerja				
	Mandor	0.009	OH	86,250.00	776.25
	Agregat Pecah Kasar	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Agregat Halus Lapis Pondasi A	0.734	M3	218,105.60	160,089.51
	Wheel Loader	0.317	M3	752,198.33	238,446.87
	Blending Equipment	0.032	Jam	546,256.15	17,480.20
	Blending Equipment	0.048	Jam	280,219.55	13,450.54
493.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas B		M3	Nilai Hspk	600,900.00
	Pekerja				
	Mandor	0.009	OH	86,250.00	776.25
	Agregat Pecah Kasar	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Agregat Halus Lapis Pondasi A	0.416	M3	218,105.60	90,731.93
	Wheel Loader	0.634	M3	752,198.33	476,893.74
	Blending Equipment	0.032	Jam	546,256.15	17,480.20
	Blending Equipment	0.048	Jam	280,219.55	13,450.54
494.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas S		M3	Nilai Hspk	617,500.00
	Pekerja				
	Mandor	0.009	OH	86,250.00	776.25
	Agregat Pecah Kasar	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Agregat Lolos # 1 Inch	0.189	M3	218,105.60	41,221.96
	Agregat Halus Lapis Pondasi A	0.192	M3	207,605.04	39,860.17
	Wheel Loader	0.669	M3	752,198.33	503,220.68
	Blending Equipment	0.032	Jam	546,256.15	17,480.20
	Blending Equipment	0.048	Jam	280,219.55	13,450.54
495.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Lapis Pondasi Agregat (cbr 60%)		M3	Nilai Hspk	238,000.00
	Pekerja				
	Mandor	0.009	OH	86,250.00	776.25
	Agregat Pecah Kasar	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Agregat Lolos # 1 Inch	0.252	M3	218,105.60	54,962.61
	Agregat Lolos # 1 Inch	0.223	M3	207,605.04	46,295.92
	Fraksi Lolos Scalping 0-37,5 Mm (screen 0-37,5 Mm)	0.575	M3	180,030.03	103,517.27
	Wheel Loader	0.032	Jam	546,256.15	17,480.20
	Blending Equipment	0.048	Jam	280,219.55	13,450.54
496.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Lapis Permukaan Agregat (cbr 60%)		M3	Nilai Hspk	263,300.00
	Pekerja				
	Mandor	0.009	OH	86,250.00	776.25
	Agregat Pecah Kasar	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Agregat Pecah Kasar	0.479	M3	218,105.60	104,472.58
	Pasir Urug	0.571	M3	220,000.00	125,620.00
	Wheel Loader	0.032	Jam	546,256.15	17,480.20
	Blending Equipment	0.048	Jam	280,219.55	13,450.54
497.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Kelas C		M3	Nilai Hspk	218,100.00
	Agregat Pecah Kasar	1.000	M3	218,105.60	218,105.60
498.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Halus		M3	Nilai Hspk	166,300.00
	Agregat Primary Crusher	1.000	M3	166,302.52	166,302.52
499.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Lolos Screen (0-5)		M3	Nilai Hspk	225,500.00
	Agregat Pecah Mesin (0-5)	1.000	M3	225,454.89	225,454.89
500.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Lolos Screen (5-9.5)		M3	Nilai Hspk	207,600.00
	Agregat Lolos # 1 Inch	1.000	M3	207,605.04	207,605.04
501.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Lolos Screen (9.5-19)		M3	Nilai Hspk	180,000.00
	Fraksi Lolos Scalping 0-37,5 Mm (screen 0-37,5 Mm)	1.000	M3	180,030.03	180,030.03
502.	Pekerjaan 1 M3 Pengadaan Agregat Pecah Kasar		M3	Nilai Hspk	218,100.00
	Agregat Pecah Kasar	1.000	M3	218,105.60	218,105.60
G.3.	Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas				
503.	Pekerjaan 1 M3 Bekisting Pondasi Rambu Lalu Lintas		M3	Nilai Hspk	139,100.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kepala Tukang	0.017	OH	220,000.00	3,740.00
	Tukang Kayu	0.167	OH	165,000.00	27,555.00
	Pekerja	0.067	OH	86,250.00	5,778.75
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.300	Kg	22,000.00	6,600.00
	Kayu Bengkirai, Papan	0.007	M3	13,000,000.00	91,000.00
	Minyak Pelumas	0.100	Liter	35,000.00	3,500.00
504.	Pekerjaan 1 Unit Pemotongan dan Pengeboran Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas		Unit	Nilai Hspk	11,500.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kepala Tukang	0.023	OH	220,000.00	5,060.00
	Pekerja	0.068	OH	86,250.00	5,865.00
	Gergaji Besi	0.001	Buah	146,000.00	146.00
	Mata Bor Besi Bosch, Hss-g - 10.0 Mm	0.001	Buah	73,700.00	73.70
505.	Pekerjaan 1 Unit Perakitan dan Penyetelan Untuk Rambu-rambu Lalu Lintas		Unit	Nilai Hspk	61,900.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Pekerja	0.375	OH	86,250.00	32,343.75
	Alat Bantu Penyetelan	0.250	Set	26,000.00	6,500.00
506.	Pengadaan 1 Unit Angkur Untuk Dudukan Box Control		Unit	Nilai Hspk	514,200.00
	Beton Cor	0.380	M3	986,779.50	374,976.21
	Angkur Dia. 25 Mm	4.000	Buah	34,800.00	139,200.00
507.	Pekerjaan 1 Unit Ongkos Angkut Ke Lokasi (rambu,Delineator, Rppj)		Unit	Nilai Hspk	13,900.00
	Sopir	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Pekerja	0.038	OH	86,250.00	3,277.50
	Solar Industri	0.667	Liter	5,150.00	3,435.05
	Sewa Kendaraan	0.010	Unit/h	500,000.00	5,000.00

508.	Pekerjaan 1 Unit Ongkos Angkut Ke Lokasi (pagar Pengaman Jalan)		Unit	Nilai Hspk	47,200.00
	Sopir	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
	Pekerja	0.133	OH	86,250.00	11,471.25
	Solar Industri	2.333	Liter	5,150.00	12,014.95
	Sewa Kendaraan	0.033	Unit/h	500,000.00	16,500.00
509.	Pekerjaan 1 Unit Ongkos Angkut Ke Lokasi (warning Light,Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, marka)		Unit	Nilai Hspk	1,108,700.00
	Sopir	0.778	OH	220,000.00	171,160.00
	Pekerja	3.110	OH	86,250.00	268,237.50
	Solar Industri	54.432	Liter	5,150.00	280,324.80
	Sewa Kendaraan	0.778	Unit/h	500,000.00	389,000.00
510.	Pekerjaan 1 Unit Ongkos Angkut Ke Lokasi (paku Jalan)		Unit	Nilai Hspk	2,600.00
	Sopir	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Solar Industri	0.117	Liter	5,150.00	602.55
	Sewa Kendaraan	0.002	Unit/h	500,000.00	1,000.00
511.	Pekerjaan 1 Unit Pengeboran dan Pemasangan Paku Jalan		Unit	Nilai Hspk	34,500.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
512	Pekerjaan 1 Unit Pengeboran dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)		Unit	Nilai Hspk	48,300.00
	Pekerja	0.560	OH	86,250.00	48,300.00
513.	Pekerjaan 1 M1 Penggelaran Kabel		M1	Nilai Hspk	8,400.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.032	OH	86,250.00	2,760.00
	Alat Bantu Penyetelan	0.100	Set	26,000.00	2,600.00
514.	Pemasangan 1 m Pipa Pvc Untuk Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas		M1	Nilai Hspk	6,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Pekerja	0.027	OH	86,250.00	2,328.75
	Alat Bantu Penyetelan	0.085	Set	26,000.00	2,210.00
515.	Pekerjaan 1 M2 Gali dan Tutup Aspal		M2	Nilai Hspk	333,700.00
	Pekerja	0.433	OH	86,250.00	37,346.25
	Aspal Panas Ac 60/70	2.500	Kg	14,500.00	36,250.00
	Batu Kali Uk. 15-20 Cm	0.012	M3	295,650.00	3,547.80
	Solar Industri	0.500	Liter	5,150.00	2,575.00
	Alat Bantu Penyetelan	1.000	Set	26,000.00	26,000.00
	Jack Hammer	1.167	Jam	92,073.96	107,450.31
	Stamper	1.167	Jam	103,279.79	120,527.51
516.	Pekerjaan 1 M2 Cat Besi		M2	Nilai Hspk	122,300.00
	Tukang Cat	0.340	OH	165,000.00	56,100.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Cat Meni Besi	0.425	Kg	26,825.00	11,400.63
	Cat Meni Besi	0.125	Kg	26,825.00	3,353.13
	Minyak Cat Biasa	0.750	Liter	42,250.00	31,687.50
	Kuas Cat 4inch	0.100	Buah	11,000.00	1,100.00
	Amplas Kasar	0.200	Lembar	7,000.00	1,400.00
517.	Pekerjaan 1 Unit Pengecatan Tiang dan Patok Pengaman		Unit	Nilai Hspk	42,100.00
	Pekerjaan Cat Besi	0.344	M2	122,291.25	42,068.19
518.	Pekerjaan 1 M1 Ongkos Pekerjaan Pengecatan Zebra Cross / marka Jalan		M1	Nilai Hspk	8,900.00
	Pekerja	0.103	OH	86,250.00	8,883.75
519.	Pengadaan dan Pemasangan marka Jalan Ukuran 3 X 120 mm (thermoplastic)		M1	Nilai Hspk	39,500.00
	Thermoplastic (marka)	0.900	Kg	29,700.00	26,730.00
	Glass Beads (marka)	0.100	Kg	36,300.00	3,630.00
	Ongkos Pengecatan	1.000	M'	9,100.00	9,100.00
520.	Pengadaan dan Pemasangan marka Jalan Ukuran 3 X 120 mm (coldplastic)		M1	Nilai Hspk	39,500.00
	Thermoplastic (marka)	0.900	Kg	29,700.00	26,730.00
	Glass Beads (marka)	0.100	Kg	36,300.00	3,630.00
	Ongkos Pengecatan	1.000	M'	9,100.00	9,100.00
521.	Pengadaan dan Pemasangan marka Jalan Ukuran 2 X 120 mm (thermoplastic)		M1	Nilai Hspk	27,800.00
	Thermoplastic (marka)	0.540	Kg	29,700.00	16,038.00
	Glass Beads (marka)	0.072	Kg	36,300.00	2,613.60
	Ongkos Pengecatan	1.000	M'	9,100.00	9,100.00
522.	Pengadaan dan Pemasangan marka Jalan Ukuran 2 X 120 mm (coldplastic)		M1	Nilai Hspk	27,800.00
	Thermoplastic (marka)	0.540	Kg	29,700.00	16,038.00
	Glass Beads (marka)	0.072	Kg	36,300.00	2,613.60
	Ongkos Pengecatan	1.000	M'	9,100.00	9,100.00
523.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Warning Light (Lampu Peringatan)		Unit	Nilai Hspk	137,154,300.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	40.000	Batang	18,400.00	736,000.00
	Armatur Box Lampu Warning Light	8.000	Buah	109,900.00	879,200.00
	Kontrol Wl Dengan Konfigurasi (double Flasher)	1.000	Buah	8,195,800.00	8,195,800.00
	Kabel Nyv Supreme, 4 X 2,5 Mm	300.000	M'	31,650.00	9,495,000.00
	Set Terminal Kabel	3.000	Buah	21,300.00	63,900.00
	Terminal Kabel	3.000	Buah	24,500.00	73,500.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 3 Aspek 30 Cm Led (super Bright)	4.000	Buah	19,471,900.00	77,887,600.00
	Pasang Dan Set Box Lampu	22.000	Buah	87,004.50	1,914,099.00
	Delineator (patok Pengaman)	3.000	Buah	1,857,400.00	5,572,200.00
	Tiang Overhead /lengkung	2.000	Buah	4,785,600.00	9,571,200.00
	Penggelaran Kabel	460.000	M'	5,800.00	2,668,000.00
	Penanaman Pipa Pelindung	160.000	M'	6,078.75	972,600.00

	Gali Dan Tutup Aspal				
	Galian tanah keras	2.500	M3	302,500.00	756,250.00
	Beton Cor	100.000	M3	96,106.00	9,610,600.00
	Beton Cor	1.870	M3	986,779.50	1,845,277.67
	Pengadaan Angkur Untuk Dudukan Box Control	0.310	M3	986,779.50	305,901.65
	Beton Cor	1.000	Buah	514,176.21	514,176.21
	Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	0.380	M3	986,779.50	374,976.21
	Biaya Penyambungan Pln	15.000	Buah	42,068.19	631,022.85
	Ongkos Angkut Lampu Peringatan Ke Lokasi	1.000	Unit	2,062,000.00	2,062,000.00
		1.000	Set	3,025,000.00	3,025,000.00
524.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (warning Light Solar Cell) Tiang Lengkung		Unit	Nilai Hspk	85,422,300.00
	Battery Jenis Vrla Deep Cycle Pv Kapasitas 50 Ah 12 V	1.000	Pcs	3,613,200.00	3,613,200.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 2 Aspek 30 Cm Led (super Bright)	2.000	Unit	18,899,700.00	37,799,400.00
	Controller Solar Cell 50 Wp	1.000	Unit	12,821,000.00	12,821,000.00
	Solar Cell 50 Watt 12 Volt	1.000	Unit	12,936,000.00	12,936,000.00
	Delineator (patok Pengaman)	3.000	Buah	1,857,400.00	5,572,200.00
	Tiang Overhead/lengkung	1.000	Buah	4,785,600.00	4,785,600.00
	Galian tanah keras	2.400	M3	96,106.00	230,654.40
	Beton Cor	0.600	M3	986,779.50	592,067.70
	Pemasangan Dan Akomodasi	1.000	Set	7,072,200.00	7,072,200.00
525.	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (warning Light Solar Cell) Tiang Lurus		Unit	Nilai Hspk	65,488,500.00
	Battery Jenis Vrla Deep Cycle Pv Kapasitas 50 Ah 12 V	1.000	Pcs	3,613,200.00	3,613,200.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 2 Aspek 30 Cm Led (super Bright)	1.000	Unit	18,899,700.00	18,899,700.00
	Controller Solar Cell 50 Wp	1.000	Unit	12,821,000.00	12,821,000.00
	Solar Cell 50 Watt 12 Volt	1.000	Unit	12,936,000.00	12,936,000.00
	Delineator (patok Pengaman)	3.000	Buah	1,857,400.00	5,572,200.00
	Tiang Lurus	1.000	Unit	3,751,500.00	3,751,500.00
	Galian tanah keras	2.400	M3	96,106.00	230,654.40
	Beton Cor	0.600	M3	986,779.50	592,067.70
	Pemasangan Dan Akomodasi	1.000	Set	7,072,200.00	7,072,200.00
526.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Persimpangan 3 Kaki		Unit	Nilai Hspk	450,576,200.00
	Pasir Urug	2.500	M3	220,000.00	550,000.00
	Besi Bulat Uk. 1inch	2.000	Batang	83,900.00	167,800.00
	Besi Bulat Uk. 1,25inch	2.000	Batang	146,300.00	292,600.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	40.000	Batang	18,400.00	736,000.00
	Armaturn Box Lampu Warning Light	15.000	Buah	109,900.00	1,648,500.00
	Kabel Nvy Supreme, 4 X 3 Mm	60.000	M	41,100.00	2,466,000.00
	Kabel Nvy Supreme, 4 X 2,5 Mm	400.000	M'	31,650.00	12,660,000.00
	MCB 32 A Ex Supran	1.000	Buah	55,000.00	55,000.00
	Terminal Kabel	8.000	Buah	24,500.00	196,000.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 2 Aspek 20 Cm Led (super Bright)	8.000	Buah	15,082,000.00	120,656,000.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 3 Aspek 30 Cm Led (super Bright)	9.000	Buah	19,471,900.00	175,247,100.00
	Controller 4 Phase 2 Pedestrian & Box Luar Untuk Persimpangan	1.000	Set	43,273,300.00	43,273,300.00
	Delineator (patok Pengaman)	9.000	Buah	1,857,400.00	16,716,600.00
	Rambu Tabel 15 Plus Pasang	3.000	Set	1,079,800.00	3,239,400.00
	Tiang Lurus Galvanis, Octagonal 5inch	3.000	Batang	2,517,000.00	7,551,000.00
	Tiang Lurus Galvanis, Octagonal 5inch	3.000	Batang	2,517,000.00	7,551,000.00
	Penggelasan Kabel	460.000	M'	5,800.00	2,668,000.00
	Penanaman Pipa Pelindung	160.000	M'	6,078.75	972,600.00
	Gali Dan Tutup Aspal	100.000	M3	302,500.00	30,250,000.00
	Galian tanah keras	100.000	M3	96,106.00	9,610,600.00
	Beton Cor	1.400	M3	986,779.50	1,381,491.30
	Beton Cor	0.820	M3	986,779.50	809,159.19
	Beton Cor	2.240	M3	986,779.50	2,210,386.08
	Pasang Dan Set Box Lampu	8.000	Buah	87,004.50	696,036.00
	Pasang Dan Set Box Lampu	15.000	Buah	87,004.50	1,305,067.50
	Pasang Dan Set Box Lampu	1.000	Buah	87,004.50	87,004.50
	Pengadaan Angkur Untuk Dudukan Box Control	1.000	Buah	514,176.21	514,176.21
	Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	21.000	Buah	42,068.19	883,431.99
	Pengecatan Marka Dan Zebra Cross	100.000	M'	39,460.00	3,946,000.00
	Biaya Penyambungan Pln	1.000	Unit	2,062,000.00	2,062,000.00
	Biaya Programming	1.000	Set	173,900.00	173,900.00
527.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Persimpangan 4 Kaki		Unit	Nilai Hspk	472,979,000.00
	Pasir Urug	3.000	M3	220,000.00	660,000.00
	Besi Bulat Uk. 1inch	2.000	Batang	83,900.00	167,800.00
	Besi Bulat Uk. 1,25inch	2.000	Batang	146,300.00	292,600.00
	Pipa Pvc , C 5/8inch X 4 Cm	50.000	Batang	18,400.00	920,000.00
	Armaturn Box Lampu Warning Light	20.000	Buah	109,900.00	2,198,000.00
	Kabel Nvy Supreme, 4 X 3 Mm	60.000	M	41,100.00	2,466,000.00
	Kabel Nvy Supreme, 4 X 2,5 Mm	500.000	M'	31,650.00	15,825,000.00
	MCB 32 A Ex Supran	1.000	Buah	55,000.00	55,000.00
	Terminal Kabel	10.000	Buah	24,500.00	245,000.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 2 Aspek 20 Cm Led (super Bright)	8.000	Buah	15,082,000.00	120,656,000.00
	Lampu Traffic Light (box Lamp) 3 Aspek 30 M Pijar	12.000	Buah	14,754,700.00	177,056,400.00
	Controller 4 Phase 2 Pedestrian & Box Luar Untuk Persimpangan	1.000	Set	43,273,300.00	43,273,300.00
	Delineator (patok Pengaman)	12.000	Buah	1,857,400.00	22,288,800.00
	Rambu Tabel 15 Plus Pasang	4.000	Set	1,079,800.00	4,319,200.00
	Tiang Lurus Galvanis, Octagonal 5inch	4.000	Batang	2,517,000.00	10,068,000.00
	Tiang Lurus Galvanis, Octagonal 5inch	4.000	Batang	2,517,000.00	10,068,000.00
	Penggelasan Kabel	560.000	M'	5,800.00	3,248,000.00
	Penanaman Pipa Pelindung	200.000	M'	6,078.75	1,215,750.00
	Gali Dan Tutup Aspal	100.000	M3	302,500.00	30,250,000.00
	Galian tanah keras	120.000	M3	96,106.00	11,532,720.00
	Pengecoran Tiang Over Head	1.870	M3	986,779.50	1,845,277.67
	Pengecoran Tiang Lurus	1.100	M3	986,779.50	1,085,457.45
	Pengecoran Tiang Patok Pengaman	2.750	M3	986,779.50	2,713,643.63
	Pasang Dan Stel Terminal Kabel	10.000	Buah	87,004.50	870,045.00
	Pasang Dan Set Box Lampu	20.000	Buah	87,004.50	1,740,090.00
	Pasang Dan Stel 1 Pesawat Dan Sekering	1.000	Buah	87,004.50	87,004.50
	Pengadaan Angkur Untuk Dudukan Box Control	1.000	Buah	514,176.21	514,176.21

	Pengecatan Tiang Dan Patok Pengaman	27.000	Buah	42,068.19	1,135,841.13
	Pengecatan Marka Dan Zebra Cross	100.000	M'	39,460.00	3,946,000.00
	Biaya Penyambungan Pln	1.000	Unit	2,062,000.00	2,062,000.00
	Biaya Programming	1.000	Set	173,900.00	173,900.00
528.	Pengadaan 1 Unit & Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 45 X 45 Cm		Unit	Nilai Hspk	999,600.00
	Besi Plat Strep	0.600	Kg	22,700.00	13,620.00
	Besi Angkur Uk. 30 X 30 X 3 Mm	0.600	M	27,900.00	16,740.00
	Mur Baut Uk. 10 Mm	4.000	Buah	10,700.00	42,800.00
	Pipa Galvanis Dia, 1-1/2inch @6m Medium A	0.500	Batang	439,070.00	219,535.00
	Tutup Pipa 1.5inch	1.000	Buah	4,750.00	4,750.00
	Daun Rambu Reflective Sheeting Tebal 1,8 Mm	0.200	M2	1,058,600.00	211,720.00
	Pekerjaan Cat Besi	0.200	M2	122,291.25	24,458.25
	Pemotongan Dan Pengeboran	1.000	Unit	11,452.70	11,452.70
	Pengelasan	14.300	Cm	5,429.75	77,645.43
	Perakitan Dan Penyetelan	1.000	Unit	53,900.00	53,900.00
	Beton Cor	0.110	M3	986,779.50	108,545.75
	Galian tanah keras	0.250	M3	96,106.00	24,026.50
	Urugan Tanah Kembali	0.250	M3	24,026.50	6,006.63
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	1.120	M3	139,097.75	155,789.48
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
529.	Pengadaan 1 Unit & Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 60 X 60 Cm		Unit	Nilai Hspk	1,188,600.00
	Besi Plat Strep	0.600	Kg	22,700.00	13,620.00
	Besi Angkur Uk. 30 X 30 X 3 Mm	0.600	M	27,900.00	16,740.00
	Mur Baut Uk. 10 Mm	4.000	Buah	10,700.00	42,800.00
	Pipa Galvanis Dia, 1-1/2inch @6m Medium A	0.500	Batang	439,070.00	219,535.00
	Tutup Pipa 1.5inch	1.000	Buah	4,750.00	4,750.00
	Daun Rambu Reflective Sheeting Tebal 1,8 Mm	0.360	M2	1,058,600.00	381,096.00
	Pekerjaan Cat Besi	0.360	M2	122,291.25	44,024.85
	Pemotongan Dan Pengeboran	1.000	Unit	11,452.70	11,452.70
	Pengelasan	14.310	Cm	5,429.75	77,699.72
	Perakitan Dan Penyetelan	1.000	Unit	53,900.00	53,900.00
	Beton Cor	0.110	M3	986,779.50	108,545.75
	Galian tanah keras	0.250	M3	96,106.00	24,026.50
	Urugan Tanah Kembali	0.250	M3	24,026.50	6,006.63
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	1.120	M3	139,097.75	155,789.48
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
530.	Pengadaan 1 Unit & Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 75 X 75 Cm		Unit	Nilai Hspk	1,554,900.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	3.264	Kg	8,333.33	27,200.00
	Mur Baut Uk. 10 Mm	4.000	Buah	10,700.00	42,800.00
	Pipa Galvanis Dia, 2inch @6m Medium A	0.667	Batang	537,395.00	358,442.47
	Daun Rambu Reflective Sheeting Tebal 1,8 Mm	0.563	M2	1,058,600.00	595,991.80
	Sticker Perlengkapan Jalan	1.000	Buah	7,900.00	7,900.00
	Pekerjaan Cat Besi	0.560	M2	122,291.25	68,483.10
	Pemotongan Dan Pengeboran	1.000	Unit	11,452.70	11,452.70
	Pengelasan	14.310	Cm	5,429.75	77,699.72
	Perakitan Dan Penyetelan	1.000	Unit	53,900.00	53,900.00
	Beton Cor	0.110	M3	986,779.50	108,545.75
	Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	0.250	M3	72,387.50	18,096.88
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	1.120	M3	139,097.75	155,789.48
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
531.	Pengadaan 1 Unit & Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 90 X 90 Cm		Unit	Nilai Hspk	2,110,800.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	4.393	Kg	8,333.33	36,608.33
	Mur Baut Uk. 10 Mm	8.000	Buah	10,700.00	85,600.00
	Pipa Galvanis Dia, 2inch @6m Medium A	0.667	Batang	537,395.00	358,442.47
	Tutup Pipa 2inch	1.000	Unit	10,500.00	10,500.00
	Daun Rambu Reflective Sheeting Tebal 1,8 Mm	1.000	M2	1,058,600.00	1,058,600.00
	Sticker Perlengkapan Jalan	1.000	Buah	7,900.00	7,900.00
	Pekerjaan Cat Besi	0.810	M2	122,291.25	99,055.91
	Pemotongan Dan Pengeboran	1.000	Unit	11,452.70	11,452.70
	Pengelasan	14.310	Cm	5,429.75	77,699.72
	Perakitan Dan Penyetelan	1.000	Unit	53,900.00	53,900.00
	Beton Cor	0.110	M3	986,779.50	108,545.75
	Galian Tanah, Dalam S/d 1 M	0.250	M3	72,387.50	18,096.88
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	1.120	M3	139,097.75	155,789.48
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
532.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 4 m (terminal End masuk Kedalam Tanah)		Unit	Nilai Hspk	8,234,000.00
	Pengikat Baja Profil Desain (blocking)	3.000	Buah	76,200.00	228,600.00
	Besi Angkur Uk. 30 X 30 X 3 Mm	5.250	M	27,900.00	146,475.00
	Baut Mur Beam, Uk. 12 X 25 Mm	10.000	Buah	6,850.00	68,500.00
	Baut Blocking, Uk. 16 X 30 Mm	14.000	Buah	7,350.00	102,900.00
	Baut Mur Post, Uk. 16 X 48 Mm	3.000	Buah	6,850.00	20,550.00
	Lempengan Besi Baja Profil Desain Galvanis	1.000	Batang	1,015,850.00	1,015,850.00
	Tiang Penyangga Besi Struktur Pengendali	3.000	Batang	733,600.00	2,200,800.00
	Terminal End (sleeve Beam) Type 2	2.000	Buah	394,100.00	788,200.00
	Galian tanah keras	3.920	M3	96,106.00	376,735.52
	Urugan Tanah Kembali	3.920	M3	24,026.50	94,183.88
	Pasir Urug	0.460	M3	220,000.00	101,200.00
	Bekisting Pondasi	13.630	M3	139,097.75	1,895,902.33
	Beton Cor	1.190	M3	986,779.50	1,174,267.61
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
533.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan 4 m (terminal End Lengkung)		Unit	Nilai Hspk	6,069,400.00
	Pengikat Baja Profil Desain (blocking)	3.000	Buah	76,200.00	228,600.00
	Besi Angkur Uk. 30 X 30 X 3 Mm	2.250	M	27,900.00	62,775.00

	Baut Mur Beam, Uk. 12 X 25 Mm	10.000	Buah	6,850.00	68,500.00
	Baut Blocking, Uk. 16 X 30 Mm	14.000	Buah	7,350.00	102,900.00
	Baut Mur Post, Uk. 16 X 48 Mm	3.000	Buah	6,850.00	20,550.00
	Lempengan Besi Baja Profil Desain Galvanis	1.000	Batang	1,015,850.00	1,015,850.00
	Tiang Penyangga Besi Struktur Pengendali	3.000	Batang	733,600.00	2,200,800.00
	Terminal End (sleeve Beam) Type 2	2.000	Buah	394,100.00	788,200.00
	Galian tanah keras	1.680	M3	96,106.00	161,458.08
	Urugan Tanah Kembali	1.680	M3	24,026.50	40,364.52
	Pasir Urug	0.200	M3	220,000.00	44,000.00
	Bekisting Pondasi	5.840	M3	139,097.75	812,330.86
	Beton Cor	0.510	M3	986,779.50	503,257.55
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
534.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Paku Jalan Ukuran 10 X 12 X 2 Cm		Unit	Nilai Hspk	373,000.00
	Aluminium Alloy 10 X 12 X 2 Cm	1.000	Buah	121,800.00	121,800.00
	Mata Kucing/reflektor	2.000	Buah	85,500.00	171,000.00
	Lem Mixed Epoxy Adhesive	0.130	Kg	142,950.00	18,583.50
	Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan	1.000	Set	41,800.00	41,800.00
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
535.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)		Unit	Nilai Hspk	409,900.00
	Paku Jalan Bentuk Bulat	1.000	Set	300,000.00	300,000.00
	Lem Mixed Epoxy Adhesive	0.230	Kg	142,950.00	32,878.50
	Pengeboran Dan Pemasangan Paku Jalan Bulat (tempered)	1.000	Unit	57,200.00	57,200.00
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
536.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Plastik		Unit	Nilai Hspk	1,354,200.00
	Delineator Plastik	1.000	Buah	907,500.00	907,500.00
	Reflektor High Intensity Grade Uk. 10 X 20 Cm	2.000	Buah	88,700.00	177,400.00
	Cat Meni Besi	0.340	Kg	26,825.00	9,120.50
	Beton Cor	0.100	M3	986,779.50	98,677.95
	Galian tanah keras	0.180	M3	96,106.00	17,299.08
	Urugan Tanah Kembali	0.180	M3	24,026.50	4,324.77
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	0.800	M3	139,097.75	111,278.20
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
537.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Patok Tikungan Pipa Besi		Unit	Nilai Hspk	1,200,200.00
	Delineator Pipa Besi	1.000	Buah	753,500.00	753,500.00
	Reflektor High Intensity Grade Uk. 10 X 20 Cm	2.000	Buah	88,700.00	177,400.00
	Cat Meni Besi	0.340	Kg	26,825.00	9,120.50
	Beton Cor	0.100	M3	986,779.50	98,677.95
	Galian tanah keras	0.180	M3	96,106.00	17,299.08
	Urugan Tanah Kembali	0.180	M3	24,026.50	4,324.77
	Pasir Urug	0.040	M3	220,000.00	8,800.00
	Bekisting Pondasi	0.800	M3	139,097.75	111,278.20
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
538.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Cermin Tikungan		Unit	Nilai Hspk	2,519,100.00
	Pengikat Baja Profil Desain (blocking)	1.000	Buah	76,200.00	76,200.00
	Besi Angkur Uk. 30 X 30 X 3 Mm	0.600	M	27,900.00	16,740.00
	Mur Baut Uk. 10 Mm	4.000	Buah	10,700.00	42,800.00
	Pipa Galvanis Dia. 2inch @6m Medium A	0.733	Batang	537,395.00	393,910.54
	Tutup Pipa 2inch	1.000	Unit	10,500.00	10,500.00
	Cermin Arcrylic (cermin Tikungan) Cembung, Dia 90100 M	1.000	Unit	1,432,600.00	1,432,600.00
	Pemotongan Dan Pengeboran	1.000	Unit	11,452.70	11,452.70
	Pengelasan	4.000	Cm	5,429.75	21,719.00
	Perakitan Dan Penyetelan	1.000	Unit	53,900.00	53,900.00
	Beton Cor	0.240	M3	986,779.50	236,827.08
	Galian tanah keras	0.300	M3	96,106.00	28,831.80
	Urugan Tanah Kembali	0.300	M3	24,026.50	7,207.95
	Pasir Urug	0.030	M3	220,000.00	6,600.00
	Bekisting Pondasi	1.150	M3	139,097.75	159,962.41
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
539.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Rppj 120 X 180 (overhead)		Unit	Nilai Hspk	46,690,500.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	12.920	Kg	8,333.33	107,666.67
	Angkur Dia. 19 Mm Panjang 60 Cm	4.000	Buah	75,150.00	300,600.00
	Mur Baut Pengaman	16.000	Buah	3,000.00	48,000.00
	Tutup Baut Angkur	4.000	Buah	16,800.00	67,200.00
	Rivet / Panel	22.000	Buah	7,950.00	174,900.00
	Klem 3x40x450 Mm	16.000	Buah	31,500.00	504,000.00
	Mur Baut Pengaman	8.000	Buah	3,000.00	24,000.00
	Flange Pipa Dia. 3inch T=10 Mm	4.000	Buah	4,296,846.00	17,187,384.00
	Pipa Galvanis Dia. 2inch @6m Medium A	1.000	Batang	537,395.00	537,395.00
	Pipa Galvanis Dia. 6inch @6m Medium A	1.000	Batang	3,230,000.00	3,230,000.00
	Pipa Hitam Dia. 1-1/2inch @6m Medium A	0.267	Batang	310,950.00	83,023.65
	Rib Base Plate T=10mm	4.000	Buah	146,800.00	587,200.00
	Rib Plate Flange Pipa Dia 3inch T=10 Mm	24.000	Buah	19,000.00	456,000.00
	Tutup Pipa 3inch	4.000	Buah	13,650.00	54,600.00
	Tutup Pipa 6inch	1.000	Buah	18,850.00	18,850.00
	Base Plate (400x400x12 Mm)	1.000	Buah	428,500.00	428,500.00
	Daun Rppj 120 X 180 M Dengan Reflektif Sheeting Tebal 2 Mm	1.000	Lembar	2,540,500.00	2,540,500.00
	Logo Kementerian	1.000	Buah	64,500.00	64,500.00
	Galian tanah keras	0.560	M3	96,106.00	53,819.36
	Beton Cor	0.430	M3	986,779.50	424,315.19
	Pekerjaan Pembesian	36.000	Kg	19,772.20	711,799.20
	Pasir Sirtu	0.050	M3	190,000.00	9,500.00
	Biaya Pembuatan / Pengelasan	293.400	Kg	63,204.00	18,544,053.60
	Bekisting Pondasi	0.500	M3	139,097.75	69,548.88
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	3.600	Buah	19,800.00	71,280.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Unit	391,905.00	391,905.00

540.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Rppj 120 X 240 (overhead)		Unit	Nilai Hspk	47,819,200.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	14.380	Kg	8,333.33	119,833.33
	Angkur Dia. 19 Mm Panjang 60 Cm	4.000	Buah	75,150.00	300,600.00
	Mur Baut Pengaman	16.000	Buah	3,000.00	48,000.00
	Tutup Baut Angkur	4.000	Buah	16,800.00	67,200.00
	Rivet / Panel	22.000	Buah	7,950.00	174,900.00
	Klem 3x40x450 Mm	16.000	Buah	31,500.00	504,000.00
	Mur Baut Pengaman	8.000	Buah	3,000.00	24,000.00
	Flange Pipa Dia. 3inch T=10 Mm	4.000	Buah	4,296,846.00	17,187,384.00
	Pipa Galvanis Dia. 2inch @6m Medium A	1.000	Batang	537,395.00	537,395.00
	Pipa Galvanis Dia. 6inch @6m Medium A	1.000	Batang	3,230,000.00	3,230,000.00
	Pipa Hitam Dia. 1-1/2inch @6m Medium A	0.267	Batang	310,950.00	83,023.65
	Rib Base Plate T=10mm	4.000	Buah	146,800.00	587,200.00
	Rib Plate Flange Pipa Dia 3inch T=10 Mm	24.000	Buah	19,000.00	456,000.00
	Tutup Pipa 3inch	4.000	Buah	13,650.00	54,600.00
	Tutup Pipa 6inch	1.000	Buah	18,850.00	18,850.00
	Base Plate (400x400x12 Mm)	1.000	Buah	428,500.00	428,500.00
	Daun Rppj 120 X 240 M Dengan Reflektif Sheeting Tebal 2 Mm	1.000	Lembar	3,387,300.00	3,387,300.00
	Logo Kementerian	1.000	Buah	64,500.00	64,500.00
	Galian tanah keras	0.560	M3	96,106.00	53,819.36
	Beton Cor	0.430	M3	986,779.50	424,315.19
	Pekerjaan Pembesian	36.000	Kg	19,772.20	711,799.20
	Pasir Sirtu	0.050	M3	190,000.00	9,500.00
	Bekisting Pondasi	2.880	M3	139,097.75	400,601.52
	Biaya Pembuatan / Pengelasan	293.400	Kg	63,204.00	18,544,053.60
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	0.500	Buah	19,800.00	9,900.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Unit-	391,905.00	391,905.00
541.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Rppj Portal Bentang 9 M1 S/d 11 M1		Unit	Nilai Hspk	38,209,200.00
	Pipa Galvanis Dia. 5inch @6m Medium A	4.000	Batang	1,925,950.00	7,703,800.00
	Pipa Galvanis Dia. 3inch @6m Medium A	5.000	Batang	1,165,065.00	5,825,325.00
	Pipa Galvanis Dia. 2-1/2inch @6m Medium A	2.000	Batang	679,880.00	1,359,760.00
	Daun Rppj 120 X 240 M Dengan Reflektif Sheeting Tebal 2 Mm	1.000	Lembar	3,387,300.00	3,387,300.00
	Plat Tebal 10 Mm	0.670	M2	2,200,650.00	1,474,435.50
	Angkur Dia. 18 Dengan Mur Baut	16.000	Buah	70,250.00	1,124,000.00
	Pengelasan	480.000	Cm	5,429.75	2,606,280.00
	Pengelasan	300.000	Cm	5,429.75	1,628,925.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Unit-	391,905.00	391,905.00
	Galian tanah keras	3.000	M3	96,106.00	288,318.00
	Tanah Urug	3.000	M3	110,000.00	330,000.00
	Pemadatan Tanah	1.291	M3	58,525.00	75,555.78
	Pasir Sirtu	0.320	M3	190,000.00	60,800.00
	Pekerjaan Beton Bertulang Untuk Pelat Beton	1.760	M3	6,710,622.50	11,810,695.60
	Pekerjaan Cat Besi	1.000	M2	122,291.25	122,291.25
	Ongkos Angkut Ke Lokasi	1.000	Buah	19,800.00	19,800.00
542.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Rppj Portal Bentang 18 M1		Unit	Nilai Hspk	416,873,900.00
	Besi Siku L Uk. 30 X 30 X 3	60.800	Kg	8,333.33	506,666.67
	Angkur Dia. 22 Mm Panjang 100 Cm	12.000	Buah	86,050.00	1,032,600.00
	Mur Baut Pengaman	36.000	Buah	3,000.00	108,000.00
	Tutup Baut Angkur	12.000	Buah	16,800.00	201,600.00
	Rivet / Panel	18.000	Buah	7,950.00	143,100.00
	Klem 3x40x450 Mm	6.000	Buah	31,500.00	189,000.00
	Klem 3x40x600 Mm	6.000	Buah	19,250.00	115,500.00
	Baut/mur Dia. 22 Mm Untuk Flange	96.000	Buah	12,000.00	1,152,000.00
	Mur Baut Pengaman	8.000	Buah	3,000.00	24,000.00
	Flange Pipa Dia. 3inch T=10 Mm	8.000	Buah	4,296,846.00	34,374,768.00
	Pipa Galvanis Dia. 4inch @6m Medium A	6.583	Batang	1,950,000.00	12,836,850.00
	Pipa Galvanis Dia. 6inch @6m Medium A	3.167	Batang	3,230,000.00	10,229,410.00
	Pipa Galvanis Dia. 1/2inch @6m Medium A	14.000	Batang	177,445.00	2,484,230.00
	Pipa Galvanis Dia. 8inch @6m Medium A	19.000	M'	4,124,900.00	78,373,100.00
	Rib Plate Flange Pipa Dia 3inch T=10 Mm	12.000	Buah	19,000.00	228,000.00
	Rib Plate Flange Pipa Dia 6inch T=6 Mm	54.000	Buah	43,400.00	2,343,600.00
	Rib Plate Flange Pipa Dia 8inch T=6 Mm	54.000	Buah	54,000.00	2,916,000.00
	Tutup Pipa Dia. 12inch	2.000	Buah	31,750.00	63,500.00
	Tutup Pipa 6inch	2.000	Buah	18,850.00	37,700.00
	Tutup Pipa Dia. 8inch	2.000	Buah	22,200.00	44,400.00
	Base Plate (650x650x22 Mm)	2.000	Buah	1,092,000.00	2,184,000.00
	Daun Rppj 120 X 240 M Dengan Reflektif Sheeting Tebal 2 Mm	6.667	Lembar	3,387,300.00	22,583,129.10
	Logo Kementerian	4.000	Buah	64,500.00	258,000.00
	Delineator (patok Pengaman)	6.000	Buah	1,857,400.00	11,144,400.00
	Galian tanah keras	1.120	M3	96,106.00	107,638.72
	Cor Beton Pondasi (80 X 80 X 200 Cm)	1.280	M3	185,607.50	237,577.60
	Beton Cor	0.240	M3	986,779.50	236,827.08
	Pekerjaan Pembesian	141.600	Kg	19,772.20	2,799,743.52
	Pasir Sirtu	0.190	M3	190,000.00	36,100.00
	Bekisting Pondasi	12.800	M3	139,097.75	1,780,451.20
	Biaya Pembuatan / Pengelasan	3602.780	Kg	63,204.00	227,710,107.12
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Unit-	391,905.00	391,905.00
543.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Atcs (Satu Simpang/ Simpang 3)		Unit	Nilai Hspk	169,884,400.00
	Switch Hub 8 Port	1.000	Unit	3,587,700.00	3,587,700.00
	Kabel Vga	1.000	Buah	390,000.00	390,000.00
	Nvr 16 Channel	1.000	Unit	12,349,300.00	12,349,300.00
	High Speed Wireless+antena 5g30	2.000	Set	10,602,700.00	21,205,400.00
	Konektor Rj-45	20.000	Buah	1,518,350.00	30,367,000.00
	Kabel Lan Stp Cat.5e	250.000	M	9,750.00	2,437,500.00
	Kontroller Traffic Light Atcs Dan Box	1.000	Set	8,409,300.00	8,409,300.00
	Kontroller Traffic Light Atcs Dan Box	1.000	Set	8,409,300.00	8,409,300.00
	Conector Camera	6.000	Buah	35,600.00	213,600.00
	Hik Vision Ds-2aei123ti Ptz 23x Zoom+power Suply	1.000	Unit	9,956,200.00	9,956,200.00
	Camera Analog Samsung	2.000	Unit	6,982,250.00	13,964,500.00
	Scz 2370+housing+powersuply				
	Dvr 4ch Hik Vision 2tb	1.000	Unit	5,973,800.00	5,973,800.00

	Tiang Antena 21 Meter (10,8,6,5,4)	1.000	Set	47,841,300.00	47,841,300.00
	Grounding Atau Penangkal Petir	1.000	Unit	128,850.00	128,850.00
	Pemasangan Antena Dan Set Up Radio Link	2.000	Set	2,325,300.00	4,650,600.00
544.	Pengadaan 1 Unit dan Pemasangan Atcs (Satu Simpang/ Simpang 4)		Unit	Nilai Hspk	227,897,200.00
	Switch Hub 8 Port	1.000	Unit	3,587,700.00	3,587,700.00
	Kabel Vga	1.000	Buah	390,000.00	390,000.00
	Monitor Led 60inch Untuk Cctv	1.000	Buah	31,808,000.00	31,808,000.00
	Monitor Led 19inch Untuk Monitor Control	1.000	Buah	2,500,000.00	2,500,000.00
	Cpu Server Cctv	1.000	Buah	13,748,600.00	13,748,600.00
	Nvr 16 Channel	1.000	Unit	12,349,300.00	12,349,300.00
	High Speed Wireless+antena 5g30	2.000	Set	10,602,700.00	21,205,400.00
	Konektor Rj-45	20.000	Buah	1,518,350.00	30,367,000.00
	Kabel Lan Stp Cat.5e	250.000	M	9,750.00	2,437,500.00
	Kontrolller Traffic Light Atcs Dan Box	1.000	Set	8,409,300.00	8,409,300.00
	Kontrolller Traffic Light Atcs Dan Box	1.000	Set	8,409,300.00	8,409,300.00
	Conector Camera	6.000	Buah	35,600.00	213,600.00
	Hik Vision Ds-2aei123ti Ptz 23x Zoom+power Suply	2.000	Unit	9,956,200.00	19,912,400.00
	Camera Analog Samsung	2.000	Unit	6,982,250.00	13,964,500.00
	Scz 2370+housing+powersuply				
	Dvr 4ch Hik Vision 2tb	1.000	Unit	5,973,800.00	5,973,800.00
	Tiang Antena 21 Meter (10,8,6,5,4)	1.000	Set	47,841,300.00	47,841,300.00
	Grounding Atau Penangkal Petir	1.000	Unit	128,850.00	128,850.00
	Pemasangan Antena Dan Set Up Radio Link	2.000	Set	2,325,300.00	4,650,600.00
H.	Pekerjaan Jalan Divisi 9 Pekerjaan Harian				
H.1	Pekerjaan Harian				
545.	Pemakaian 1 Jam Asphalt mixing Plant		Jam	Nilai Hspk	8,873,500.00
	Amp	1.000	Jam	8,873,487.01	8,873,487.01
546.	Pemakaian 1 Jam Asphalt Finisher		Jam	Nilai Hspk	376,700.00
	Asphalt Finisher	1.000	Jam	376,721.64	376,721.64
547.	Pemakaian 1 Jam Asphalt Sprayer		Jam	Nilai Hspk	84,700.00
	Asp. Sprayer	1.000	Jam	84,705.00	84,705.00
548.	Pemakaian 1 Jam Bulldozer 100-150 Hp		Jam	Nilai Hspk	784,200.00
	Bulldozer	1.000	Jam	784,237.95	784,237.95
549.	Pemakaian 1 Jam Compressor 4000-6500 L\m		Jam	Nilai Hspk	207,200.00
	Compressor	1.000	Jam	207,187.71	207,187.71
550.	Pemakaian 1 Jam Concrete mixer 0.3-0.6 M3		Jam	Nilai Hspk	129,500.00
	Conc. Mixer	1.000	Jam	129,460.57	129,460.57
551.	Pemakaian 1 Jam Crane 10-15 Ton		Jam	Nilai Hspk	391,900.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Unit-	391,905.00	391,905.00
552.	Pemakaian 1 Jam Dump Truck 3.5 Ton		Jam	Nilai Hspk	308,200.00
	Dump Truck	1.000	Jam	308,249.28	308,249.28
553.	Pemakaian 1 Jam Dump Truck 10 Ton		Jam	Nilai Hspk	459,800.00
	Dump Truck 10 Ton	1.000	Jam	459,766.07	459,766.07
554.	Pemakaian 1 Jam Excavator 80 - 140 Hp; 0,8 M3 80-140 Hp		Jam	Nilai Hspk	619,000.00
	Excavator	1.000	Jam	618,997.09	618,997.09
555.	Pemakaian 1 Jam Flat Bed Truck 3-4 M3		Jam	Nilai Hspk	370,200.00
	Flat Bed Truck	1.000	Jam	370,224.00	370,224.00
556.	Pemakaian 1 Jam Generator Set		Jam	Nilai Hspk	405,300.00
	Genset	1.000	Jam	405,320.48	405,320.48
557.	Pemakaian 1 Jam motor Grader >100 Hp		Jam	Nilai Hspk	506,100.00
	Motor Grader	1.000	Jam	506,100.03	506,100.03
558.	Pemakaian 1 Jam Track Loader 75-100 Hp		Jam	Nilai Hspk	396,300.00
	Track Loader 75-100 Hp	1.000	Jam	396,276.30	396,276.30
559.	Pemakaian 1 Jam Wheel Loader 1.0-1.6 M3		Jam	Nilai Hspk	546,300.00
	Wheel Loader	1.000	Jam	546,256.15	546,256.15
560.	Pemakaian 1 Jam Three Wheel Roller 6-8 T		Jam	Nilai Hspk	285,400.00
	3-wheel Roller	1.000	Jam	285,352.02	285,352.02
561.	Pemakaian 1 Jam Tandem Roller 6-8 T.		Jam	Nilai Hspk	512,100.00
	Tandem Roller	1.000	Jam	512,117.28	512,117.28
562.	Pemakaian 1 Jam Tire Roller 8-10 T.		Jam	Nilai Hspk	557,000.00
	P. Tyre Roller	1.000	Jam	557,047.22	557,047.22
563.	Pemakaian 1 Jam Vibratory Roller 5-8 T.		Jam	Nilai Hspk	387,700.00
	Vibro Roller	1.000	Jam	387,678.34	387,678.34
564.	Pemakaian 1 Jam Concrete Vibrator		Jam	Nilai Hspk	102,500.00
	Concrete Vibrator	1.000	Jam	102,469.37	102,469.37
565.	Pemakaian 1 Jam Stone Crusher		Jam	Nilai Hspk	1,102,600.00

	Stone Crusher	1.000	Jam	1,102,619.14	1,102,619.14
566.	Pemakaian 1 Jam Water Pump 70-100 mm		Jam	Nilai Hspk	97,700.00
	Water Pump 70-100 Mm	1.000	Jam	97,672.90	97,672.90
567.	Pemakaian 1 Jam Water Tanker 3000-4500 L.		Jam	Nilai Hspk	417,600.00
	Water Tanker	1.000	Jam	417,603.21	417,603.21
568.	Pemakaian 1 Jam Pedestrian Roller		Jam	Nilai Hspk	267,500.00
	Pedestrian Roller	1.000	Jam	267,517.73	267,517.73
569.	Pemakaian 1 Jam Tamper		Jam	Nilai Hspk	103,300.00
	Stamper	1.000	Jam	103,279.79	103,279.79
570.	Pemakaian 1 Jam Jack Hammer		Jam	Nilai Hspk	92,100.00
	Jack Hammer	1.000	Jam	92,073.96	92,073.96
571.	Pemakaian 1 Jam Fulvi mixer		Jam	Nilai Hspk	181,800.00
	Fulvi Mixer	1.000	Jam	181,786.00	181,786.00
572.	Pemakaian 1 Jam Concrete Pump		Jam	Nilai Hspk	1,069,100.00
	Concrete Pump	1.000	Jam	1,069,088.99	1,069,088.99
573.	Pemakaian 1 Jam Trailer 20 Ton		Jam	Nilai Hspk	500,300.00
	Trailer 20 Ton	1.000	Jam	500,300.88	500,300.88
574.	Pemakaian 1 Jam Pile Driver + Hammer		Jam	Nilai Hspk	189,400.00
	Pile Driver + Hammer	1.000	Jam	189,390.47	189,390.47
575.	Pemakaian 1 Jam Crane On Track 35 Ton		Jam	Nilai Hspk	1,268,900.00
	Crane On Track	1.000	Jam	1,268,851.82	1,268,851.82
576.	Pemakaian 1 Jam Welding Set		Jam	Nilai Hspk	171,500.00
	Sewa Alat Pengelasan	1.000	Jam	171,450.00	171,450.00
577.	Pemakaian 1 Jam Bore Pile machine		Jam	Nilai Hspk	692,800.00
	Bore Pile Machine	1.000	Jam	692,778.79	692,778.79
578.	Pemakaian 1 Jam Asphalt Liquid mixer		Jam	Nilai Hspk	125,400.00
	Asphalt Liquid Mixer	1.000	Jam	125,417.28	125,417.28
579.	Pemakaian 1 Jam Tronton		Jam	Nilai Hspk	600,200.00
	Tronton	1.000	Jam	600,156.00	600,156.00
580.	Pemakaian 1 Jam Cold milling		Jam	Nilai Hspk	1,496,500.00
	Cold Milling	1.000	Jam	1,496,534.12	1,496,534.12
581.	Pemakaian 1 Jam Rock Drill Breaker		Jam	Nilai Hspk	680,900.00
	Rock Drill Breaker	1.000	Jam	680,896.80	680,896.80
582.	Pemakaian 1 Jam Cold Recycler		Jam	Nilai Hspk	2,910,200.00
	Cold Recycler	1.000	Jam	2,910,241.60	2,910,241.60
583.	Pemakaian 1 Jam Hot Recycler		Jam	Nilai Hspk	3,696,800.00
	Hot Recycler	1.000	Jam	3,696,847.48	3,696,847.48
584.	Pemakaian 1 Jam Agregat (chip) Spreader		Jam	Nilai Hspk	540,900.00
	Agregat (chip) Spreader	1.000	Jam	540,861.69	540,861.69
585.	Pemakaian 1 Jam Asphalt Distributor		Jam	Nilai Hspk	496,600.00
	Asphalt Distributor	1.000	Jam	496,640.18	496,640.18
586.	Pemakaian 1 Jam Slip Form Paver		Jam	Nilai Hspk	638,000.00
	Concrete Paver	1.000	Jam	638,000.00	638,000.00
587.	Pemakaian 1 Jam Concrete Pan mixer		Jam	Nilai Hspk	356,400.00
	Batching Plant	1.000	Jam	356,443.00	356,443.00
588.	Pemakaian 1 Jam Concrete Breaker		Jam	Nilai Hspk	772,600.00
	Concrete Breaker	1.000	Jam	772,603.21	772,603.21
589.	Pemakaian 1 Jam Asphalt Tanker		Jam	Nilai Hspk	518,900.00
	Asphalt Tanker	1.000	Jam	518,906.40	518,906.40
590.	Pemakaian 1 Jam Cement Tanker		Jam	Nilai Hspk	465,900.00
	Cement Tanker	1.000	Jam	465,886.40	465,886.40
591.	Pemakaian 1 Jam Concrete mixer (350)		Jam	Nilai Hspk	129,500.00
	Conc. Mixer	1.000	Jam	129,460.57	129,460.57
592.	Pemakaian 1 Jam Vibrating Rammer		Jam	Nilai Hspk	97,900.00
	Vibrating Rammer	1.000	Jam	97,906.23	97,906.23
593.	Pemakaian 1 Jam Truk mixer (agitator)		Jam	Nilai Hspk	689,800.00
	Truck Mixer	1.000	Jam	689,817.22	689,817.22
594.	Pemakaian 1 Jam Crane On Track 75-100 Ton		Jam	Nilai Hspk	1,268,900.00
	Crane On Track	1.000	Jam	1,268,851.82	1,268,851.82

595.	Pemakaian 1 Jam Blending Equipment			Jam	Nilai Hspk	280,200.00
	Blending Equipment	1.000		Jam	280,219.55	280,219.55
H.2.	Pekerjaan Dewatering					
596.	Pekerjaan 1 M1 Pemasangan, Penyambungan dan Pengetesan Kebocoran Pipa Pvc Dia 12inch			M1	Nilai Hspk	104,400.00
	Mandor					
	Tukang Pipa	0.010		OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.040		OH	165,000.00	6,600.00
	Pipa Pvc Maspion, Aw 12inch	0.240		OH	86,250.00	20,700.00
	Klem	0.175		Batang	375,598.00	65,729.65
	Amplas Kasar	0.667		Buah	6,000.00	4,002.00
	Gergaji Besi	0.400		Lembar	7,000.00	2,800.00
		0.010		Buah	146,000.00	1,460.00
597.	Pekerjaan 1M1 Pemasangan, Penyambungan dan Pengetesan Kebocoran Pipa Pvc Dia 8 Inch			M1	Nilai Hspk	118,000.00
	Mandor					
	Tukang Pipa	0.010		OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.240		OH	165,000.00	39,600.00
	Pipa Pvc Maspion, Aw 8inch X 4 M	0.040		OH	86,250.00	3,450.00
	Lem Isarplas, 300 Gr	0.175		Batang	170,727.00	29,877.23
	Amplas Kasar	0.667		Buah	56,340.00	37,578.78
	Gergaji Sherlock, 14inch/350mm	0.400		Lembar	7,000.00	2,800.00
		0.010		Buah	161,850.00	1,618.50
598.	Pekerjaan 1M1 Pemasangan, Penyambungan dan Pengetesan Kebocoran Pipa Pvc Dia 6 Inch			M1	Nilai Hspk	98,300.00
	Mandor					
	Tukang Pipa	0.010		OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.240		OH	165,000.00	39,600.00
	Pipa Pvc Rajawali, Aw 6inch X 4 M	0.040		OH	86,250.00	3,450.00
	Klem	0.175		Batang	250,700.00	43,872.50
	Amplas Kasar	0.667		Buah	6,000.00	4,002.00
	Gergaji Besi	0.400		Lembar	7,000.00	2,800.00
		0.010		Buah	146,000.00	1,460.00
599.	Pekerjaan 1M1 Pemasangan, Penyambungan dan Pengetesan Kebocoran Pipa Galvanis Dia 6inch Untuk Saluran			M1	Nilai Hspk	613,000.00
	Mandor					
	Tukang Pipa	0.010		OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.240		OH	165,000.00	39,600.00
	Pipa Galvanis Dia, 6inch @6m Medium A	0.040		OH	86,250.00	3,450.00
	Gergaji Sherlock, 14inch/350mm	0.175		Batang	3,230,000.00	565,250.00
		0.010		Buah	161,850.00	1,618.50
600.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 400.400.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	477,000.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.000		OH	308,000.00	54.60
	Pekerja	0.015		OH	330,000.00	4,950.00
	U-ditch Lisa Concrete, 400x400x1200 Mm	0.003		OH	86,250.00	258.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	465,900.00	465,900.00
		0.015		Unit-	391,905.00	5,878.58
601.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 400.500.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	538,600.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.000		OH	308,000.00	54.60
	Pekerja	0.016		OH	330,000.00	5,280.00
	U-ditch Lisa Concrete, 400x500x1200 Mm	0.004		OH	86,250.00	345.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	526,650.00	526,650.00
		0.016		Unit-	391,905.00	6,270.48
602.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 400.600.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	597,600.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.000		OH	308,000.00	54.60
	Pekerja	0.018		OH	330,000.00	5,940.00
	U-ditch Lisa Concrete, 400x600x1200 Mm	0.004		OH	86,250.00	345.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	584,200.00	584,200.00
		0.018		Unit-	391,905.00	7,054.29
603.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 500.500.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	706,400.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.001		OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.019		OH	330,000.00	6,270.00
	U-ditch Lisa Concrete, 500x500x1200 Mm	0.004		OH	86,250.00	345.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	692,050.00	692,050.00
		0.019		Unit-	391,905.00	7,446.20
604.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 500.600.1200,60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	789,800.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.001		OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.020		OH	330,000.00	6,600.00
	U-ditch Lisa Concrete, 500x600x1200 Mm	0.004		OH	86,250.00	345.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	774,750.00	774,750.00
		0.020		Unit-	391,905.00	7,838.10
605.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 500.700.1200,60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	872,300.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.001		OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.021		OH	330,000.00	6,930.00
	U-ditch Lisa Concrete, 500x700x1200 Mm	0.005		OH	86,250.00	431.25
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	856,400.00	856,400.00
		0.021		Unit-	391,905.00	8,230.01
606.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 600.600.1200,60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	844,400.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.001		OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.030		OH	330,000.00	9,900.00
	U-ditch Lisa Concrete, 600x600x1200 Mm	0.007		OH	86,250.00	603.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000		Buah	821,850.00	821,850.00
		0.030		Unit-	391,905.00	11,757.15
607.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 600.700.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton			Unit	Nilai Hspk	927,500.00
	Mandor					
	Operator Alat Berat	0.001		OH	308,000.00	308.00
		0.032		OH	330,000.00	10,560.00

	Pekerja				
	U-ditch Lisa Concrete, 600x700x1200 Mm	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	903,500.00	903,500.00
608.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 600.800.1200, 60 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.032	Unit-	391,905.00	12,540.96
			Unit	Nilai Hspk	1,008,900.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.033	OH	330,000.00	10,890.00
	U-ditch Lisa Concrete, 600x800x1200 Mm	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	984,150.00	984,150.00
609.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 800.800.1200, 80 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.033	Unit-	391,905.00	12,932.87
			Unit	Nilai Hspk	1,446,000.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.045	OH	330,000.00	14,850.00
	U-ditch Lisa Concrete, 800x800x1200 Mm	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	1,412,300.00	1,412,300.00
610.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 800.900.1200, 100 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.045	Unit-	391,905.00	17,635.73
			Unit	Nilai Hspk	1,465,200.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.047	OH	330,000.00	15,510.00
	U-ditch Gandar 5 T U 80.90.120.10 Cm	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	1,430,100.00	1,430,100.00
611.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 800.1000.1200, 100 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.047	Unit-	391,905.00	18,419.54
			Unit	Nilai Hspk	1,105,600.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.049	OH	330,000.00	16,170.00
	U-ditch Lisa Concrete, 800x1000x1200 Mm	0.011	OH	86,250.00	948.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	1,068,950.00	1,068,950.00
612.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 1000.1000.1200, 100 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.049	Unit-	391,905.00	19,203.35
			Unit	Nilai Hspk	2,166,000.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.063	OH	330,000.00	20,790.00
	U-ditch Lisa Concrete, 1000x1000x1200 Mm	0.014	OH	86,250.00	1,207.50
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	2,119,000.00	2,119,000.00
613.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 1000.1200.1200, 100 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.063	Unit-	391,905.00	24,690.02
			Unit	Nilai Hspk	2,423,700.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pekerja	0.067	OH	330,000.00	22,110.00
	U-ditch Lisa Concrete, 1000x1200x1200 Mm	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	2,373,400.00	2,373,400.00
614.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 1200.1000.1200, 100 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.067	Unit-	391,905.00	26,257.64
			Unit	Nilai Hspk	2,195,200.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pekerja	0.085	OH	330,000.00	28,050.00
	U-ditch Gandar 5 T U 120.100.120.10 Cm	0.019	OH	86,250.00	1,638.75
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	2,131,550.00	2,131,550.00
615.	Pemasangan 1 Unit U Ditch Ukuran 1200.1200.1200, 120 mm dengan Beban Gandar 5 Ton	0.085	Unit-	391,905.00	33,311.93
			Unit	Nilai Hspk	3,138,000.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pekerja	0.090	OH	330,000.00	29,700.00
	U-ditch Lisa Concrete, 1200x1200x1200 Mm	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Sewa Tripot/Tackel & handle crane 2 T	1.000	Buah	3,070,650.00	3,070,650.00
616.	Pekerjaan 1 M1 Gorong - Gorong Buis Beton Dia = 0.3 m (k-175) Tebal = 5 Cm	0.090	Unit-	391,905.00	35,271.45
			M1	Nilai Hspk	460,200.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.029	OH	308,000.00	8,932.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Tukang Batu	0.116	OH	165,000.00	19,140.00
	Pekerja	0.581	OH	86,250.00	50,111.25
	Beton K-175	0.055	M3	1,281,529.81	70,484.14
	Bekisting Pondasi	2.198	M3	139,097.75	305,736.85
	Linggis 1/2 inch X 40cm	0.050	Buah	52,000.00	2,600.00
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.050	Unit	10,550.00	527.50
617.	Pekerjaan 1 M1 Gorong - Gorong Buis Beton Dia = 0.4 m (k-175) Tebal = 5 Cm		M1	Nilai Hspk	590,800.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.037	OH	308,000.00	11,396.00
	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.149	OH	165,000.00	24,585.00
	Pekerja	0.744	OH	86,250.00	64,170.00
	Beton K-175	0.071	M3	1,281,529.81	90,988.62
	Bekisting Pondasi	2.826	M3	139,097.75	393,090.24
	Linggis 1/2 inch X 40cm	0.053	Buah	52,000.00	2,756.00
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.053	Unit	10,550.00	559.15
618.	Pekerjaan 1 M1 Gorong - Gorong Buis Beton Dia = 0.5 m (k-175) Tebal = 5 Cm		M1	Nilai Hspk	721,000.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.046	OH	308,000.00	14,168.00
	Kepala Tukang	0.018	OH	220,000.00	3,960.00
	Tukang Batu	0.182	OH	165,000.00	30,030.00
	Pekerja	0.912	OH	86,250.00	78,660.00
	Beton K-175	0.086	M3	1,281,529.81	110,211.56
	Bekisting Pondasi	3.454	M3	139,097.75	480,443.63
	Linggis 1/2 inch X 40cm	0.056	Buah	52,000.00	2,912.00
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.056	Unit	10,550.00	590.80
619.	Pekerjaan 1 M1 Gorong - Gorong Buis Beton Dia = 0.6 m (k-175) Tebal = 6 Cm		M1	Nilai Hspk	922,000.00
	Mandor				
	Operator Alat Berat	0.066	OH	308,000.00	20,328.00
	Kepala Tukang	0.026	OH	220,000.00	5,720.00

	Tukang Batu				
	Pekerja	0.263	OH	165,000.00	43,395.00
	Beton K-175	1.315	OH	86,250.00	113,418.75
	Bekisting Pondasi	0.124	M3	1,281,529.81	158,909.70
	Linggis linc X 40cm	4.145	M3	139,097.75	576,560.17
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.059	Buah	52,000.00	3,068.00
		0.059	Unit	10,550.00	622.45
620.	Pekerjaan 1 M1 Gorong-gorong Buis Beton Bertulang Diameter = 0.8 m (k-225) Tebal = 8 Cm		M1	Nilai Hspk	1,478,500.00
	Mandor				
	Kepala Tukang	0.119	OH	308,000.00	36,652.00
	Tukang Batu	0.048	OH	220,000.00	10,560.00
	Pekerja	0.477	OH	165,000.00	78,705.00
	Buis Beton K - 225	2.386	OH	86,250.00	205,792.50
	Besi Beton Polos	0.221	M3	1,043,025.50	230,508.64
	Bekisting Pondasi	11.050	Kg	13,000.00	143,650.00
	Linggis linc X 40cm	5.526	M3	139,097.75	768,654.17
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.063	Buah	52,000.00	3,276.00
		0.063	Unit	10,550.00	664.65
621.	Pekerjaan 1 M1 Gorong - Gorong Buis Beton Bertulang Diameter = 1.00 m (k-225) Tebal = 10 Cm		M1	Nilai Hspk	2,153,400.00
	Mandor				
	Kepala Tukang	0.186	OH	308,000.00	57,288.00
	Tukang Batu	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Pekerja	0.746	OH	165,000.00	123,090.00
	Buis Beton K - 225	3.730	OH	86,250.00	321,712.50
	Besi Beton Polos	0.345	M3	1,043,025.50	359,843.80
	Pembuatan Dan Pemasangan Terminal Dalam Tiang	17.250	Kg	13,000.00	224,250.00
	Linggis linc X 40cm	6.908	Unit	151,498.85	1,046,554.06
	Kayu Pemikul Dan Tampar	0.067	Buah	52,000.00	3,484.00
		0.067	Unit	10,550.00	706.85
622.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Pintu Air (Uk.0.6M2- 0.85 M2. 8 mm)		Buah	Nilai Hspk	11,602,500.00
	Pekerja	2.940	org/Ha	86,250.00	253,575.00
	Tukang Batu	1.470	org/Ha	165,000.00	242,550.00
	Kepala Tukang Batu	0.147	org/Ha	192,500.00	28,297.50
	Mandor	0.294	org/Ha	308,000.00	90,552.00
	Campuran Beton Setara K-225 (Manual)	0.080	M3	1,315,055.50	105,204.44
	Pekerjaan Cat Besi	3.200	M2	122,291.25	391,332.00
	Pas. Batu Gunung/Belah 1Pc:4Pp Manual	0.176	M3	1,078,435.00	189,804.56
	Tripod Tinggi 5 M	0.044	Sewa/	26,300.00	1,157.20
	Pintu Air (Uk.0.61M2-0.85 M2; 8 mm)	1.000	Buah	10,300,000.00	10,300,000.00
623.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Pintu Air (Uk. 0.85 M2-1.20 M2. 8 mm)		Buah	Nilai Hspk	16,402,500.00
	Pekerja	2.940	org/Ha	86,250.00	253,575.00
	Tukang Batu	1.470	org/Ha	165,000.00	242,550.00
	Kepala Tukang Batu	0.147	org/Ha	192,500.00	28,297.50
	Mandor	0.294	org/Ha	308,000.00	90,552.00
	Campuran Beton Setara K-225 (Manual)	0.080	M3	1,315,055.50	105,204.44
	Pekerjaan Cat Besi	3.200	M2	122,291.25	391,332.00
	Pas. Batu Gunung/Belah 1Pc:4Pp Manual	0.176	M3	1,078,435.00	189,804.56
	Tripod Tinggi 5 M	0.044	Sewa/	26,300.00	1,157.20
	Pintu Air (Uk. 0.85 M2-1.20 M2. 8 mm)	1.000	Buah	15,100,000.00	15,100,000.00
624.	Pekerjaan Pemasangan 1 Buah Pintu Air (Uk. 0.4 M2 s/d 0.6 M2. 8 mm)		Buah	Nilai Hspk	8,052,500.00
	Pekerja	2.940	org/Ha	86,250.00	253,575.00
	Tukang Batu	1.470	org/Ha	165,000.00	242,550.00
	Kepala Tukang Batu	0.147	org/Ha	192,500.00	28,297.50
	Mandor	0.294	org/Ha	308,000.00	90,552.00
	Campuran Beton Setara K-225 (Manual)	0.080	M3	1,315,055.50	105,204.44
	Pekerjaan Cat Besi	3.200	M2	122,291.25	391,332.00
	Pas. Batu Gunung/Belah 1Pc:4Pp Manual	0.176	M3	1,078,435.00	189,804.56
	Tripod Tinggi 5 M	0.044	Sewa/	26,300.00	1,157.20
	Pintu Air (Uk. 0.4 M2 s/d 0.6 M2. 8 mm)	1.000	Buah	6,750,000.00	6,750,000.00
II.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
I.1	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
625.	Pekerjaan 1 M3 Penyiapan Bibit Tanaman/ Pemutaran Tanaman (vol 0.063 M3)		M3	Nilai Hspk	52,800.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Glangsing	1.000	Buah	4,050.00	4,050.00
	Tali Rafia Bentul, 1 Kg	0.250	Buah	28,500.00	7,125.00
626.	Pekerjaan 1 M3 Tanah Taman (terolah)		M3	Nilai Hspk	67,300.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Tanah Taman	0.250	M3	170,625.00	42,656.25
627.	Pekerjaan Pengapuran dan Pengecatan 1 Batang Pohon		Batang	Nilai Hspk	21,400.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Tukang Cat	0.059	OH	165,000.00	9,735.00
	Cat Tembok Paragon (5 Kg)	0.050	Galon	113,750.00	5,687.50
	Cat Kayu	0.050	Kg	67,750.00	3,387.50
	Minyak Cat Biasa	0.015	Liter	42,250.00	633.75
628.	Pekerjaan 1 M2 membatat/ merapikan Rumput Tinggi < 20 Cm		M2	Nilai Hspk	2,800.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Tukang Batu	0.010	OH	165,000.00	1,650.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
629.	Pekerjaan 1 M2 membatat/ merapikan Rumput 20 Cm < Tinggi < 50 Cm		M2	Nilai Hspk	4,500.00

	Mandor				
	Tukang Batu	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pekerja	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
630.	Pekerjaan 1 M2 membabat/ merapikan Rumput Tinggi > 50 Cm Ringan	0.010	OH	86,250.00	862.50
			M2	Nilai Hspk	7,000.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Tukang Batu	0.030	OH	165,000.00	4,950.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
631.	Pekerjaan 1 M2 membabat/ merapikan Rumput Tinggi > 50 Cm Berat		M2	Nilai Hspk	9,100.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Tukang Batu	0.030	OH	165,000.00	4,950.00
	Pekerja	0.045	OH	86,250.00	3,881.25
632.	Pekerjaan 1 M2 menanam Rumput manila Sistem Tandur		M2	Nilai Hspk	46,900.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Pekerja	0.125	OH	86,250.00	10,781.25
	Rumput Manila Tandur / Zoysea Mavrella	1.000	M2	30,000.00	30,000.00
633.	Pekerjaan 1 M2 menanam Rumput Lamur		M2	Nilai Hspk	33,400.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Rumput Lamur (embun) / Polytrias Amaura 0	1.000	M2	17,350.00	17,350.00
634.	Pekerjaan 1 M2 mengolah Tanah (mencangkul) Sedalam 30 Cm		M2	Nilai Hspk	17,700.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
635.	Ongkos Kerja menanam Tanaman Pagar		M2	Nilai Hspk	18,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
636.	Penanaman 1 Batang Pohon Pelindung mahoni T = 1.5 m		Batang	Nilai Hspk	120,500.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Mahoni Tinggi = 1.50 M	1.000	Batang	20,000.00	20,000.00
	Ajir Uk. 2 M	0.060	Batang	463,500.00	27,810.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
637.	Pekerjaan 1 M2 Ongkos menanam Semak Hias (15 Batang)		M2	Nilai Hspk	60,600.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
638.	Pemijahan 1 Batang Bibit Taman (Batang Pohon)		Batang	Nilai Hspk	60,000.00
	Tukang Batu	0.040	OH	165,000.00	6,600.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Tanah Taman	0.000	M3	170,625.00	51.19
	Pupuk Kandang	0.001	M3	2,200.00	2.20
	Kantong Plastik 12x24 Cm	1.000	Lembar	49,900.00	49,900.00
639.	Penanaman 1 Batang Pohon Pelindung Tanjung T = 1.5 m		Batang	Nilai Hspk	537,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Tanjung / Mimusops Elengi Tinggi = 1,5 M	1.000	Batang	436,700.00	436,700.00
	Ajir Uk. 2 M	0.060	Batang	463,500.00	27,810.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
640.	Penanaman 1 Batang Pohon Pelindung Spathodea T = 1.5 m		Batang	Nilai Hspk	198,400.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Spathodea / Spateodea Campanulata Tinggi = 1,5 M	1.000	Batang	97,900.00	97,900.00
	Ajir Uk. 2 M	0.060	Batang	463,500.00	27,810.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
641.	Penanaman 1 Batang Pohon Pelindung Sono T = 1.5 m		Batang	Nilai Hspk	525,100.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Sono Keling Tinggi = 1,5 - 2 M	1.000	Batang	424,600.00	424,600.00
	Ajir Uk. 2 M	0.060	Batang	463,500.00	27,810.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
642.	Penanaman 1 Batang Pohon Pelindung Bintaro T = 1.5 m		Batang	Nilai Hspk	250,800.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Tanah Taman	1.000	M3	170,625.00	170,625.00
	Bintaro Tinggi = 2-3 M, Dia. 3-4 Cm	0.060	Batang	110,000.00	6,600.00
	Ajir Uk. 2 M	0.003	Batang	463,500.00	1,390.50
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
643.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Agave T = 1 m		Pohon	Nilai Hspk	105,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Agave Putih Tinggi = 1 M	1.000	Batang	32,500.00	32,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
644.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Anglonema		Pohon	Nilai Hspk	105,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00

	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Aglonema Sumatera	1.000	Batang	32,500.00	32,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
645.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Bougenville		Pohon	Nilai Hspk	111,700.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Bougenville Pagar 0	1.000	Batang	39,000.00	39,000.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
646.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Cendrawasih		Pohon	Nilai Hspk	80,400.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Cendrawasih Tinggi = 10 Cm	1.000	Batang	7,700.00	7,700.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
647.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Drasena		Pohon	Nilai Hspk	105,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Drasena Hijau Tinggi = 30 Cm	1.000	Pot	32,500.00	32,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
648.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Elfak merah		Pohon	Nilai Hspk	83,500.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Elfak Merah	1.000	Pot	10,800.00	10,800.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
649.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex. Tanaman Dolar, Tinggi 100 Cm		Pohon	Nilai Hspk	6,573,400.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Tanaman Dolar, Tinggi 100 Cm	1.000	Batang	6,500,700.00	6,500,700.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
650.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.pucuk merah, Tinggi : 100-110 Cm		Pohon	Nilai Hspk	268,600.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Pucuk Merah, Tinggi : 100-110 Cm	0.400	Batang	20,150.00	8,060.00
	Ararea, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	13,900.00	13,900.00
	Tanah Taman	1.000	M3	170,625.00	170,625.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.003	M3	2,200.00	6.60
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
651.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.pagoda, Tinggi Batang : 100-120 Cm		Pohon	Nilai Hspk	113,000.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Pagoda, Tinggi Batang : 100-120 Cm	1.000	Batang	40,350.00	40,350.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
652.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.puring Jet, Tinggi Batang : 40-50 Cm		Pohon	Nilai Hspk	170,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Puring Jet, Tinggi Batang : 40-50 Cm	1.000	Batang	97,500.00	97,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
653.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex Rambusa Putih, Tinggi Batang : 40-50 Cm		Pohon	Nilai Hspk	86,600.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Rambusa Putih, Tinggi Batang : 40-50 Cm	1.000	Batang	13,900.00	13,900.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
654.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.andong, Tinggi Batang : 40-50 Cm		Pohon	Nilai Hspk	78,700.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Andong, Tinggi Batang : 40-50 Cm	1.000	Batang	6,050.00	6,050.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
655.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.puring Bulan, Tinggi Batang : 40-50 Cm		Pohon	Nilai Hspk	170,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Puring Bulan, Tinggi Batang : 40-50 Cm	1.000	Batang	97,500.00	97,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
656.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.melati Costa, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	111,700.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Melati Costa, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	39,000.00	39,000.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00

657.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.asoka, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	92,500.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Asoka, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	19,800.00	19,800.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
658.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.red Siping, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	86,600.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Red Siping, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	13,900.00	13,900.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
659.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.heloconia, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	84,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Heloconia, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	11,550.00	11,550.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
660.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.akalipa Green, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	81,900.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Akalipa Green, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	9,250.00	9,250.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
661.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.sepatu Prospek Varigata, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	190,100.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Sepatu Prospek Varigata, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	117,400.00	117,400.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
662.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.walisongo, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	92,200.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Walisongo, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	19,500.00	19,500.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
663.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.bakung mas, Tinggi Batang : 30-40 Cm		Pohon	Nilai Hspk	100,700.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Bakung Mas, Tinggi Batang : 30-40 Cm	1.000	Batang	28,050.00	28,050.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
664.	Penanaman 1 Batang Pohon Semak Ex.bakung Hijau, Panjang Daun : 20 Cm		Pohon	Nilai Hspk	83,500.00
	Mandor	0.020	OH	308,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Bakung Hijau, Panjang Daun : 20 Cm	1.000	Batang	10,800.00	10,800.00
	Tanah Taman	0.003	M3	170,625.00	511.88
	Pupuk Kandang	0.010	M3	2,200.00	22.00
665.	Pekerjaan 1 M2 Penyapuan Taman		M2	Nilai Hspk	200.00
	Pekerja	0.002	OH	86,250.00	168.00
	Seragam	0.000	Buah	390,000.00	39.01
	Glangsing	0.000	Buah	4,050.00	0.41
	Sapu Lidi Besar	0.000	Buah	36,850.00	3.69
	Sekrop Sampah Dengan Tangkai Panjang	0.000	Buah	195,000.00	19.50
666.	Pekerjaan 1 M2 Penyiraman Taman		M2	Nilai Hspk	200.00
	Tukang Batu	0.000	OH	165,000.00	33.00
	Pekerja	0.001	OH	86,250.00	109.20
	Seragam	0.000	Buah	390,000.00	39.01
	Minyak Pelumas	0.000	Liter	35,000.00	3.50
	Bensin / Premium	0.000	Liter	6,450.00	0.65
	Water Pump 70-100 Mm	0.000	Jam	97,672.90	39.83
667.	Pekerjaan 1 M2 Pemotongan Rumput		M2	Nilai Hspk	400.00
	Tukang Batu	0.002	OH	165,000.00	330.00
	Seragam	0.000	Buah	390,000.00	39.01
	Minyak Pelumas	0.000	Liter	35,000.00	3.50
	Bensin / Premium	0.000	Liter	6,450.00	0.65
	Glangsing	0.000	Buah	4,050.00	0.41
	Mesin Pemotong Rumput Gendong (chainsaw)	0.000	Unit/h	46,600.00	4.66
668.	Pekerjaan 1 M2 Pemangkasan Semak Hias		M2	Nilai Hspk	500.00
	Tukang Batu	0.003	OH	165,000.00	412.50
	Seragam	0.000	Buah	390,000.00	39.01
	Glangsing	0.000	Buah	4,050.00	0.41
	Gunting Pangkas	0.000	Hari	241,800.00	24.18
669.	Pekerjaan 1 M2 Pemupukan, Pemberantasan Hama, dan Pendangiran		M2	Nilai Hspk	1,500.00
	Tukang Batu	0.009	OH	165,000.00	1,402.50
	Seragam	0.000	Buah	390,000.00	39.01
	Pupuk Kandang	0.000	M3	2,200.00	0.22
	Pupuk Npk	0.000	Kg	1,200.00	0.48
	Obat Hama	0.000	Liter	193,400.00	19.34

670.	Pekerjaan 1 M2 Angkut Sampah Taman		M2	Nilai Hspk	300.00
	Sopir	0.000	OH	220,000.00	22.00
	Pekerja	0.000	OH	86,250.00	8.63
	Bensin / Premium	0.001	Liter	6,450.00	7.10
	Mobil Pick Up Dalam Kota	0.000	Unit/h	600,000.00	240.00
671.	Pekerjaan1 M2 Pemberantasan Hama Rayap/termite Control		M2	Nilai Hspk	115,900.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Mekanik	0.035	OH	330,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Imidacloprid 200 Gr	0.210	Liter	331,300.00	69,573.00
III.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
J.1.	Beban Pemeliharaan Alat Besar				
J.1.1	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat				
672.	Service Ringan Buldoser Tiap 250 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	4,785,000.00
	Mekanik	14.500	OH	330,000.00	4,785,000.00
673.	Service Ringan Buldoser Tiap 1000 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	6,270,000.00
	Mekanik	19.000	OH	330,000.00	6,270,000.00
674.	Service Ringan Eskavator Tiap 250 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	4,785,000.00
	Mekanik	14.500	OH	330,000.00	4,785,000.00
675.	Service Ringan Eskavator Tiap 500 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	5,610,000.00
	Mekanik	17.000	OH	330,000.00	5,610,000.00
676.	Service Ringan Eskavator Tiap 1000 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	6,270,000.00
	Mekanik	19.000	OH	330,000.00	6,270,000.00
677.	Service Ringan Eskavator Tiap 2000 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	7,920,000.00
	Mekanik	24.000	OH	330,000.00	7,920,000.00
678.	Service Ringan Whell Loader Tiap 250 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	4,785,000.00
	Mekanik	14.500	OH	330,000.00	4,785,000.00
679.	Service Ringan Whell Loader Tiap 1000 Hm (hour machine)		Set	Nilai Hspk	6,270,000.00
	Mekanik	19.000	OH	330,000.00	6,270,000.00
K.1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan				
K.1.1.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor				
680.	Service Ringan Truck Besar Service Radiator		Unit	Nilai Hspk	1,870,000.00
	Pembantu Mekanik	1.000	OH	220,000.00	220,000.00
	Mekanik	5.000	OH	330,000.00	1,650,000.00
681.	Service Ringan Truck Besar Tune Up (tahun)		Unit	Nilai Hspk	7,590,000.00
	Mekanik	23.000	OH	330,000.00	7,590,000.00
682.	Service Ringan Truck Besar Ganti Pangkon mesin (tahun)		Unit	Nilai Hspk	1,980,000.00
	Mekanik	6.000	OH	330,000.00	1,980,000.00
683.	Service Ringan Truck Besar Ganti Oli Lengkap (tahun)		Unit	Nilai Hspk	3,135,000.00
	Mekanik	9.500	OH	330,000.00	3,135,000.00
684.	Service Ringan Truck Besar Ganti / Penyetelan Nozzle		Unit	Nilai Hspk	274,900.00
	Mekanik	0.833	OH	330,000.00	274,890.00
685.	Service Ringan Truck Besar Ganti master Rem Set		Unit	Nilai Hspk	1,056,000.00
	Mekanik	3.200	OH	330,000.00	1,056,000.00
686.	Service Ringan Truck Besar Ganti master Kopling Set		Unit	Nilai Hspk	1,452,000.00
	Mekanik	4.400	OH	330,000.00	1,452,000.00
687.	Service Ringan Truck Besar Ganti Cross Joint		Unit	Nilai Hspk	990,000.00
	Mekanik	3.000	OH	330,000.00	990,000.00
688.	Service Sedang Truck Besar Overhoul master Rem dan Ganti Kampas Rem		Unit	Nilai Hspk	4,290,000.00
	Mekanik	13.000	OH	330,000.00	4,290,000.00
689.	Service Sedang Truck Besar Overhoul master Kopling dan Ganti Kampas Kopling (tahun)		Unit	Nilai Hspk	5,445,000.00
	Mekanik	16.500	OH	330,000.00	5,445,000.00
690.	Service Sedang Truck Besar Ganti Bearing Roda Lengkap Depan & Belakang		Unit	Nilai Hspk	10,560,000.00
	Mekanik	32.000	OH	330,000.00	10,560,000.00
691.	Service Sedang Truck Besar Ganti Per		Unit	Nilai Hspk	6,270,000.00
	Mekanik	19.000	OH	330,000.00	6,270,000.00
692.	Service Sedang Truck Besar Skur Klep		Unit	Nilai Hspk	2,970,000.00
	Mekanik	9.000	OH	330,000.00	2,970,000.00
693.	Service Berat Truck Besar membongkar / Ganti Seker dan Ring Seker Set		Unit	Nilai Hspk	15,015,000.00

	Mekanik	45.500	OH	330,000.00	15,015,000.00
694.	Service Berat Truck Besar Over Houl Set		Unit	Nilai Hspk	28,050,000.00
	Mekanik	85.000	OH	330,000.00	28,050,000.00
	Operator Alat Berat	52.500	OH	330,000.00	17,325,000.00
	Divisi 2. Drainase				
695.	Galian Untuk Selokan Drainase dan Saluran Air		M3	Nilai Hspk	58,500.00
	Pekerja	0.034	Jam	12,321.43	417.15
	Mandor	0.008	Jam	28,571.43	241.83
	Excavator	0.008	jam	618,997.09	5,239.17
	Dump Truck	0.171	jam	308,249.28	52,576.96
696.	Pasangan Batu dengan mortar		M3	Nilai Hspk	883,600.00
	Pekerja	3.724	jam	12,321.43	45,889.16
	Tukang Batu	3.724	jam	18,142.86	67,570.12
	Mandor	0.310	jam	28,571.43	8,867.47
	Batu	1.109	M3	293,700.00	325,654.56
	Semen (PC)	161.280	Kg	1,300.00	209,664.00
	Pasir	0.677	M3	278,300.00	188,513.74
	Conc. Mixer	0.310	jam	120,535.71	37,409.64
697.	Saluran berbentuk U Tipe DS 1		M1	Nilai Hspk	1,247,300.00
	Pekerja	4.498	Jam	12,321.43	55,421.69
	Tukang	2.249	Jam	18,142.86	40,803.21
	Mandor	0.450	Jam	28,571.43	12,851.41
	Semen	108.693	Kg	1,300.00	141,301.17
	Pasir Beton	0.215	M3	336,000.00	72,304.72
	Aggregat Kasar	0.280	M3	332,210.27	93,139.73
	Formworks	1.120	M2	45,000.00	50,400.00
	Air	65.293	Ltr	14.65	956.54
	Besi Beton	50.400	Kg	13,000.00	655,200.00
	Kawat beton	0.035	Kg	30,250.00	1,067.63
	Beton Mixer	0.450	Jam	129,460.57	58,231.26
	Water Tanker	0.062	Jam	379,639.28	23,693.15
	Concrete Vibrator	0.450	Jam	93,153.98	41,900.58
698.	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)		M3	Nilai Hspk	275,300.00
	Pekerja	1.154	Jam	12,321.43	14,213.34
	Mandor	0.196	Jam	28,571.43	5,610.53
	Agregat Kasar	0.617	M3	144,452.80	89,185.16
	Pasir Kasar	0.853	M3	195,000.00	166,257.00
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosinetik				
699.	Galian Biasa		M3	Nilai Hspk	60,800.00
	Pekerja	0.0169	Jam	12,321.43	208.58
	Mandor	0.0085	Jam	28,571.43	241.83
	Excavator	0.008	Jam	618,997.09	4,675.55
	Dump Truck	0.181	Jam	308,249.28	55,661.93
	Alat Bantu				
700.	Galian Batu Lunak		M3	Nilai Hspk	243,700.00
	Pekerja	0.887	Jam	12,321.43	10,925.42
	Mandor	0.111	Jam	28,571.43	3,166.79
	Excavator	0.099	Jam	618,997.09	61,227.45
	Dump Truck	0.348	Jam	308,249.28	107,121.31
	Rock Drill Breaker	0.099	Jam	618,997.09	61,253.37
701.	Galian Batu		M3	Nilai Hspk	254,700.00
	Pekerja	0.979	Jam	12,321.43	12,065.79
	Mandor	0.122	Jam	28,571.43	3,497.33
	Excavator	0.109	Jam	618,997.09	67,618.19
	Rock Drill Breaker	0.132	Jam	618,997.09	81,538.57
	Dump Truck	0.292	Jam	308,249.28	89,936.94
702.	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter		M3	Nilai Hspk	141,200.00
	Pekerja	0.204	Jam	12,321.43	2,514.09
	Mandor	0.051	Jam	28,571.43	1,457.44
	Urugan Pilihan	0.728	M3	50,000.00	36,400.00
	Excavator	0.046	Jam	618,997.09	28,178.54
	Dump Truck	0.236	Jam	308,249.28	72,605.70
703.	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter		M3	Nilai Hspk	1,036,200.00
	Pekerja	0.064	Jam	12,321.43	794.58
	Mandor	0.006	Jam	28,571.43	184.25
	Bahan pengaman tebing galian	0.448	M3	2,250,000.00	1,008,000.00
	Excavator	0.006	Jam	618,997.09	3,562.32
	Dump Truck 6-8 M3	0.051	Jam	459,766.07	23,635.57

704.	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold milling machine		M3	Nilai Hspk	87,395.62
	Pekerja				
	Mandor	0.373	Jam	12,321.43	4,600.00
	Concrete Cutter	0.187	Jam	28,571.43	5,333.33
		0.843	Jam	91,848.14	77,462.29
705.	Galian Perkerasan berbutir		M3	Nilai Hspk	115,300.00
	Pekerja				
	Mandor	0.112	Jam	12,321.43	1,378.09
	Excavator	0.056	Jam	28,571.43	1,597.79
	Dump Truck	0.050	Jam	618,997.09	30,892.03
		0.264	Jam	308,249.28	81,399.17
706.	Galian Perkerasan Beton		M3	Nilai Hspk	540,000.00
	Pekerja				
	Mandor	2.482	Jam	12,321.43	30,579.47
	Cocnrete Cutter	0.282	Jam	28,571.43	8,047.23
	Jack Hammer	0.200	Jam	91,848.14	18,361.43
	Compresor	1.124	Jam	83,703.60	94,124.53
	Dump Truck	1.124	Jam	188,352.46	211,801.97
		0.575	Jam	308,249.28	177,111.25
707.	Timbunan Biasa dari sumber Galian		M3	Nilai Hspk	278,100.00
	Pekerja				
	Mandor	0.090	Jam	12,321.43	1,103.58
	Bahan timbunan (M08)	0.022	Jam	28,571.43	639.76
	Excavator	1.344	M3	40,000.00	53,760.00
	Dump Truck	0.018	Jam	618,997.09	10,915.63
	Motor Grader	0.670	Jam	308,249.28	206,679.49
	Sheepfoot Roller	0.003	Jam	460,090.93	1,445.16
	Tandem Roller	0.002	Jam	189,000.00	378.77
	Tandem Roller	0.000	Jam	465,561.17	203.09
	Water tank truck	0.008	Jam	379,639.28	2,988.33
708.	Timbunan Biasa dari hasil Galian		M3	Nilai Hspk	47,400.00
	Pekerja				
	Mandor	0.043	Jam	12,321.43	535.84
	Mandor	0.007	Jam	28,571.43	211.52
	Excavator	0.012	Jam	618,997.09	7,597.50
	Dump Truck	0.119	Jam	308,249.28	36,827.05
	Motor Grader	0.002	Jam	460,090.93	730.69
	Vibro Roller	0.004	Jam	108,972.93	441.59
	Water tank truck	0.003	Jam	379,639.28	1,032.88
709.	Timbunan Pilihan dari sumber Galian		M3	Nilai Hspk	326,100.00
	Pekerja				
	Mandor	1.873	Jam	12,321.43	23,074.54
	Mandor	0.468	Jam	28,571.43	13,376.55
	Bahan pilihan (M09)	1.243	M3	50,000.00	62,160.00
	Wheel Loader	0.010	Jam	496,596.50	4,730.16
	Dump Truck	0.698	Jam	308,249.28	215,252.89
	Motor Grader	0.002	Jam	460,090.93	730.69
	Tandem	0.008	Jam	465,561.17	3,773.14
	Water Tanker	0.008	Jam	379,639.28	2,988.33
800.	Timbunan Pilihan dari Galian		M3	Nilai Hspk	14,800.00
	Pekerja				
	Mandor	0.070	Jam	12,321.43	866.28
	Mandor	0.018	Jam	28,571.43	502.19
	Wheel Loader	0.010	Jam	496,596.50	4,730.16
	Motor Grader	0.004	Jam	460,090.93	1,926.88
	Tandem	0.008	Jam	465,561.17	3,773.14
	Water Tanker	0.008	Jam	379,639.28	2,988.33
801.	Penyiapan Badan Jalan		M2	Nilai Hspk	3,100.00
	Pekerja				
	Mandor	0.004	jam	12,321.43	55.42
	Mandor	0.001	jam	28,571.43	32.13
	Motor Grader	0.001	jam	460,090.93	517.37
	Tandem / Vibro Roller	0.005	jam	465,561.17	2,515.42
	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
802.	Lapis Pondasi Agregat Kelas A		M3	Nilai Hspk	607,900.00
	Pekerja				
	Mandor	0.055	jam	12,321.43	680.37
	Mandor	0.008	jam	28,571.43	225.38
	Agregat A	1.169	M3	439,906.86	514,117.23
	Wheel Loader	0.008	jam	496,596.50	3,917.32
	Dump Truck	0.273	jam	308,249.28	84,262.12
	Motor Grader	0.004	jam	460,090.93	1,926.88
	Vibratory Roller	0.008	jam	352,434.85	2,733.19
803.	Lapis Pondasi Agregat Kelas B		M3	Nilai Hspk	577,700.00
	Pekerja				
	Mandor	0.067	jam	12,321.43	820.64
	Mandor	0.010	jam	28,571.43	271.85
	Agregat B	1.410	M3	265,577.71	374,369.60
	Wheel Loader	0.010	jam	496,596.50	4,724.94

	Dump Truck	0.589	jam	308,249.28	181,579.40
	Motor Grader	0.001	jam	460,090.93	521.86
	Vibratory Roller	0.044	jam	352,434.85	15,374.18
804.	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal		M3	Nilai Hspk	359,600.00
	Pekerja	0.119	jam	12,321.43	1,467.04
	Mandor	0.015	jam	28,571.43	425.23
	Sirtu Saring	1.764	M3	65,900.00	116,247.60
	Wheel Loader	0.015	jam	496,596.50	7,390.88
	Dump Truck	0.741	jam	308,249.28	228,290.85
	Motor Grader	0.001	jam	460,090.93	657.67
	Vibratory Roller	0.015	jam	352,434.85	5,124.73
805.	Perkerasan Beton Semen (PPC)		M3	Nilai Hspk	1,860,900.00
	Pekerja	1.799	jam	12,321.43	22,168.67
	Mandor	0.169	jam	28,571.43	4,819.28
	Semen	374.920	Kg	1,300.00	487,396.00
	Pasir	0.779	M3	278,300.00	216,716.90
	Agregat Kasar	2.511	M3	144,452.80	362,773.62
	Air	183.422	M3	14.65	2,687.14
	Plasticizer	1.125	M3	40,000.00	44,990.40
	Baja Tulangan Polos	17.780	Kg	13,000.00	231,140.00
	Joint Sealent	1.109	Kg	34,100.00	37,810.08
	Cat Anti Karat	0.022	Kg	35,750.00	800.80
	Expansion Cap	0.190	M2	6,050.00	1,151.92
	Polytene 125 mikron	0.490	Kg	19,250.00	9,432.50
	Curing Compound	0.974	Ltr	38,500.00	37,514.40
	Wheel Loader	0.018	jam	496,596.50	8,759.56
	Concrete Mixing Plant	0.056	jam	172,060.83	9,674.10
	Truck Mixer Agitator	0.578	jam	627,106.56	362,632.48
	Concrete Paver	0.008	jam	2,458,326.27	20,476.91
806.	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)		M3	Nilai Hspk	1,285,900.00
	Pekerja	1.462	jam	12,321.43	18,012.05
	Mandor	0.112	jam	28,571.43	3,212.85
	Semen	344.400	Kg	1,300.00	447,720.00
	Pasir	0.585	M3	278,300.00	162,777.22
	Agregat Kasar	1.770	M3	144,452.80	255,734.73
	Air	183.422	Ltr	14.65	2,687.14
	Plasticizer	1.038	Kg	40,000.00	41,529.60
	Formwork Plate	0.213	M2	45,000.00	9,576.00
	Wheel Loader	0.008	jam	496,596.50	3,941.80
	Concrete Truck Mixer	0.535	jam	627,106.56	335,432.68
	Concrete Vibrator (for manual)	0.056	jam	93,153.98	5,237.57
	Divisi 6. Perkerasan Aspal				
807.	Lapis Resap Pengikat - Aspal CAir/Emulsi		Liter	Nilai Hspk	17,000.00
	Pekerja	0.0023	Jam	12,321.43	28.75
	Mandor	0.0002	Jam	28,571.43	6.67
	Aspal Emulsi CSS-1	1.6022	Liter	10,500.00	16,823.33
	Asp. Distributor	0.0002	Jam	496,640.18	115.88
	Compressor	0.0002	Jam	188,352.46	43.95
808.	Lapis Perekat - Aspal CAir/Emulsi		Liter	Nilai Hspk	18,200.00
	Pekerja	0.0091	Jam	12,321.43	111.96
	Mandor	0.0018	Jam	28,571.43	51.92
	Aspal Emulsi CRS-1	1.4420	Liter	12,300.00	17,736.60
	Asp. Distributor	0.0002	Jam	496,640.18	115.88
	Compressor	0.0002	Jam	188,352.46	43.95
	Power Broom	0.0009	Jam	109,624.63	99.61
809.	Laston Lapis Aus (AC-WC)		Ton	Nilai Hspk	1,618,000.00
	Pekerja	0.225	Jam	12,321.43	2,771.08
	Mandor	0.022	Jam	28,571.43	642.57
	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	0.334	M3	305,993.56	102,075.31
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.395	M3	305,993.56	120,744.04
	Semen	10.844	Kg	1,300.00	14,096.99
	Aspal	70.370	Kg	13,000.00	914,804.80
	Wheel Loader	0.014	Jam	496,596.50	7,017.32
	AMP	0.022	Jam	8,873,487.01	199,564.37
	Genset	0.022	Jam	368,473.16	8,286.95
	Dump Truck	0.746	Jam	308,249.28	230,067.68
	Asp. Finisher	0.016	Jam	376,721.64	5,847.10
	Tandem Roller	0.017	Jam	465,561.17	7,885.69
	P. Tyre Roller	0.008	Jam	506,406.56	4,165.04
810.	Laston Lapis Antara (AC-BC)		Ton	Nilai Hspk	1,537,300.00
	Pekerja	0.225	Jam	12,321.43	2,771.08
	Mandor	0.022	Jam	28,571.43	642.57

	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-20	0.387	M3	305,993.56	118,471.22
	Agr Pch Mesin 0 - 5	0.350	M3	305,993.56	107,152.32
	Semen	10.382	Kg	1,300.00	13,497.12
	Aspal	64.602	Kg	13,000.00	839,820.80
	Wheel Loader	0.014	Jam	496,596.50	7,017.32
	AMP	0.022	Jam	8,873,487.01	199,564.37
	Genset	0.022	Jam	368,473.16	8,286.95
	Dump Truck	0.746	Jam	308,249.28	230,067.68
	Asphalt Finisher	0.010	Jam	376,721.64	3,898.07
	Tandem Roller	0.009	Jam	465,561.17	4,205.70
	P. Tyre Roller	0.004	Jam	506,406.56	1,895.41
	Divisi 7. Struktur				
811.	Beton strukur, fc'20 mPa		M3	Nilai Hspk	2,090,300.00
	Pekerja	3.598	jam	12,321.43	44,337.35
	Tukang	5.398	jam	18,142.86	97,927.71
	Mandor	0.450	jam	28,571.43	12,851.41
	Semen	305.704	Kg	1,300.00	397,415.20
	Pasir Beton	0.710	M3	336,000.00	238,716.65
	Agregat Kasar	2.041	M3	144,452.80	294,760.78
	Kayu Perancah	0.246	M3	2,250,000.00	554,400.00
	Paku	2.957	Kg	22,000.00	65,049.60
	Air	213.416	Ltr	14.65	3,126.54
	Plastizier	0.917	Kg	40,000.00	36,684.48
	Concrete Mixer	0.450	jam	172,060.83	77,392.82
	Concrete Vibrator	2.699	jam	93,153.98	251,403.50
	Water Tang Truck	0.043	jam	379,639.28	16,222.34
812.	Baja Tulangan Polos-BjTP 280		Kg	Nilai Hspk	24,800.00
	Pekerja Biasa	0.118	jam	12,321.43	1,449.00
	Tukang	0.039	jam	18,142.86	711.20
	Mandor	0.039	jam	28,571.43	1,120.00
	Baja Tulangan Polos BjTP 280	1.602	Kg	13,000.00	20,820.80
	Kawat Beton	0.022	Kg	30,250.00	677.60
813.	Baja Tulangan Sirip BjTS 280		Kg	Nilai Hspk	24,800.00
	Pekerja Biasa	0.118	jam	12,321.43	1,449.00
	Tukang	0.039	jam	18,142.86	711.20
	Mandor	0.039	jam	28,571.43	1,120.00
	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	1.602	Kg	13,000.00	20,820.80
	Kawat Beton	0.022	Kg	30,250.00	677.60
814.	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A		Kg	Nilai Hspk	24,800.00
	Pekerja Biasa	0.118	jam	12,321.43	1,449.00
	Tukang	0.039	jam	18,142.86	711.20
	Mandor	0.039	jam	28,571.43	1,120.00
	Baja Tulangan Sirip BjTS 420 A	1.602	Kg	13,000.00	20,820.80
	Kawat Beton	0.022	Kg	30,250.00	677.60
815.	Beton struktur, fc'25 mpa		M3	Nilai Hspk	2,585,400.00
	Pekerja	0.450	jam	12,321.43	5,542.17
	Tukang	0.675	jam	18,142.86	12,240.96
	Mandor	0.056	jam	28,571.43	1,606.43
	Semen	344.926	Kg	1,300.00	448,404.32
	Pasir Beton	0.684	M3	336,000.00	229,723.90
	Agregat Kasar	2.046	M3	144,452.80	295,569.08
	Kayu Perancah	0.448	M3	2,250,000.00	1,008,000.00
	Paku	5.376	Kg	22,000.00	118,272.00
	Air	213.416	Ltr	14.65	3,126.54
	Plastizier	1.035	Kg	40,000.00	41,391.17
	Truck Mixer	0.596	jam	627,106.56	373,915.36
	Concrete Vibrator	0.337	jam	93,153.98	31,425.44
	Water Tank Truck	0.043	jam	379,639.28	16,222.34
816.	Beton strukut bervolume besar, fc'20 mPa		M3	Nilai Hspk	2,681,100.00
	Pekerja	3.598	jam	12,321.43	44,337.35
	Tukang	5.398	jam	18,142.86	97,927.71
	Mandor	0.450	jam	28,571.43	12,851.41
	Semen	305.704	Kg	1,300.00	397,415.20
	Pasir Beton	0.710	M3	336,000.00	238,716.65
	Agregat Kasar	2.041	M3	144,452.80	294,760.78
	Kayu Perancah	0.448	M3	2,250,000.00	1,008,000.00
	Paku	5.376	Kg	22,000.00	118,272.00
	Air	213.416	Ltr	14.65	3,126.54
	Plastizier	0.917	Kg	40,000.00	36,684.48
	Concrete Mixer	0.450	jam	172,060.83	77,392.82
	Concrete Vibrator	2.699	jam	93,153.98	251,403.50
	Water Tank Truck	0.043	jam	379,639.28	16,222.34
	Thermocouple	3.360	buah	25,000.00	84,000.00

817. Beton , fc'15 mpa			M3	Nilai Hspk	2,595,800.00
Pekerja					
Tukang	3.598	jam		12,321.43	44,337.35
Mandor	5.398	jam		18,142.86	97,927.71
Semen	0.450	jam		28,571.43	12,851.41
Pasir Beton	304.550	Kg		1,300.00	395,915.52
Agregat Kasar	0.727	M3		336,000.00	244,166.80
Kayu Perancah	2.005	M3		144,452.80	289,641.54
Paku	0.448	M3		2,250,000.00	1,008,000.00
Air	5.376	Kg		22,000.00	118,272.00
Plastizier	213.416	Ltr		14.65	3,126.54
Concrete Mixer	0.914	Kg		40,000.00	36,546.05
Concrete Vibrator	0.450	jam		172,060.83	77,392.82
Water Tank Truck	2.699	jam		93,153.98	251,403.50
	0.043	jam		379,639.28	16,222.34
818. Beton Siklop, fc'15 mpa			M3	Nilai Hspk	1,016,800.00
Pekerja					
Tukang	6.083	jam		12,321.43	74,955.55
Mandor	2.134	jam		18,142.86	38,723.61
Semen	0.394	jam		28,571.43	11,269.80
Pasir beton	213.185	Kg		1,300.00	277,140.86
Agregat Kasar	0.509	M3		336,000.00	170,916.76
Batu Belah	1.576	M3		144,452.80	227,644.78
Air	0.646	M3		234,750.00	151,668.76
Conc. Mixer	213.416	Kg		14.65	3,126.54
Water Tanker	0.375	jam		120,535.71	45,180.72
	0.043	jam		379,639.28	16,222.34
819. Beton, fc'10 mpa			M3	Nilai Hspk	1,250,500.00
Pekerja					
Tukang	7.300	jam		12,321.43	89,946.66
Mandor	7.684	jam		18,142.86	139,405.00
Semen	0.473	jam		28,571.43	13,523.76
Pasir Beton	266.482	Kg		1,300.00	346,426.08
Agregat Kasar	0.667	M3		336,000.00	224,273.74
Air	2.358	M3		144,452.80	340,564.56
Concrete Mixer	186.883	Ltr		14.65	2,737.84
Water TankTruck	0.450	jam		172,060.83	77,392.82
	0.043	jam		379,639.28	16,222.34
820. Penyediaan Struktur JemBatan Rangka Baja Standar			Kg	Nilai Hspk	17,300.00
Pekerja	0.002	jam		12,321.43	28.11
Tukang	0.000	jam		18,142.86	2.90
Mandor	0.000	jam		28,571.43	3.38
Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	1.120	Buah		15,000.00	16,800.00
Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0.000	jam		386,887.65	191.42
Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0.000	jam		2,109,142.88	237.17
821. Pemasangan JemBatan Rangka Baja Standar Panjang			Kg	Nilai Hspk	3,200.00
Pekerja	0.002	jam		12,321.43	28.11
Tukang	0.008	jam		18,142.86	145.21
Mandor	0.024	jam		28,571.43	676.19
Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0.001	jam		2,109,142.88	2,371.73
822. Pengangkutan Bahan JemBatan yang disediakan Pengguna Jasa			Kg	Nilai Hspk	17,300.00
Pekerja	0.002	jam		12,321.43	28.11
Tukang	0.000	jam		18,142.86	2.90
Mandor	0.000	jam		28,571.43	3.38
Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa)	1.120	Buah		15,000.00	16,800.00
Trailer Tronton 30 T; 200 HP	0.000	jam		386,887.65	191.42
Crane On Track (75-100)T; 190 HP	0.000	jam		2,109,142.88	237.17
823. Dinding Sumuran Silinder terMemasang			M1	Nilai Hspk	11,445,800.00
Pekerja Biasa	1.053	jam		12,321.43	12,975.54
Tukang	0.263	jam		18,142.86	4,776.50
Mandor	0.263	jam		28,571.43	7,522.05
Volume beton silinder fc' 25 MPa	1.873	M3		2,492,669.35	4,668,746.32
Baja tulangan sirip BjTS 280	503.063	Kg		13,000.00	6,539,816.73
Excavator 0,8 M3; 170 HP	0.088	jam		618,997.09	54,528.49
Crane On Truck (10-15) Ton; 260 HP	0.263	jam		597,986.85	157,433.06
824. Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis			M3	Nilai Hspk	1,055,600.00
Pekerja Biasa	5.880	jam		12,321.43	72,450.00
Tukang	2.940	jam		18,142.86	53,340.00
Mandor	0.980	jam		28,571.43	28,000.00
Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis	16.800	Kg		32,142.86	540,000.00
Batu	1.232	M3		293,700.00	361,838.40
825. Pipa Penyalur PVC			M1	Nilai Hspk	89,200.00
Pekerja	0.392	jam		12,321.43	4,830.00
Tukang	0.392	jam		18,142.86	7,112.00

	Mandor	0.784	jam	28,571.43	22,400.00
	Pipa PVC AW Dia 8 inch	0.373	batang/m	75,000.00	28,000.00
	Baja Tulangan (ankur)	1.680	Kg	13,000.00	21,840.00
	Lem PVC	0.112	Kg	45,000.00	5,040.00
826.	Pasangan Batu		M3	Nilai Hspk	864,900.00
	Pekerja Biasa	2.159	jam	12,321.43	26,602.41
	Tukang	1.080	jam	18,142.86	19,585.54
	Mandor	0.270	jam	28,571.43	7,710.84
	Batu Kali	1.210	M3	293,700.00	355,259.52
	Semen (PC)	179.200	Kg	1,300.00	232,960.00
	Pasir	0.682	M3	278,300.00	189,665.28
	Conc. Mixer	0.270	jam	120,535.71	32,530.12
	Water Tanker	0.002	jam	379,639.28	597.67
	Divisi 9. Pekerjaan Harian & Pekerjaan Lain-lain				
827.	marka Jalan Termoplastik		M2	Nilai Hspk	131,500.00
	Pekerja Biasa	0.162	jam	12,321.43	1,998.81
	Tukang	0.057	jam	18,142.86	1,032.63
	Mandor	0.021	jam	28,571.43	601.06
	Cat Marka Thermoplastic	3.793	Kg	27,500.00	104,296.50
	Glass Bead	0.529	Kg	28,600.00	15,135.12
	Dump Truck	0.020	Jam	308,249.28	6,162.23
	Thermoplastic Road Marking Machine	0.020	Jam	111,733.20	2,233.67
828.	marka Jalan Bukan Termoplastik		M2	Nilai Hspk	100,300.00
	Pekerja Biasa	0.010	jam	12,321.43	125.84
	Tukang	0.001	jam	18,142.86	20.70
	Mandor	0.001	jam	28,571.43	24.84
	Cat Marka	0.658	Kg	22,500.00	14,794.92
	Thinner	0.044	Liter	12,000.00	526.04
	Blass Bead	0.519	Kg	160,945.65	83,550.11
	Cold Paint Spray Machine	0.003	Jam	65,177.70	226.21
	Dump Truck	0.003	Jam	308,249.28	1,069.83
829.	Pekerjaan Dinding Backdrop Multiplek + Rangka Multiplek (Tebal maks. 10 Cm)		M2	Nilai HSPK	797,600.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang	0.577	OH	165,000.00	95,250.00
	Kepala Tukang	0.528	OH	220,000.00	116,250.00
	Mandor	0.049	OH	308,000.00	15,000.00
	Multiplek 12 mm	0.800	lembar	120,000.00	96,000.00
	Multiplek 12 mm	1.000	lembar	120,000.00	120,000.00
	HPL Ex. Taco	0.800	lembar	150,000.00	120,000.00
	Lem Kuning	1.700	Kg	24,750.00	42,075.00
	Lem Rajawali Putih	1.200	Kg	25,500.00	30,600.00
	Paku Tembak No. 25	0.680	Doz	27,500.00	18,700.00
	Paku Sekrup 4 cm	15.000	Buah	500.00	7,500.00
	Kertas Gosok 80	0.500	lembar	10,000.00	5,000.00
	Kertas Gosok 100	0.500	lembar	10,000.00	5,000.00
	Cat	0.250	Kg	67,750.00	16,937.50
	Dempul	0.200	Kg	40,250.00	8,050.00
	Isolasi Kertas	1.000	meter	10,000.00	10,000.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
830	Penutupan Dinding dengan Wallpaper		M2	Nilai HSPK	133,600.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang	0.308	OH	165,000.00	50,800.00
	Kepala Tukang	0.007	OH	220,000.00	1,550.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	200.00
	Wallpaper	1.100	M2	35,000.00	38,500.00
	Lem Fox Kuning	0.500	Kg	55,000.00	27,500.00
	Lem Rajawali Putih	0.055	Kg	25,500.00	1,402.50
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
831	Merakit Furniture Multiplek + Rangka Multiplek + ACC		M2	Nilai HSPK	1,036,100.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang	0.577	OH	165,000.00	95,250.00
	Kepala Tukang	0.528	OH	220,000.00	116,250.00
	Mandor	0.049	OH	308,000.00	15,000.00
	Multiplek 12 mm	0.800	lembar	120,000.00	96,000.00
	Multiplek 12 mm	1.000	lembar	120,000.00	120,000.00
	HPL Ex. Taco	0.800	lembar	150,000.00	120,000.00
	List stainless PHL 2 cm	1.000	m1	20,000.00	20,000.00
	Lem Kuning	1.700	Kg	24,750.00	42,075.00
	Lem Rajawali Putih	1.200	kg	25,500.00	30,600.00
	Paku Tembak No. 25	0.680	Doz	27,500.00	18,700.00

	Tukang	0.030	OH	86,250.00	4,312.50
	Kepala Tukang	0.030	OH	165,000.00	3,810.00
	Mandor	0.006	OH	220,000.00	930.00
	List stainless PHL 2 cm	0.003	OH	308,000.00	600.00
	Lem Kuning	1.000	m1	20,000.00	20,000.00
	Lem Rajawali Putih	0.150	Kg	24,750.00	3,712.50
	Alat Bantu	0.150	kg	25,500.00	3,825.00
		1.000	Set	5,000.00	5,000.00

	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,772.00
	Kayu kelas III (papan)	0.002	m ³	3,100,000.00	6,200.00
	Paku 5 - 12 cm	0.010	Kg	13,000.00	130.00
	Besi beton polos	3.000	Kg	13,000.00	39,000.00
	Kawat beton	0.450	Kg	35,000.00	15,750.00
	Semen Portland	4.000	Kg	1,340.00	5,360.00
	Pasir beton	0.006	m ³	220,000.00	1,320.00
	Kerikil	0.009	m ³	209,000.00	1,881.00
841.	Pembuatan 1 M3 Ring Beton bertulang (12 × 15) Cm		M3	Nilai HSPK	117,200.00
	Pekerja	0.297	OH	86,250.00	25,616.25
	Tukang Batu	0.033	OH	165,000.00	5,445.00
	Tukang Kayu	0.033	OH	165,000.00	5,445.00
	Tukang Besi	0.033	OH	165,000.00	5,445.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Kayu kelas III (papan)	0.003	m ³	3,100,000.00	9,300.00
	Paku 5 - 12 cm	0.020	Kg	13,000.00	260.00
	Besi beton polos	3.600	Kg	13,000.00	46,800.00
	Kawat beton	0.050	Kg	35,000.00	1,750.00
	Semen Portland	5.500	Kg	1,340.00	7,370.00
	Pasir beton	0.009	m ³	220,000.00	1,980.00
	Kerikil	0.015	m ³	209,000.00	3,135.00
	Harga Satuan Pekerjaan Besi dan Aluminium				
842.	Membuat 1 M3 menara Besi Siku 50.50.5		M3	Nilai HSPK	75,800.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Tukang Las Konstruksi	0.050	OH	115,500.00	5,775.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Besi Siku 50.50.5	1.100	m ¹	41,000.00	45,100.00
	Kawat Las	0.500	Btg	36,000.00	18,000.00
	Alat Bantu 35% dari Harga Bahan	0.350	Set	14,350.00	5,022.50
	Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Dinding				
843.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5 × 11 × 22) Cm Tebal 1 Batu campuran 1SP : 4PP		M3	Nilai HSPK	255,000.00
	Pekerja	0.600	OH	86,250.00	51,750.00
	Tukang batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Bata Merah	140.000	m ³	750.00	105,000.00
	Semen portlan	26.550	Kg	1,340.00	35,577.00
	Pasir pasang	0.102	m ³	200,000.00	20,400.00
844.	Pemasangan 1 M2 Dinding terawang (rooster)12 × 11 × 24 campuran 1SP : 4PP		M3	Nilai HSPK	504,900.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Rooster 20 × 20	25.000	bh	17,500.00	437,500.00
	Semen portland	10.000	Kg	1,340.00	13,400.00
	Pasir pasang	0.035	m ³	200,000.00	7,000.00
	Harga Satuan Pekerjaan Plesteran				
845.	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 20 mm		M3	Nilai HSPK	91,800.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Tukang batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	6,776.00
	Semen portlan	8.320	Kg	1,340.00	11,148.80
	Pasir pasang	0.032	m ³	200,000.00	6,400.00
846.	Pemasangan 1 M3 Kuda Kuda Baja Ringan		M3	Nilai HSPK	16,834,800.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Tukang Kayu	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Besi Canal C 75	1.100	batang	12,000,000.00	13,200,000.00
	Besi strip tebal 5 mm	15.000	Kg	75,000.00	1,125,000.00
	Paku 12 cm	5.600	Kg	22,000.00	123,200.00
847.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	18,388,600.00
	Pekerja	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Mandor	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Balok kayu Klas II	1.100	m ³	12,000,000.00	13,200,000.00
	Besi strip tebal 5 mm	15.000	Kg	75,000.00	1,125,000.00
	Paku 12 cm	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
848.	Memasang 1 M2 Atap Sirap Kayu		M3	Nilai HSPK	4,582,500.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00

	Kepala Tukang	0.015	OH	220,000.00	3,287.50
	Tukang Kayu	0.250	OH	165,000.00	41,250.00
	Pekerja	0.166	OH	86,250.00	14,317.50
	Atap Sirap	30.000	lembar	145,600.00	4,368,000.00
	Pas. Lisplank Kayu 3/20 mm	0.431	meter	345,617.80	148,961.27
	Paku Biasa, Uk. 2 Inch - 5 Inch	0.200	Kg	21,000.00	4,200.00
849.	Pekerjaan 1 M3 Pemasangan Kayu Kelas I		M3	Nilai HSPK	17,448,500.00
	Mandor	0.330	OH	308,000.00	101,640.00
	Kepala Tukang	1.184	OH	220,000.00	260,370.00
	Tukang Kayu	19.800	OH	165,000.00	3,267,000.00
	Pekerja	6.600	OH	86,250.00	569,250.00
	Balok Kayu Klas I	1.320	m ³	10,000,000.00	13,200,000.00
	Lem	1.210	Kg	16,500.00	19,965.00
	Paku Biasa 7 - 10 cm	1.375	Kg	22,000.00	30,250.00
850.	Pekerjaan 1 M3 Pemasangan Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	853,500.00
	Mandor	0.055	OH	308,000.00	16,940.00
	Kepala Tukang	0.197	OH	220,000.00	43,395.00
	Tukang Kayu	3.300	OH	165,000.00	544,500.00
	Pekerja	1.100	OH	86,250.00	94,875.00
	Balok Kayu Klas II	0.031	m ³	4,725,000.00	145,530.00
	Paku Biasa 5 - 7 cm	0.550	Kg	15,000.00	8,250.00
851.	Pemasangan Nok Atap Spandek		M3	Nilai HSPK	113,000.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Kepala Tukang	0.004	OH	220,000.00	920.50
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Nok Spandek T = 0.35	0.040	m ²	52,400.00	2,096.00
	Paku Sekrup	1.100	Kg	76,000.00	83,600.00
852.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator		Unit	Nilai HSPK	9,511,100.00
	Oli Mesin	40.000	Liter	35,000.00	1,400,000.00
	Oil untuk Filter Oil	5.000	Liter	121,281.05	606,405.26
	Oli Gardan/Vesneling	30.000	Liter	86,956.23	2,608,686.80
	Oli Hidraulik S10	20.000	Liter	28,000.00	560,000.00
	Solar untuk pencuci	20.000	Liter	5,550.00	111,000.00
	Air Accu @4.500	15.000	Botol	5,000.00	75,000.00
	Gemuk 10 KG	1.000	Kg	150,000.00	150,000.00
	Ongkos kerja/Dorsmering	1.000	OH	4,000,000.00	4,000,000.00
853.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader		Unit	Nilai HSPK	9,511,100.00
	Oli Mesin	40.000	Liter	35,000.00	1,400,000.00
	Oil untuk Filter Oil	5.000	Liter	121,281.05	606,405.26
	Oli Gardan/Vesneling	30.000	Liter	86,956.23	2,608,686.80
	Oli Hidraulik S10	20.000	Liter	28,000.00	560,000.00
	Solar untuk pencuci	20.000	Liter	5,550.00	111,000.00
	Air Accu @4.500	15.000	Botol	5,000.00	75,000.00
	Gemuk 10 KG	1.000	Kg	150,000.00	150,000.00
	Ongkos kerja/Dorsmering	1.000	OH	4,000,000.00	4,000,000.00
854.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		Unit	Nilai HSPK	2,293,800.00
	Oli Mesin @ Rp.25.000	11.000	Liter	25,000.00	275,000.00
	Oil untuk Filter Oil	5.000	Liter	121,281.05	606,405.26
	Oli Gardan/Vesneling	4.000	Liter	86,956.23	347,824.91
	Oli Hidraulik S10	1.000	Liter	18,000.00	18,000.00
	Minyak rem	5.000	Liter	130,434.00	652,170.00
	Solar untuk pencuci	8.000	Liter	5,550.00	44,400.00
	Air Accu @4.500	2.000	Botol	5,000.00	10,000.00
	Gemuk	1.000	Kg	80,000.00	80,000.00
	Ongkos kerja/Dorsmering	1.000	OH	260,000.00	260,000.00
855.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga		Unit	Nilai HSPK	713,700.00
	Busi	1.000	bh	30,000.00	30,000.00
	Gasket Sumbat Oli	1.000	bh	9,000.00	9,000.00
	Oli Mesin Syinthetic (Galon)	1.000	btl	85,000.00	85,000.00
	Oli Gardan/Vesneling	1.000	btl	86,956.23	86,956.23
	Minyak rem	1.000	btl	130,434.00	130,434.00
	Air Accu @4.500	2.000	btl	5,000.00	10,000.00
	Brake	1.000	bh	112,300.00	112,300.00
	Engine Plus	1.000	paket	100,000.00	100,000.00
	ongkos kerja/dorsmering	1.000	OH	150,000.00	150,000.00
856.	Pekerjaan 1 M2 Tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan D. < 15 Cm		Pohon	Nilai HSPK	33,900.00
	Minyak Tanah	0.010	Ltr	15,525.00	155.25
	Pekerja	0.075	Oh	86,250.00	6,468.75

	Mandor	0.008	Oh	308,000.00	2,310.00
	Peralatan Chainsaw	0.100	Hr	250,000.00	25,000.00
857.	Cabut 1 tunggul Pohon tanaman keras diameter >15 Cm dan membuang sisa tunggul Kayu dan akar-akarnya		Pohon	Nilai HSPK	48,400.00
	Pekerja	0.200	Oh	86,250.00	17,250.00
	Mandor	0.020	Oh	308,000.00	6,160.00
	Peralatan Chainsaw	0.100	Hr	250,000.00	25,000.00
858.	Pekerjaan 1 M2 Stripping tebing setinggi 1 meter		M3	Nilai HSPK	5,900.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
859.	Pekerjaan 1 M3 Urugan pasir		M3	Nilai HSPK	293,000.00
	Pasir urug	1.200	m3	220,000.00	264,000.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
860.	Pekerjaan 1 M3 Urugan Tanah (diambil dari koefisien pengurangan sirtu padat)		M3	Nilai HSPK	161,300.00
	Tanah urug	1.200	m3	110,000.00	132,000.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
861.	Pekerjaan 1 M3 Pondasi Batu kali 1PC : 3 PP		M3	Nilai HSPK	954,200.00
	Batu kali belah/utuh 10-20 Cm	1.200	m3	234,750.00	281,700.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	202.000	Kg	1,400.00	282,800.00
	Pasir pasang	0.485	m3	200,000.00	97,000.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Tukang batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Kepala Tukang	0.075	OH	220,000.00	16,500.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
862.	Pekerjaan 1 M2 Plesteran , 1PC : 3PP Tebal 15 mm		M2	Nilai HSPK	125,300.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	7.776	Kg	8,050.00	62,596.80
	Pasir pasang	0.023	M3	200,000.00	4,600.00
	Pekerja	0.300	Oh	86,250.00	25,875.00
	Tukang batu	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.015	Oh	192,500.00	2,887.50
	Mandor	0.015	Oh	308,000.00	4,620.00
863.	Pekerjaan 1 M2 Finishing slar adukan 1 PC : 2 PP		M2	Nilai HSPK	111,600.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	6.340	Kg	8,050.00	51,037.00
	Pasir pasang	0.012	M3	200,000.00	2,400.00
	Pekerja	0.300	Oh	86,250.00	25,875.00
	Tukang batu	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.015	Oh	192,500.00	2,887.50
	Mandor	0.015	Oh	308,000.00	4,620.00
864.	Pekerjaan 1 M2 Acian Semen - PC		M2	Nilai HSPK	64,900.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	3.250	Kg	8,050.00	26,162.50
	Pekerja	0.200	Oh	86,250.00	17,250.00
	Tukang batu	0.100	Oh	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.010	Oh	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.010	Oh	308,000.00	3,080.00
865.	Membuat 1 M3 Beton Cor mutu K 225 Beton mutu f'c = 19,3 mPa (K 225), Slump (12 ± 2) Cm, w/c = 0,58		M3	Nilai HSPK	3,656,600.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	371.000	Kg	8,050.00	2,986,550.00
	Pasir beton	0.499	M3	220,000.00	109,685.71
	Kerikil beton (bau pecah 1/2/chipping)	0.776	M3	345,000.00	267,566.67
	Air	215.000	Ltr	345.00	74,175.00
	Pekerja	1.650	Oh	86,250.00	142,312.50
	Tukang batu	0.275	Oh	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	Oh	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	Oh	308,000.00	25,564.00
866	Pekerjaan Pembesian 1 Kg dengan Besi Polos atau ulir		Kg	Nilai HSPK	16,100.00
	Besi beton (polos/ulir)	1.050	Kg	13,000.00	13,650.00
	Kawat beton	0.015	Kg	30,250.00	453.75
	Pekerja	0.007	Oh	86,250.00	603.75
	Tukang besi	0.007	Oh	165,000.00	1,155.00
	Kepala Tukang Besi	0.001	Oh	220,000.00	154.00
	Mandor	0.000	Oh	308,000.00	123.20
867.	Pekerjaan 1 M2 Bekisting Untuk plate Lantai		M2	Nilai HSPK	615,200.00
	Kayu kelas III	0.040	m3	3,565,000.00	142,600.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.400	kg	22,000.00	8,800.00
	Minyak bekisting	0.200	liter	11,000.00	2,200.00
	Balok kayu kelas II	0.015	m3	4,725,000.00	70,875.00
	Plywood/Multipleks 9 mm	0.350	lbr	157,050.00	54,967.50
	Dolken kayu φ 8-10 cm - 4 m	6.000	btg	34,500.00	207,000.00

	Pekerja	0.660	Oh	86,250.00	56,925.00
	Tukang kayu	0.330	Oh	165,000.00	54,450.00
	Kepala Tukang Kayu	0.033	Oh	220,000.00	7,260.00
	Mandor	0.033	Oh	308,000.00	10,164.00
868.	Pemasangan 1 M1 Gorong-Gorong Dia. 20 Cm		M1	Nilai HSPK	284,700.00
	Gorong-gorong Dia. 20 cm	1.000	m'	182,505.00	182,505.00
	Pekerja	0.650	Oh	86,250.00	56,062.50
	Tukang Batu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	Oh	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.030	Oh	308,000.00	9,240.00
869.	Pemasangan 1 M1 Gorong-Gorong Dia. 30 Cm		M1	Nilai HSPK	324,300.00
	Gorong-gorong Dia. 30 cm	1.000	m'	222,180.00	222,180.00
	Pekerja	0.650	Oh	86,250.00	56,062.50
	Tukang Batu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	Oh	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.030	Oh	308,000.00	9,240.00
870.	Pemasangan 1 M1 Gorong-Gorong Dia. 40 Cm		M1	Nilai HSPK	360,000.00
	Gorong-gorong Dia. 40 cm	1.000	m'	257,887.50	257,887.50
	Pekerja	0.650	Oh	86,250.00	56,062.50
	Tukang Batu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	Oh	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.030	Oh	308,000.00	9,240.00
871.	Pemasangan 1 M1 Gorong-Gorong Dia. 50 Cm		M1	Nilai HSPK	403,700.00
	Gorong-gorong Dia. 50 cm	1.000	m'	301,530.00	301,530.00
	Pekerja	0.650	Oh	86,250.00	56,062.50
	Tukang Batu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	Oh	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.030	Oh	308,000.00	9,240.00
872.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 1 ½ Inchi		M1	Nilai HSPK	63,300.00
	Pipa PVC 1 ½ Inchi	1.200	m1	25,500.00	30,600.00
	Perlengkapan/Assesoris	0.350	Set	30,600.00	10,710.00
	Pekerja	0.054	Oh	86,250.00	4,657.50
	Tukang kayu	0.090	Oh	165,000.00	14,850.00
	Kepala Tukang	0.007	Oh	220,000.00	1,561.50
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	924.00
873.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 4 Inchi		M1	Nilai HSPK	373,000.00
	Pipa PVC 4 Inchi	1.200	m1	210,000.00	252,000.00
	Perlengkapan/Assesoris	0.350	Set	252,000.00	88,200.00
	Pekerja	0.081	Oh	86,250.00	6,986.25
	Tukang kayu	0.135	Oh	165,000.00	22,275.00
	Kepala Tukang	0.011	Oh	220,000.00	2,342.25
	Mandor	0.004	Oh	308,000.00	1,232.00
874.	Pekerjaan 1 M1 Pengeboran Sumur Dalam Pilot Hole 4 Inchi		M1	Nilai HSPK	1,479,900.00
	Pilot Hole / Lubang Ø 2 Inch	1.000	m1	265,000.00	265,000.00
	Reming Hole / Lubang Ø 4 Inch	1.000	m1	165,000.00	165,000.00
	Pipa Casing PVC 4 Inch	1.000	m1	-	0.00
	Pipa Pengisapan PVC 1 ½ Inch	1.000	m1	1,040,854.00	1,040,854.00
	Kabel Sensor Air	1.000	m1	9,000.00	9,000.00
875.	Pekerjaan 1 M1 Jalan Usaha Tani L. 3 mtr, T.25 Cm (Talud + Tumbuhan Tanah + Sirtu) - tinggi talud 25 Cm		M1	Nilai HSPK	529,300.00
	Pekerjaan Urugan Tanah & Perkerasan				
	Striping/Pembentukan Badan Jalan	3.000	m2	120,000.00	360,000.00
	Membentuk badan jalan dengan galian	0.300	m3	500.00	150.00
	Membentuk badan jalan dgn timbunan pilihan	0.375	m3	55,000.00	20,625.00
	Pekerjaan Timbunan Sirtu	0.250	m3	165,000.00	41,250.00
	Pekerjaan Tembok Penahan Talud				
	Galian tanah Untuk Konstruksi	0.140	m3	72,387.50	10,134.25
	Konstruksi Pasangan Batu Talud	0.270	m3	40,250.00	10,867.50
	Pelesteran Topi & Dinding Talud	1.000	m2	86,250.00	86,250.00
876.	Pekerjaan 1 M1 Jalan Produksi L. 3,5 mtr, T.25 Cm (Talud + Tumbuhan Tanah + Sirtu) - tinggi talud 25 Cm		M1	Nilai HSPK	561,900.00
	Pekerjaan Urugan Tanah & Perkerasan				
	Striping/Pembentukan Badan Jalan	3.500	m2	22,147.45	77,516.08
	Membentuk badan jalan dengan galian	0.300	m3	62,858.95	18,857.69
	Membentuk badan jalan dgn timbunan pilihan	0.450	m3	159,912.50	71,960.63
	Pekerjaan Timbunan Sirtu	0.300	m3	255,912.50	76,773.75
	Pekerjaan Tembok Penahan Talud				
	Galian tanah Untuk Konstruksi	0.140	m3	72,387.50	8,800.25

	Konstruksi Pasangan Batu Talud	0.270	m3	882,812.50	238,359.38
	Pelesteran Topi & Dinding Talud	1.000	m2	69,681.40	69,681.40
877.	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos		Kg	Nilai Hspk	15,800.00
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	123.20
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Besi	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Besi Beton Polos	1.050	Kg	13,000.00	13,650.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.001	Kg	30,250.00	30.25
878.	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Ulir		Kg	Nilai Hspk	19,800.00
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	123.20
	Kepala Tukang	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Tukang Besi	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Besi Beton Ulir	1.050	Kg	16,800.00	17,640.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.001	Kg	30,250.00	30.25
879.	Membuat Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	7,577,000.00
	Mandor	0.318	OH	308,000.00	97,944.00
	Kepala Tukang	0.333	OH	220,000.00	73,260.00
	Tukang Besi	1.400	OH	165,000.00	231,000.00
	Tukang Kayu	1.650	OH	165,000.00	272,250.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	6.350	OH	86,250.00	547,687.50
	Kayu Meranti, Begesting	0.320	M3	3,100,000.00	992,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.200	Kg	22,000.00	70,400.00
	Minyak Pelumas	1.600	Liter	35,000.00	56,000.00
	Besi Beton Polos	210.000	Kg	13,000.00	2,730,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.120	Kg	30,250.00	3,630.00
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.140	M3	6,000,000.00	840,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	2.800	Lembar	157,050.00	439,740.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	16.000	Batang	26,200.00	419,200.00
880.	Membuat Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	6,737,200.00
	Mandor	0.265	OH	308,000.00	81,620.00
	Kepala Tukang	0.262	OH	220,000.00	57,640.00
	Tukang Besi	1.050	OH	165,000.00	173,250.00
	Tukang Kayu	1.300	OH	165,000.00	214,500.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	5.300	OH	86,250.00	457,125.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.240	M3	3,100,000.00	744,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.200	Kg	22,000.00	70,400.00
	Minyak Pelumas	1.600	Liter	35,000.00	56,000.00
	Besi Beton Polos	157.500	Kg	13,000.00	2,047,500.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.090	Kg	30,250.00	2,722.50
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.160	M3	6,000,000.00	960,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	2.800	Lembar	157,050.00	439,740.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	24.000	Batang	26,200.00	628,800.00
881.	Membuat Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi+Bekisting)		M3	Nilai Hspk	6,943,900.00
	Mandor	0.283	OH	308,000.00	87,164.00
	Kepala Tukang	0.323	OH	220,000.00	71,060.00
	Tukang Besi	1.400	OH	165,000.00	231,000.00
	Tukang Kayu	1.560	OH	165,000.00	257,400.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	5.650	OH	86,250.00	487,312.50
	Kayu Meranti, Begesting	0.250	M3	3,100,000.00	775,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	3.000	Kg	22,000.00	66,000.00
	Minyak Pelumas	1.200	Liter	35,000.00	42,000.00
	Besi Beton Polos	210.000	Kg	13,000.00	2,730,000.00
	Kawat Ikat (bendrat) Besi Uk. 0,1 Cm X 25 Kg	0.120	Kg	30,250.00	3,630.00
	Semen Portland	336.000	Kg	1,400.00	470,400.00
	Pasir Beton	0.540	M3	220,000.00	118,800.00
	Batu Kerikil Beton	0.810	M3	209,000.00	169,290.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.105	M3	6,000,000.00	630,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	2.500	Lembar	157,050.00	392,625.00
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	14.000	Batang	26,200.00	366,800.00
882.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 7,4 mpa (k 100), Slump (12+/-) 2 Cm, W/c = 0,87 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,063,000.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00

	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	247.000	Kg	1,400.00	345,800.00
	Pasir Beton	0.621	M3	220,000.00	136,620.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.740	M3	440,000.00	325,600.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
883.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 9,8 mpa (k 125), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,78 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,101,600.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	276.000	Kg	1,400.00	386,400.00
	Pasir Beton	0.592	M3	220,000.00	130,240.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.750	M3	440,000.00	330,000.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
884.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 12,2 mpa (k 150), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,72 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,130,500.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	299.000	Kg	1,400.00	418,600.00
	Pasir Beton	0.571	M3	220,000.00	125,620.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.753	M3	440,000.00	331,320.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
885.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 14,5 mpa (k 175), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,66 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,166,100.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	326.000	Kg	1,400.00	456,400.00
	Pasir Beton	0.543	M3	220,000.00	119,460.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.762	M3	440,000.00	335,280.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
886.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 16,9 mpa (k 200), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,61 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,198,800.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	352.000	Kg	1,400.00	492,800.00
	Pasir Beton	0.522	M3	220,000.00	114,840.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.764	M3	440,000.00	336,160.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
887.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 19,3 mpa (k 225), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,58 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,225,600.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	371.000	Kg	1,400.00	519,400.00
	Pasir Beton	0.499	M3	220,000.00	109,780.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.776	M3	440,000.00	341,440.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32
888.	Membuat 1 M3 Beton mutu F'c = 21,7 mpa (k 250), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,56 Molen (Untuk Irigasi)		M3	Nilai Hspk	1,240,100.00
	Mandor	0.132	OH	308,000.00	40,656.00
	Kepala Tukang Batu	0.019	OH	192,500.00	3,657.50
	Tukang Batu	0.189	OH	165,000.00	31,185.00
	Pekerja	1.323	OH	86,250.00	114,108.75
	Semen Portland	384.000	Kg	1,400.00	537,600.00
	Pasir Beton	0.494	M3	220,000.00	108,680.00
	Batu Pecah 2 - 3 Cm (Cruser)	0.770	M3	440,000.00	338,800.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
	Beton Molen	0.250	Per Hari	132,589.29	33,147.32

889.	Pekerjaan Bekisting Plat Biasa menggunakan Kayu Papan 3/20 Cm		M2	Nilai Hspk	142,100.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Papan 3/20 cm kelas II	0.014	M3	4,000,000.00	56,000.00
	Balok 5/7 Kelas II	0.003	M3	4,725,000.00	14,175.00
	Paku Biasa 5 - 12 cm	0.300	kg	22,000.00	6,600.00
	Minyak Bekisting	0.200	L	11,000.00	2,200.00
890.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Kolom (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	164,400.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang Kayu	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.013	M3	4,000,000.00	52,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.067	Liter	11,000.00	737.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.005	M3	6,000,000.00	30,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	0.667	Batang	26,200.00	17,475.40
891.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Balok (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	170,400.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang Kayu	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.013	M3	4,000,000.00	52,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.067	Liter	11,000.00	737.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.006	M3	6,000,000.00	36,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	0.667	Batang	26,200.00	17,475.40
892.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Lantai (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	199,400.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang Kayu	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.013	M3	4,000,000.00	52,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.067	Liter	11,000.00	737.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.005	M3	6,000,000.00	30,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	2.000	Batang	26,200.00	52,400.00
893.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Dinding (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	173,200.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.010	M3	4,000,000.00	40,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.067	Liter	11,000.00	737.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.007	M3	6,000,000.00	42,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	1.000	Batang	26,200.00	26,200.00
894.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Tangga (3 Kali Pakai)		M2	Nilai Hspk	152,300.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kepala Tukang Kayu	0.011	OH	220,000.00	2,420.00
	Tukang Kayu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.010	M3	4,000,000.00	40,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.133	Kg	22,000.00	2,926.00
	Minyak Pelumas	0.050	Liter	11,000.00	550.00
	Kayu Meranti, Balok, Uk. 6 X 12 X 400 Cm	0.005	M3	6,000,000.00	30,000.00
	Multipleks Uk. 120 X 240 Cm X 9 Mm	0.117	Lembar	157,050.00	18,374.85
	Dolken Kayu, Dia. 8-10/400 Cm	0.667	Batang	26,200.00	17,475.40
895.	Pekerjaan Memasang Bekisting Untuk Beton Praktis		M2	Nilai Hspk	110,800.00
	Mandor	0.026	OH	308,000.00	8,008.00
	Kepala Tukang Kayu	0.026	OH	220,000.00	5,720.00
	Tukang Kayu	0.260	OH	165,000.00	42,900.00
	Pekerja	0.520	OH	86,250.00	44,850.00
	Kayu Meranti, Begesting	0.002	M3	4,000,000.00	8,000.00
	Paku Biasa, Uk. 2inch - 5inch	0.010	Kg	22,000.00	220.00
	Minyak Bekisting	0.100	Liter	11,000.00	1,100.00

896.	Pas. Rabat Beton; finish acian		M2	Nilai Hspk	151,100.00
	Semen (50 Kg)	0.454	Sak	70,000.00	31,780.00
	Pasir Beton	0.054	M3	220,000.00	11,880.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.091	M3	660,000.00	60,060.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang Batu Kasar	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
01.0006	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
897.	Pas. Lantai Kerja Beton tumbuk 1:3:5		M2	Nilai Hspk	122,400.00
	Semen (50 Kg)	0.300	Sak	70,000.00	21,000.00
	Pasir Beton	0.063	M3	220,000.00	13,860.00
	Batu Split Pecah Mesin 1/2	0.083	M3	660,000.00	54,780.00
	Pekerja	0.130	OH	86,250.00	11,212.50
	Tukang Batu Kasar	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
01.0006	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
898.	Pekerjaan Pembesian dengan Besi Polos Untuk Plat 100 Kg		Kg	Nilai Hspk	1,623,200.00
	Mandor	0.070	OH	308,000.00	21,560.00
	Kepala Tukang Besi	0.070	OH	220,000.00	15,400.00
	Tukang Besi	0.700	OH	165,000.00	115,500.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Besi Beton Polos	105.000	Kg	13,000.00	1,365,000.00
	Kawat Beton	1.500	Kg	30,250.00	45,375.00
899.	Pekerjaan 1 M2 Dinding Gypsum + Rangka Besi Hollow		M2	Nilai HSPK	346,100.00
	Pekerja	0.240	Oh	86,250.00	20,700.00
	Tukang	0.370	Oh	165,000.00	61,050.00
	Kepala Tukang	0.037	Oh	220,000.00	8,140.00
	Mandor	0.012	Oh	308,000.00	3,696.00
	Hollow Galvanis 40x40 mm	4.500	m'	33,700.00	151,650.00
	Gypsumboard T.9 mm	1.440	Lbr	57,000.00	82,080.00
	Kasa Gypsum	0.050	Roll	12,000.00	600.00
	Skimcoat	0.450	Kg	10,000.00	4,500.00
	Alkasit	0.003	Kg	15,000.00	45.00
	Paku Sekrup	0.150	Kg	57,750.00	8,662.50
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
900.	Pekerjaan 1 M2 Dinding Backdrop Multiplek + Rangka Multiplek (Tebal maks. 10 Cm)		M2	Nilai HSPK	883,000.00
	Pekerja	1.000	Oh	86,250.00	86,250.00
	Tukang	0.750	Oh	165,000.00	123,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.750	Oh	220,000.00	165,000.00
	Mandor	0.075	Oh	308,000.00	23,100.00
	Multiplek 12 mm	0.800	Lbr	120,000.00	96,000.00
	Multiplek 12 mm	1.000	Lbr	120,000.00	120,000.00
	HPL Ex.Taco	0.800	Lbr	150,000.00	120,000.00
	Lem Kuning	1.700	Kg	24,750.00	42,075.00
	Lem Rajawali Putih	1.200	Kg	25,500.00	30,600.00
	Paku Tembak No.25	0.680	Doz	27,500.00	18,700.00
	Paku Sekrup 4 cm	15.000	Bj	500.00	7,500.00
	Kertas Gosok 80	0.500	Lbr	10,000.00	5,000.00
	Kertas Gosok 100	0.500	Lbr	10,000.00	5,000.00
	Cat	0.250	Kg	67,750.00	16,937.50
	Dempul	0.200	Kg	40,250.00	8,050.00
	Isolasi Kertas	1.000	m	10,000.00	10,000.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
901.	Pekerjaan 1 M2 merakit Furniture Multiplek + Rangka Multiplek + ACC		M2	Nilai HSPK	1,104,300.00
	Pekerja	1.000	Oh	86,250.00	86,250.00
	Tukang	0.750	Oh	165,000.00	123,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.750	Oh	220,000.00	165,000.00
	Mandor	0.075	Oh	308,000.00	23,100.00
	Multiplek 12 mm	0.800	Lbr	120,000.00	96,000.00
	Multiplek 12 mm	1.000	Lbr	120,000.00	120,000.00
	HPL Ex.Taco	0.800	Lbr	150,000.00	120,000.00
	List Stailes PHL2 2 cm	1.000	m1	20,000.00	20,000.00
	Lem Kuning	1.700	Kg	24,750.00	42,075.00
	Lem Rajawali Putih	1.200	Kg	25,500.00	30,600.00
	Paku Tembak No.25	0.680	Doz	27,500.00	18,700.00
	Paku Sekrup 4 cm	15.000	Bj	500.00	7,500.00
	Kertas Gosok 80	0.500	Lbr	10,000.00	5,000.00
	Kertas Gosok 100	0.500	Lbr	10,000.00	5,000.00
	Dempul	0.200	Kg	40,250.00	8,050.00

	Isolasi Kertas	1.000	m	10,000.00	10,000.00
	Engsel	1.000	Set	20,000.00	20,000.00
	Handle	1.000	Set	12,500.00	12,500.00
	Kunci Laci	1.000	Set	20,500.00	20,500.00
	Kaca Ryben 5 mm	1.000	m2	120,250.00	120,250.00
	Alat Bantu	1.000	Set	50,000.00	50,000.00
902.	Memasang 1 M1 List Dinding Aluminium Stainless		M1	Nilai HSPK	48,600.00
	Pekerja	0.050	Oh	86,250.00	4,312.50
	Tukang Kayu	0.030	Oh	165,000.00	4,950.00
	Kepala Tukang Kayu	0.006	Oh	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	924.00
	List Stailiess PHL2 2 cm	1.000	M1	20,000.00	20,000.00
	Lem Fox Kuning	0.150	Kg	55,000.00	8,250.00
	Lem Rajawali Putih	0.150	Kg	25,500.00	3,825.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
903.	Memasang 1 M1 List Dinding/Plafon multiplek		M1	Nilai HSPK	41,800.00
	Pekerja	0.050	Oh	86,250.00	4,312.50
	Tukang Kayu	0.050	Oh	165,000.00	8,250.00
	Kepala Tukang	0.005	Oh	155,000.00	775.00
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	924.00
	List Profil Multiplek Lapis HPL	1.050	M'	21,500.00	22,575.00
	Paku Sekrup	0.010	Kg	300.00	3.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
904.	Memasang 1 Buah Engsel Pintu Door Closer		Buah	Nilai HSPK	308,600.00
	Pekerja	0.015	Oh	86,250.00	1,293.75
	Tukang	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang	0.015	Oh	155,000.00	2,325.00
	Mandor	0.001	Oh	308,000.00	231.00
	Engsel Pintu Door Closer	1.000	Bh	275,000.00	275,000.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
905.	Memasang 1 Buah Kunci Tanam Pintu		Buah	Nilai HSPK	218,300.00
	Pekerja	0.060	Oh	86,250.00	5,175.00
	Tukang	0.600	Oh	165,000.00	99,000.00
	Kepala Tukang Kayu	0.060	Oh	220,000.00	13,200.00
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	924.00
	Kunci Tanam 2x Slag	1.000	Bh	95,000.00	95,000.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
906.	Pengecatan 1 M2 Tembok Lama - Interior		M2	Nilai HSPK	19,900.00
	Pekerja	0.028	Oh	86,250.00	2,415.00
	Tukang	0.042	Oh	165,000.00	6,930.00
	Kepala Tukang	0.004	Oh	155,000.00	651.00
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	770.00
	Cat Dasar	0.120	Kg	17,500.00	2,100.00
	Cat Tembok Interior Ex, Metrolite	0.180	Kg	32,700.00	5,886.00
	Kuas	0.010	bh	10,000.00	100.00
	Kertas Gosok	0.100	Lbr	10,000.00	1,000.00
907.	Pekerjaan 1 M2 Rangka Plafon Hollow Galvanis		M2	Nilai HSPK	170,700.00
	Pekerja	0.050	Oh	86,250.00	4,312.50
	Tukang Kayu	0.050	Oh	165,000.00	8,250.00
	Kepala Tukang Kayu	0.005	Oh	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	924.00
	Hollow Galvanis 40x40 mm	2.000	m'	33,700.00	67,400.00
	Hollow Galvanis 20x40 mm	2.000	m'	28,000.00	56,000.00
	Wall Angle	4.000	m'	3,800.00	15,200.00
	Paku Sekrup	15.000	kg	500.00	7,500.00
	Alat Bantu	1.000	Set	10,000.00	10,000.00
908.	Pekerjaan 1 M2 Plafon Gypsum		M2	Nilai HSPK	70,100.00
	Pekerja	0.200	Oh	86,250.00	17,250.00
	Tukang Besi/Aluminium	0.050	Oh	220,000.00	11,000.00
	Kepala Tukang	0.005	Oh	155,000.00	775.00
	Mandor	0.005	Oh	308,000.00	1,540.00
	Gypsum board 9 mm	0.500	Lbr	57,000.00	28,500.00
	Paku Sekrup	12.000	Kg	500.00	6,000.00
	Alat Bantu	1.000	Set	5,000.00	5,000.00
	A. Pekerjaan Atap				
909.	Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan		M1	Nilai HSPK	247,600.00

	Profil C R-75/75	3.000	m'	13,333.00	39,999.00
	Reng U R-32/045	5.000	m'	10,230.00	51,150.00
	Screw 12-14x20	9.000	bh	300.00	2,700.00
	Screw 10-16x16	11.000	bh	300.00	3,300.00
	Baut Dinabolt	0.600	bh	3,250.00	1,950.00
	Pekerja	0.060	Org/Har	86,250.00	5,175.00
	Tukang Kayu	0.650	Org/Har	165,000.00	107,250.00
01.0006	Kepala Tukang kayu	0.080	Org/Har	220,000.00	17,600.00
	Mandor	0.060	Org/Har	308,000.00	18,480.00
910.	Pemasangan Listplant		M1	Nilai HSPK	67,400.00
	Woodplank L = 30 cm	1.1000	m'	18,500.00	20,350.00
	Paku/Sekrup	0.1700	Kg	20,000.00	3,400.00
	Pekerja	0.1000	Org/Har	86,250.00	8,625.00
	Tukang Kayu	0.2000	Org/Har	165,000.00	33,000.00
01.0006	Kepala Tukang kayu	0.0020	Org/Har	220,000.00	440.00
	Mandor	0.0050	Org/Har	308,000.00	1,540.00
	B. PEKERJAAN DINDING				
911.	Pengerokan Permukaan Cat Lama		M1	Nilai HSPK	13,900.00
	Soda Api	0.0500	Kg	-	0.00
	Pekerja	0.1500	Org/Har	86,250.00	12,937.50
	Mandor	0.0030	Org/Har	308,000.00	924.00
	C. PEKERJAAN PARTISI				
912	Pemasangan Partisi		M1	Nilai HSPK	572,200.00
	Hollow Plafond Galvalum T=0.35 Mm, 4x4x100Cm	0.875	Batang	29,350.00	25681.25
	Tripleks 9mm Uk. 2.44 x 1.22 m	0.860	Lembar	97,500.00	83,850.00
	HPL Uk. 2.44 x 1.22 m	0.860	Lembar	387,000.00	332,820.00
	Sekrup Mata Tutup Rrt, Uk. 1	0.250	Set	230,100.00	57,525.00
	Pekerja	0.250	Org/Har	86,250.00	21,562.50
	Tukang Besi	0.250	Org/Har	165,000.00	41,250.00
	Kepala Tukang Besi	0.025	Org/Har	220,000.00	5,500.00
	Mandor	0.013	Org/Har	308,000.00	4,004.00
913.	Pengurugan Kembali 1 M3 Galian Tanah		M3	Nilai HSPK	58,500.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
914.	Pekerjaan 1 M3 Beton Bertulang Untuk Sloef S2- 15 x 20 Cm K.250 Kg/CM2		M3	Nilai HSPK	5,192,200.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,162,114.57	1,162,114.57
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m ²	195,250.00	1,301,666.67
	Besi Beton	143.667	Kg	13,000.00	2,728,409.58
915.	Pekerjaan 1 M3 Beton Bertulang Untuk Kolom 15/20 Cm K.250 Kg/CM2		M3	Nilai HSPK	6,563,500.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,162,114.57	1,162,114.57
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m ²	400,950.00	2,673,000.00
	Besi Beton	143.667	Kg	13,000.00	2,728,409.58
916	Pekerjaan 1 M3 Beton Bertulang Untuk Balok B.4 - 15/30 Cm K.250 Kg/CM2		M3	Nilai HSPK	7,099,000.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,162,114.57	1,162,114.57
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m ²	414,330.00	2,762,200.00
	Besi Beton	167.167	Kg	13,000.00	3,174,703.96
917.	Pemasangan 1 M2 Rangka Atap Baja Ringan (Untuk spandek & sejenisnya)		M2	Nilai HSPK	207,100.00
	Pekerja	0.400	OH	86,250.00	34,500.00
	Tukang Atap	0.040	OH	165,000.00	6,600.00
	Kepala Tukang Besi	0.040	OH	220,000.00	8,800.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Smar Truss C75.100	2.140	m ¹	8,600.00	18,404.00
	Web C75,75	1.300	m ¹	8,000.00	10,400.00
	Top Span 40	0.840	m ¹	5,500.00	4,620.00
	ZA, G550	3.670	m ¹	5,500.00	20,185.00
	Main Truss 1.05 TCT	6.650	m ¹	5,000.00	33,250.00
	Web 0,8 TCT	9.160	m ¹	6,000.00	54,960.00
918.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 Cm Polos		M2	Nilai HSPK	335,400.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Tukang Batu	0.269	OH	165,000.00	44,385.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.023	OH	308,000.00	7,084.00
	Ubin Keramik 60 x 60 cm	2.920	Bh	11,229.57	32,790.33
	Semen Portland	11.592	Kg	1,400.00	16,228.80
	Pasir Pasang	0.018	m ³	200,000.00	3,600.00
	Semen Warna	6.623	Kg	25,000.00	165,575.00

919.	Pemasangan 1 M2 Plafon Tripleks uk. (120x240)Cm, T. 3 mm, 4 mm & 6 mm		M2	Nilai HSPK	56,700.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Kayu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Kayu	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Tripleks	0.375	Lbr	72,000.00	27,000.00
	Paku Tripleks	0.030	Kg	28,000.00	840.00
920.	Pemasangan 1 M1 Nok Spandek		M1	Nilai HSPK	88,600.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Nok Spandek	1.000	m ¹	33,000.00	33,000.00
	Paku Seng + Seal	0.050	Kg	39,000.00	1,950.00
921.	Pengecatan 1 M2 Plafon Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	32,100.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Cat	0.028	OH	165,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang Kayu	0.004	OH	220,000.00	924.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Plamur	0.160	Kg	4,000.00	640.00
	Cat Plafond	0.200	Kg	37,000.00	7,400.00
	Kuas Roll	0.010	Buah	33,000.00	330.00
922.	Pemasangan 1 Buah Lampu + Fitting		Buah	Nilai HSPK	173,400.00
	Tukang Listrik	0.160	OH	165,000.00	26,400.00
	Lampu Spiral 12 Watt + fitting	1.000	Buah	39,000.00	39,000.00
	Kabel 1 x 2,5 mm NYM	6.500	m	4,000.00	26,000.00
	Pipa konduit dia 5/8 inch	6.000	m	12,000.00	72,000.00
	Isolasi	0.050	Buah	15,000.00	750.00
	Klem kabel	3.000	Buah	250.00	750.00
	Tedoos	1.000	Buah	8,500.00	8,500.00
923.	Pemasangan 1 Buah mCB + Box Sekring		Buah	Nilai HSPK	543,900.00
	Tukang Listrik	0.160	OH	165,000.00	26,400.00
	Kabel 1 x 2,5 mm NYM	4.500	m	5,500.00	24,750.00
	Pipa konduit dia 5/8 inch	10.000	m	12,000.00	120,000.00
	Isolasi	0.050	Buah	15,000.00	750.00
	Box Sekring	3.000	Buah	124,000.00	372,000.00
924.	Membuat 1 M3 beton mutu fc = 14,5 Mpa (K175) slump (120 - 20) mm			Nilai HSPK	961,700.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala tukang batu	0.028	Oh	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	Oh	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	345.793	Kg	1,400.00	484,110.00
	Pasir beton	760.000	Kg	131.16	99,682.14
	Kerikil (Maks 30 mm)	1029.000	Kg	154.81	159,304.44
925.	Pemasangan 1 M2 Lantai ubin PC abu-abu Ukuran 40Cm x 40 Cm		M2	NILAI HSPK	233,500.00
	Pekerja	0.209	Oh	86,250.00	18,026.25
	Tukang batu	0.125	Oh	165,000.00	20,625.00
	Ubin keramik Polos	6.630	buah	8,672.70	57,500.00
	Ubin keramik warna	6.630	buah	14,509.80	96,200.00
	Semen Portland	10.640	kg	1,400.00	14,896.00
	Pasir pasang	0.045	m ³	250,000.00	11,250.00
	Semen warna	0.600	kg	25,000.00	15,000.00
	Jumlah Harga Bahan Keramik Polos				84,600.00
	Jumlah Harga Bahan Keramik Warna				123,300.00
926.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas I		M3	NILAI HSPK	12,484,100.00
	Pekerja	5.023	OH	86,250.00	433,233.75
	Tukang kayu	18.000	OH	165,000.00	2,970,000.00
	Balok kayu	1.200	M3	7,525,000.00	9,030,000.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	22,700.00	28,375.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	22,500.00	22,500.00
927.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela, Kayu Kelas II		M2	NILAI HSPK	641,100.00
	Pekerja	0.670	OH	86,250.00	57,787.50
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Papan kayu	0.024	m3	7,525,000.00	180,600.00

	Lem kayu	0.300	Kg	22,500.00	6,750.00
928.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas II		M2	NILAI HSPK	1,074,100.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang Kayu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Papan kayu	0.064	m3	7,525,000.00	481,600.00
	Lem kayu	0.500	Kg	22,500.00	11,250.00
929.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda, Kayu Kelas II		M3	NILAI HSPK	10,630,800.00
	Pekerja	3.348	Oh	86,250.00	288,765.00
	Tukang kayu	12.000	Oh	165,000.00	1,980,000.00
	Balok kayu	1.100	m³	7,525,000.00	8,277,500.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	Kg	1,400.00	21,000.00
	Paku 12 cm	2.800	Kg	22,700.00	63,560.00
930.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II		M3	NILAI HSPK	12,166,900.00
	Pekerja	5.609	Oh	86,250.00	483,776.25
	Tukang kayu	20.100	Oh	165,000.00	3,316,500.00
	Balok Kayu	1.100	m³	7,525,000.00	8,277,500.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	kg	1,400.00	21,000.00
	Paku 12 cm	3.000	kg	22,700.00	68,100.00
931.	Pemasangan 1 M1 talang datar/ jurai Seng bjls 28 lebar 90 Cm		M1	NILAI HSPK	217,300.00
	Pekerja	0.167	Oh	86,250.00	14,403.75
	Tukang kayu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Seng Plat	1.050	m'	25,300.00	26,565.00
	Paku 1 cm -2,5 cm	0.015	Kg	22,700.00	340.50
	Papan Kayu kelas II	0.019	m³	7,525,000.00	142,975.00
932.	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela		Buah	NILAI HSPK	64,400.00
	Pekerja	0.008	Oh	86,250.00	690.00
	Tukang kayu	0.100	Oh	165,000.00	16,500.00
	Engsel jendela	1.000	Buah	47,250.00	47,250.00
933.	Pemasangan 1 Buah hak Angin Jendela		Buah	NILAI HSPK	57,900.00
	Pekerja	0.084	Oh	86,250.00	7,245.00
	Tukang kayu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	hak angin jendela	1.000		17,700.00	17,700.00
934.	Pemasangan 1 Buah instalasi Titik Lampu		Buah	NILAI HSPK	137,900.00
	Pekerja	0.251	Oh	86,250.00	21,648.75
	Tukang listrik	0.030	Oh	165,000.00	4,950.00
	Kabel 2 x 2,5 nym	0.100	Roll	1,012,000.00	101,200.00
	Accessories (10% material)	1.000	Set	10,120.00	10,120.00
935.	Pemasangan 1 Buah Stop Kontak		Buah	NILAI HSPK	177,600.00
	Pekerja	0.335	Oh	86,250.00	28,893.75
	Tukang listrik	0.040	Oh	165,000.00	6,600.00
	Kabel 2x2,5 nym	0.100	Roll	1,012,000.00	101,200.00
	Stop kontak	1.000	bh	28,000.00	28,000.00
	Accessories (10% material)	1.000	Set	12,920.00	12,920.00
936.	Pemasangan 1 Buah mCB		Buah	NILAI HSPK	244,500.00
	Pekerja	0.293	Oh	86,250.00	25,271.25
	Tukang listrik	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Pipa listrik 5/8"	3.000	btg	9,775.00	29,325.00
	Kabel	5.000	m	10,120.00	50,600.00
	T Dus	1.000	Buah	2,800.00	2,800.00
	L Bow	2.000	Buah	8,450.00	16,900.00
	Klem biasa	24.000	Buah	1,150.00	27,600.00
	M C B	1.000	Buah	67,250.00	67,250.00
937.	Pemasangan 1 M1 lisplank Ukuran (3 x 30) Cm, Kayu Kelas I atau Kelas II		M1	Nilai HSPK	53,500.00
	Pekerja	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
	Tukang	0.220	OH	165,000.00	36,300.00
	Kepala Tukang Batu	0.022	OH	192,500.00	4,235.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,694.00
	Papan kayu	0.012	m³	36,000.36	435.60
	Paku 5 dan 7 cm	0.055	kg	23,650.00	1,300.75
938.	Pemasangan 1 M2 Langit-langit Tripleks Ukuran (120 x 240) Cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm		M2	Nilai HSPK	85,500.00
	Pekerja	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
	Tukang Batu	0.110	OH	165,000.00	18,150.00
	Kepala Tukang Batu	0.011	OH	192,500.00	2,117.50
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,694.00

	Tripleks	0.413	Lbr	129,250.00	53,315.63
	Paku tripleks	0.033	Kg	23,650.00	780.45
939.	Pemasangan 1 M2 Atap Seng Gelombang		M2	Nilai HSPK	98,100.00
	Pekerja	0.132	OH	86,250.00	11,385.00
	Tukang Batu	0.066	OH	165,000.00	10,890.00
	Kepala Tukang Batu	0.007	OH	192,500.00	1,270.50
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,032.80
	Seng gel 3"x6"	0.770	Lbr	93,500.00	71,995.00
	Paku biasa ½"-1"	0.022	Kg	23,650.00	520.30
940.	Pemasangan 1 M2 Lantai ubin PC abu-abu Ukuran 40Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	194,900.00
	Pekerja	0.275	OH	86,250.00	23,718.75
	Tukang Batu	0.138	OH	165,000.00	22,687.50
	Kepala Tukang Batu	0.014	OH	192,500.00	2,752.75
	Mandor	0.014	OH	308,000.00	4,404.40
	Ubin abu-abu	13.057	Bh	9,960.83	130,058.60
	Semen Portland	1.017	Kg	1,400.00	1,423.80
	Pasir pasang	0.050	m ³	200,000.00	9,900.00
941.	Pemasangan 1 M2 Dinding Keramik 20 Cm x 20 Cm		M2	Nilai HSPK	336,500.00
	Pekerja	0.990	OH	86,250.00	85,387.50
	Tukang Batu	0.495	OH	165,000.00	81,675.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	220,000.00	10,890.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,246.00
	Keramik artistik	29.150	Buah	2,865.52	83,529.91
	Semen Portland	1.017	Kg	1,400.00	1,423.80
	Pasir pasang	0.020	m ³	250,000.00	4,950.00
	Semen warna	2.134	Kg	25,000.00	53,350.00
942.	Pengecatan 1 M2 tembok lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	52,100.00
	Pekerja	0.031	OH	86,250.00	2,656.50
	Tukang Batu	0.046	OH	165,000.00	7,623.00
	Kepala Tukang Batu	0.005	OH	192,500.00	889.35
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	1,016.40
	Cat dasar	0.132	Kg	121,000.00	15,972.00
	Cat penutup	0.198	Kg	121,000.00	23,958.00
943.	Pengurugan 1 M3 dengan Pasir Urug		M3	Nilai HSPK	322,300.00
	Pekerja	0.330	Oh	86,250.00	28,462.50
	Mandor	0.011	Oh	308,000.00	3,388.00
	Pasir urug	1.320	m ³	220,000.00	290,400.00
944.	Pemasangan 1 M3 Batu Kosong (Anstamping)		M3	Nilai HSPK	580,700.00
	Pekerja	0.858	Oh	86,250.00	74,002.50
	Tukang batu	0.429	Oh	165,000.00	70,785.00
	Kepala Tukang Batu	0.043	Oh	192,500.00	8,258.25
	Mandor	0.043	Oh	308,000.00	13,213.20
	Batu belah	1.320	m ³	234,750.00	309,870.00
	Pasir urug	0.475	m ³	220,000.00	104,544.00
945.	Membuat 1 M3 beton mutu f'c = 7,4 mpa Bobot isi pasir = 1.400 kg/M3, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m4		M3	Nilai HSPK	1,072,100.00
	Pekerja	1.815	OH	86,250.00	156,543.75
	Tukang Batu	0.303	OH	165,000.00	49,912.50
	Kepala tukang	0.031	Oh	155,000.00	4,774.00
	Mandor	0.091	Oh	308,000.00	28,120.40
	Semen Portland	288.196	Kg	1,400.00	403,474.50
	Pasir beton	955.900	Kg	202.14	193,228.36
	Kerikil (Maks 30 mm)	1098.900	Kg	214.81	236,060.00
946.	Pemasangan M2 Bekisting Untuk sloof		M2	Nilai HSPK	263,200.00
	Pekerja	0.572	OH	86,250.00	49,335.00
	Tuang Besi	0.286	OH	127,000.00	36,322.00
	Kepala tukang Besi	0.029	Oh	220,000.00	6,292.00
	Mandor	0.029	Oh	308,000.00	8,808.80
	Kayu kelas III	0.050	m ³	3,100,000.00	153,450.00
	Paku 5 - 10 cm	0.330	Kg	23,650.00	7,804.50
	Minyak bekisting	0.110	Liter	11,000.00	1,210.00
947.	Membuat 1 M1 ring Balok Beton bertulang (10 x 15) Cm		M1	Nilai HSPK	133,800.00
	Pekerja	0.327	Oh	86,250.00	28,177.88
	Tukang Batu	0.036	Oh	165,000.00	5,989.50
	Tukang Kayu	0.036	Oh	165,000.00	5,989.50
	Tukang Besi	0.036	Oh	165,000.00	5,989.50
	Kepala Tukang Batu	0.011	Oh	192,500.00	2,117.50

	Mandor	0.017	Oh	308,000.00	5,082.00
	Kayu kelas III	0.003	m ³	3,100,000.00	10,230.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.022	Kg	23,650.00	520.30
	Besi beton polos	3.960	Kg	13,000.00	51,480.00
	Kawat beton	0.055	Kg	30,250.00	1,663.75
	Semen Portland	6.417	Kg	1,400.00	8,984.25
	Pasir beton	0.010	m ³	283,000.00	2,801.70
	Kerikil (Maks 30 mm)	0.017	m ³	290,000.00	4,785.00
948.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5x11x22) Cm Tebal 1/2 Batu campuran 1SP :4PP		M2	Nilai HSPK	142,400.00
	Pekerja	0.330	Oh	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.110	Oh	165,000.00	18,150.00
	Kepala tukang	0.011	Oh	155,000.00	1,705.00
	Mandor	0.017	Oh	308,000.00	5,082.00
	Bata merah	77.000	Buah	750.00	57,750.00
	Semen Portland	13.418	Kg	1,400.00	18,785.25
	Pasir pasang	0.047	m ³	263,000.00	12,439.90
949.	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm		M2	Nilai HSPK	83,300.00
	Pekerja	0.330	Oh	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.165	Oh	165,000.00	27,225.00
	Kepala Tukang Batu	0.017	Oh	192,500.00	3,176.25
	Mandor	0.017	Oh	308,000.00	5,082.00
	Semen Portland	9.073	Kg	1,400.00	12,702.10
	Pasir pasang	0.025	m ³	263,000.00	6,653.90
950.	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm		M2	Nilai HSPK	81,100.00
	Pekerja	0.330	Oh	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.165	Oh	165,000.00	27,225.00
	Kepala Tukang Batu	0.017	Oh	192,500.00	3,176.25
	Mandor	0.017	Oh	308,000.00	5,082.00
	Semen Portland	7.281	Kg	1,400.00	10,193.04
	Pasir pasang	0.026	m ³	263,000.00	6,943.20
951.	Pemasangan 1 m2 Atap Spandek 0.36			Nilai HSPK	96,900.00
	Pekerja	0.110	Oh	86,250.00	9,487.50
	Tukang kayu	0.066	Oh	165,000.00	10,890.00
	Kepala Tukang Kayu	0.007	Oh	220,000.00	1,452.00
	Mandor	0.007	Oh	308,000.00	2,032.80
	Atap spandek	1.100	m ²	64,350.00	70,785.00
	Paku Seng + karet seal	0.033	kg	68,750.00	2,268.75
952.	Pemasangan 1 M2 Lantai ubin PC abu-abu Ukuran 40Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	219,900.00
	Pekerja	0.250	Oh	86,250.00	21,562.50
	Tukang batu	0.125	Oh	165,000.00	20,625.00
	Kepala Tukang Kayu	0.013	Oh	220,000.00	2,860.00
	Mandor	0.013	Oh	308,000.00	4,004.00
	Ubin keramik Polos	6.630	buah	8,710.41	57,750.00
	Ubin keramik warna	6.630	buah	11,199.10	74,250.00
	Semen Portland	10.395	kg	1,400.00	14,553.00
	Pasir pasang	0.045	m ³	263,000.00	11,835.00
	Semen warna	0.500	kg	25,000.00	12,500.00
953.	Pemasangan 1 M2 Langit-langit calsiboard Ukuran (120x240x4) mm, Tebal 4 mm			Nilai HSPK	59,900.00
	Pekerja	0.110	Oh	86,250.00	9,487.50
	Tukang batu	0.055	Oh	165,000.00	9,075.00
	Kepala Tukang Kayu	0.006	Oh	220,000.00	1,210.00
	Mandor	0.006	Oh	308,000.00	1,694.00
	Calsiboard	0.400	lembar	72,463.00	29,014.19
	Paku skrup	0.121	Kg	77,750.00	9,407.75
954	Pemasangan 1 M2 Rangka Langit-langit (60 x 60) Cm, Kayu Kelas II		M2	Nilai HSPK	159,400.00
	Pekerja	0.220	Oh	86,250.00	18,975.00
	Tukang kayu	0.330	Oh	165,000.00	54,450.00
	Kepala tukang	0.033	Oh	155,000.00	5,115.00
	Mandor	0.011	Oh	308,000.00	3,388.00
	Kaso-kaso 5 x 7 cm	0.018	M3	3,960,000.00	71,002.80
	Paku 7 cm - 10 cm	0.275	Kg	23,650.00	6,503.75
955.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	18,432,700.00
	Pekerja	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Tukang kayu	18.000	OH	165,000.00	2,970,000.00
	Kepala tukang	1.800	OH	220,000.00	396,000.00

	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Papan kayu	1.200	m ³	12,000,000.00	14,400,000.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	31,000.00	38,750.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	18,000.00	18,000.00
956.	Pemasangan 1 M2 Kaca Tebal 5 mm		M2	Nilai HSPK	214,700.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Kepala tukang Kayu	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	246.40
	Kaca tebal 5 mm	1.100	m ²	167,750.00	184,525.00
	Sealant	0.050	Tube	12,050.00	602.50
957	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	9,756,100.00
	Pekerja	7.370	Oh	86,250.00	635,662.50
	Tukang kayu	22.110	Oh	165,000.00	3,648,150.00
	Kepala tukang	1.106	Oh	155,000.00	171,352.50
	Mandor	0.184	Oh	308,000.00	56,749.00
	Balok Kayu	1.210	m ³	3,960,000.00	4,791,600.00
	Besi Strip tebal 5 mm	16.500	kg	22,700.00	374,550.00
	Paku 12 cm	3.300	kg	23,650.00	78,045.00
958	Pemasangan 1 M1 lisplank Ukuran (2 x 15) Cm, Kayu Kelas II		M1	Nilai HSPK	102,000.00
	Pekerja	0.110	Oh	86,250.00	9,487.50
	Tukang kayu	0.220	Oh	165,000.00	36,300.00
	Kepala Tukang Kayu	0.022	Oh	220,000.00	4,840.00
	Mandor	0.006	Oh	308,000.00	1,694.00
	Papan kayu	0.012	m ³	4,000,000.00	48,400.00
	Paku 5 dan 7cm	0.055	Kg	23,650.00	1,300.75
959.	Pemasangan 1 Buah spring knip (Grendel Pintu))		Buah	Nilai HSPK	145,100.00
	Pekerja	0.017	Oh	86,250.00	1,423.13
	Tukang kayu	0.165	Oh	165,000.00	27,225.00
	Kepala Tukang Kayu	0.017	Oh	220,000.00	3,630.00
	Mandor	0.000	Oh	308,000.00	27.10
	Spring knip (Grendel tanam)	1.100	Buah	47,000.00	51,700.00
	Gembok steelys	1.100	Buah	55,500.00	61,050.00
960.	Pekerjaan Pemasangan Angkur Besi Dia 10 mm 2 BTG (pj = 45Cm)		M1	Nilai HSPK	13,900.00
	Pekerja	0.110	Oh	86,250.00	9,487.50
	Besi beton	0.339	Kg	13,000.00	4,411.55
931.	Membuat 1 M3 Beton mutu fc = 14,5 mpa (K175) Slump (120 - 20) mm		M3	Nilai HSPK	1,220,600.00
	Pekerja	1.815	OH	86,250.00	156,543.75
	Tukang Batu	0.303	OH	165,000.00	49,912.50
	Kepala Tukang Batu	0.031	Oh	192,500.00	5,929.00
	Mandor	0.091	Oh	308,000.00	28,120.40
	Semen Portland	380.372	Kg	1,400.00	532,521.00
	Pasir beton	836.000	Kg	202.14	168,991.43
	Kerikil (Maks 30 mm)	1131.900	Kg	214.81	243,148.89
	Air	236.500	Liter	150.00	35,475.00
962.	Membuat 1 M1 Kolom Praktis Beton bertulang (11 x 11) Cm		M1	Nilai HSPK	108,500.00
	Pekerja	0.198	Oh	86,250.00	17,077.50
	Tukang Batu	0.022	Oh	165,000.00	3,630.00
	Tukang Kayu	0.022	Oh	165,000.00	3,630.00
	Tukang Besi	0.022	Oh	165,000.00	3,630.00
	Kepala Tukang Batu	0.007	Oh	192,500.00	1,270.50
	Mandor	0.010	Oh	308,000.00	3,049.20
	Kayu kelas III	0.002	m ³	3,100,000.00	6,820.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.011	Kg	23,650.00	260.15
	Besi beton polos	3.300	Kg	13,000.00	42,900.00
	Kawat beton	0.495	Kg	30,250.00	14,973.75
	Semen Portland	4.667	Kg	1,400.00	6,534.00
	Pasir beton	0.007	m ³	283,000.00	1,867.80
	Kerikil (Maks 30 mm)	0.010	m ³	290,000.00	2,871.00
963.	Pemasangan 1 M2 Lantai ubin PC abu-abu Ukuran 40Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	249,700.00
	Pekerja	0.275	Oh	86,250.00	23,718.75
	Tukang batu	0.138	Oh	165,000.00	22,687.50
	Kepala Tukang Batu	0.014	Oh	192,500.00	2,752.75
	Mandor	0.014	Oh	308,000.00	4,404.40
	Ubin keramik Polos	7.293	buah	8,710.41	63,525.00
	Ubin keramik warna	8.022	buah	11,199.10	89,842.50
	Semen Portland	11.435	kg	1,400.00	16,008.30
	Pasir pasang	0.050	m ³	263,000.00	13,018.50
	Semen warna	0.550	kg	25,000.00	13,750.00

964.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	9,658,400.00
	Pekerja	6.600	OH	86,250.00	569,250.00
	Tukang kayu	19.800	OH	165,000.00	3,267,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.980	Oh	220,000.00	435,600.00
	Mandor	0.330	Oh	308,000.00	101,640.00
	Balok kayu	1.320	M3	3,960,000.00	5,227,200.00
	Paku 10 cm	1.375	Kg	23,650.00	32,518.75
	Lem Kayu	1.100	Kg	22,875.00	25,162.50
965.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu panel, Kayu Kelas II		M2	Nilai HSPK	894,300.00
	Pekerja	1.100	Oh	86,250.00	94,875.00
	Tukang kayu	3.300	Oh	165,000.00	544,500.00
	Kepala tukang	0.330	Oh	155,000.00	51,150.00
	Mandor	0.055	Oh	308,000.00	16,940.00
	Papan Kayu	0.044	m ³	3,960,000.00	174,240.00
	Lem Kayu	0.550	Kg	22,875.00	12,581.25
966.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda, Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	8,256,700.00
	Pekerja	4.400	Oh	86,250.00	379,500.00
	Tukang kayu	13.200	Oh	165,000.00	2,178,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.320	Oh	220,000.00	290,400.00
	Mandor	0.220	Oh	308,000.00	67,760.00
	Balok kayu	1.210	m ³	3,960,000.00	4,791,600.00
	Besi Strip tebal 5 mm	16.500	Kg	22,700.00	374,550.00
	Paku 12 cm	3.080	Kg	23,650.00	72,842.00
967.	Pemasangan 1 M1 lisplank Ukuran (2 x 30) Cm, Kayu Kelas II		M1	Nilai HSPK	102,000.00
	Pekerja	0.110	Oh	86,250.00	9,487.50
	Tukang kayu	0.220	Oh	165,000.00	36,300.00
	Kepala tukang Kayu	0.022	Oh	220,000.00	4,840.00
	Mandor	0.006	Oh	308,000.00	1,694.00
	Papan kayu	0.012	m ³	4,000,000.00	48,400.00
	Paku 5 dan 7cm	0.055	Kg	23,650.00	1,300.75
968.	Pemasangan 1 M2 teralis		M2	Nilai HSPK	431,600.00
	Pekerja	1.320	Oh	86,250.00	113,850.00
	Tukang las konstruksi	1.320	Oh	115,500.00	152,460.00
	Kepala tukang Besi	0.184	Oh	220,000.00	40,414.00
	Mandor	0.091	Oh	308,000.00	28,120.40
	Besi strip	1.100	m ²	16,800.00	18,480.00
	Besi Virkam 8 mm (besi kotak)	9.680	m'	7,917.00	76,636.56
	Kawat las	1.100	Set	1,500.00	1,650.00
969.	Membuat Beton mutu Fc=14,5 mpa (K-175),Slump (12 ± 2) Cm.W/C=0,66 15/20		M3	NILAI HSPK	1,429,100.00
	Semen (PC)	326.000	Kg	1,400.00	456,400.00
	Pasir Beton (PB)	0.760	M3	300,000.00	228,000.00
	Kerikil Beton (Maks 30 mm)	1.029	M3	500,000.00	514,500.00
	Air	215.000	Liter	50.00	10,750.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang	0.028	OH	220,000.00	6,160.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
970.	Membuat Beton mutu 20/20		M3	NILAI HSPK	1,429,100.00
	Semen (PC)	326.000	Kg	1,400.00	456,400.00
	Pasir Beton (PB)	0.760	M3	300,000.00	228,000.00
	Kerikil Beton (Maks 30 mm)	1.029	M3	500,000.00	514,500.00
	Air	215.000	Liter	50.00	10,750.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang	0.028	OH	220,000.00	6,160.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
971.	Pembesian 1 Kg Besi Polos 20/20		Kg	NILAI HSPK	16,100.00
	Besi Beton Polos	1.050	Kg	13,000.00	13,650.00
	Kawat Beton	0.015	Kg	30,250.00	453.75
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Tukang	0.007	OH	165,000.00	1,155.00
	Kepala Tukang Batu	0.001	OH	192,500.00	134.75
	Mandor	0.000	OH	308,000.00	123.20
972.	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Kolom 20/20		M3	NILAI HSPK	350,000.00
	Kayu Papan Bekisting	0.040	M3	2,000,000.00	80,000.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.400	Kg	18,000.00	7,200.00
	Minyak bekisting	0.200	Liter	11,000.00	2,200.00
	Kayu Kls II	0.015	M3	4,200,000.00	63,000.00
	Plywood Tebal 6 mm	0.350	Lembar	85,000.00	29,750.00
	Dolken Kayu Ø (8-10) cm Panjang 4 m	2.000	Batang	20,000.00	40,000.00

	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Tukang	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.033	OH	192,500.00	6,352.50
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
973.	Membuat Beton Kolom Praktis 15/15		M3	NILAI HSPK	1,428,300.00
	Semen (PC)	326.000	Kg	1,400.00	456,400.00
	Pasir Beton (PB)	0.760	M3	300,000.00	228,000.00
	Kerikil Beton (Maks 30 mm)	1.029	M3	500,000.00	514,500.00
	Air	215.000	Liter	50.00	10,750.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
974.	Memasang 1 M2 Bekisting Untuk Balok Kuda-kuda Beton 15/15		M2	NILAI HSPK	362,600.00
	Kayu Papan Bekisting	0.040	M3	2,000,000.00	80,000.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.400	Kg	18,000.00	7,200.00
	Minyak bekisting	0.200	Liter	11,000.00	2,200.00
	Kayu Kls II	0.018	M3	4,200,000.00	75,600.00
	Plywood Tebal 6 mm	0.350	Lembar	85,000.00	29,750.00
	Dolken Kayu Ø (8-10) cm Panjang 4 m	2.000	Batang	20,000.00	40,000.00
	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Tukang	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Kepala Tukang Batu	0.033	OH	192,500.00	6,352.50
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
975.	Membuat Beton Lantai Kerja mutu Fc=7,4 mpa (K-100),Slump (12 ± 2) Cm.		M3	NILAI HSPK	1,272,200.00
	Semen (PC)	230.000	Kg	1,400.00	322,000.00
	Pasir Beton (PB)	0.893	M3	300,000.00	267,900.00
	Kerikil Beton (Maks 30 mm)	1.027	M3	500,000.00	513,500.00
	Air	200.000	Liter	50.00	10,000.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Tukang	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	OH	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
976.	Membuat Beton Keliling Bangunan		M3	NILAI HSPK	1,272,200.00
	Semen (PC)	230.000	Kg	1,400.00	322,000.00
	Pasir Beton (PB)	0.893	M3	300,000.00	267,900.00
	Kerikil Beton (Maks 30 mm)	1.027	M3	500,000.00	513,500.00
	Air	200.000	Liter	50.00	10,000.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Tukang	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	OH	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
977.	Pekerjaan Saluran Air Keliling Bangunan		M1	NILAI HSPK	128,700.00
	Bata Merah	70.000	Buah	750.00	52,500.00
	Semen (PC)	9.680	Kg	1,400.00	13,552.00
	Pasir Pasang (PP)	0.045	M3	200,000.00	13,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang	0.010	OH	220,000.00	2,200.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
978.	Membuat dan Memasang 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas II		M3	NILAI HSPK	8,770,400.00
	kayu Kelas II	1.200	M3	3,960,000.00	4,752,000.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	18,000.00	22,500.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	20,000.00	20,000.00
	Pekerja	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Tukang	18.000	OH	165,000.00	2,970,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.800	OH	220,000.00	396,000.00
	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
979.	Pengecatan tembok Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar,2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	25,900.00
	Plamur	0.100	Kg	3,750.00	375.00
	Cat dasar	0.100	Kg	48,000.00	4,800.00
	Cat Penutup	0.260	Kg	25,000.00	6,500.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Tukang	0.063	OH	165,000.00	10,395.00
	Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,212.75
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
980.	Memasang 1 Buah Sakelar Ganda		Buah	NILAI HSPK	868,200.00
	Sakelar Ganda	1.000	Bh	30,000.00	30,000.00
	Pekerja	0.005	OH	86,250.00	431.25
	Tukang Listrik	0.050	OH	165,000.00	8,250.00
	Kepala Tukang Listrik	0.005	OH	220,000.00	1,100.00

	Mandor	0.000	OH	308,000.00	92.40
	MCB Box	1.000	Bh	432,300.00	432,300.00
	Lampu TL 18 WATT	4.000	Bh	99,000.00	396,000.00
981.	Pekerjaan Anti Rayap		M2	NILAI HSPK	1,705,000.00
	Pek. Peyemprotan Antri Rayap Bersertifikasi	62.000	BH	27,500.00	1,705,000.00
982.	Membuat Pembesian 10 Kg dengan Besi Polos atau Besi Ulir		Kg	NILAI HSPK	161,400.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Tukang Besi	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Kepala Tukang Besi	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Besi Beton (polos/ulir)	10.500	Kg	13,000.00	136,500.00
	Kawat Beton	0.150	Kg	30,250.00	4,537.50
983.	Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Pondasi		M2	NILAI HSPK	264,900.00
	Pekerja	0.520	OH	86,250.00	44,850.00
	Tukang Kayu	0.260	OH	165,000.00	42,900.00
	Kepala tukang Kayu	0.026	OH	220,000.00	5,720.00
	Mandor	0.026	OH	308,000.00	8,008.00
	Kayu Kls III	0.040	m3	3,323,000.00	132,920.00
	Paku 5 - 10 cm	0.300	Kg	98,000.00	29,400.00
	Minyak Bekisting	0.100	Liter	11,000.00	1,100.00
984.	Pekerjaan 1 M3 Beton Bertulang Untuk Sloef Selasar S2- 15 x 20 Cm K.250 Kg/CM2		M3	NILAI HSPK	4,499,900.00
	Pek. Beton	1.000	m3	1,063,551.31	1,063,551.31
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m2	235,305.00	1,568,700.00
	Besi Beton	143.667	Kg	13,000.00	1,867,671.00
985.	Pekerjaan 1 M3 Beton Bertulang Untuk Ring Balok 12/25 Cm K.175 Kg/CM2		M3	NILAI HSPK	6,191,500.00
	Pek. Beton	1.000	m3	1,063,551.31	1,063,551.31
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m2	443,221.00	2,954,806.67
	Besi Beton	167.167	Kg	13,000.00	2,173,171.00
986.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5 x 11 x 22) Cm Tebal 1/2 Batu Campuran 1 SP : 2 PP		M2	NILAI HSPK	137,500.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Bata Merah	70.000	Bh	750.00	52,500.00
	Semen Portland	20.710	Kg	1,400.00	28,993.50
	Pasir Pasang	0.038	m3	186,000.00	7,068.00
987.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 40 x 40 Cm (warna)		M2	NILAI HSPK	419,100.00
	Pekerja	0.620	OH	86,250.00	53,475.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.035	OH	192,500.00	6,737.50
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Keramik 40 x 40 cm Tektur/Batu Alam	6.230	Bh	23,000.00	143,290.00
	Keramik 40 x 40 cm warna	6.230	Bh	14,000.00	87,220.00
	Semen Portland	10.000	Kg	1,400.00	14,000.00
	Pasir Pasang	0.045	m3	186,000.00	8,370.00
	Semen Warna	1.500	kg	25,000.00	37,500.00
988.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 20 x 20 Cm		M2	NILAI HSPK	252,200.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.035	OH	192,500.00	6,737.50
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Ubin Keramik	1.050	Dos	76,000.00	79,800.00
	Semen Portland	11.366	Kg	1,400.00	15,912.00
	Pasir Pasang	0.045	m3	186,000.00	8,370.00
	Semen Warna	0.500	Kg	25,000.00	12,500.00
989.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 60 x 60 Cm (warna)		M2	NILAI HSPK	338,800.00
	Pekerja	0.700	OH	86,250.00	60,375.00
	Tukang Batu	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.035	OH	192,500.00	6,737.50
	Mandor	0.035	OH	308,000.00	10,780.00
	Ubin Keramik 60 x 60 cm	3.100	Bh	46,000.00	142,600.00
	Semen Portland	10.491	Kg	1,400.00	14,688.00
	Pasir Pasang	0.045	m3	186,000.00	8,370.00
	Semen Warna	1.500	kg	25,000.00	37,500.00
990.	Pemasangan 1 M2 Paving Blok K300		M2	NILAI HSPK	249,200.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.100	OH	192,500.00	19,250.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00

	Paving Block (32Bj/m2)	32.000	Bh	2,950.00	94,400.00
	Pasir Urug	0.200	m3	220,000.00	44,000.00
991.	Pemasangan 1 M2 Langit-langit Kalsi Board Ukuran (120x240)mm, Tebal 0,35 mm , 4 mm		M2	NILAI HSPK	59,700.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Besi	0.050	OH	165,000.00	8,250.00
	Kepala Tukang Besi	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Calsi Board	0.364	Lbr	84,000.00	30,576.00
	Paku Skrup	0.110	Kg	87,000.00	9,570.00
992.	Pemasangan 1 M2 Atap Almunium / Spandek		M2	NILAI HSPK	105,700.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Kayu	0.046	OH	165,000.00	7,590.00
	Kepala tukang Kayu	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Almunium / Spandek	1.000	m2	68,350.00	68,350.00
	Paku seng + seal	0.030	Kg	56,000.00	1,680.00
993.	Pemasangan 1 M1 Nok Atap		M1	NILAI HSPK	75,600.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Tukang Kayu	0.054	OH	165,000.00	8,910.00
	Kepala tukang Kayu	0.080	OH	220,000.00	17,600.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Seng Plat 0,35	0.300	Lbr	107,000.00	32,100.00
	Paku Payung	0.040	Kg	56,000.00	2,240.00
994.	Pemasangan 1 M1 Listplank Wood Plank L = 30 Cm		M1	NILAI HSPK	143,813.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Besi	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Besi	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Wood Plank L= 30 cm	1.050	m1	25,000.00	26,250.00
	Hollow 2x4- 400 cm	2.200	m1	28,000.00	61,600.00
	Paku Asbes	0.015	Kg	67,000.00	1,005.00
995.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu klas II atau III		M3	NILAI HSPK	8,431,875.00
	Pekerja	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Tukang Kayu	13.855	OH	165,000.00	2,286,075.00
	Kepala tukang Kayu	1.800	OH	220,000.00	396,000.00
	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Balok Kayu Kls II	1.200	m3	4,237,000.00	5,084,400.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	22,000.00	27,500.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	28,000.00	28,000.00
996.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kelas I		M2	NILAI HSPK	1,270,400.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Tukang Kayu	1.847	OH	165,000.00	304,755.00
	Kepala tukang Kayu	2.400	OH	220,000.00	528,000.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Papan Kayu I	0.024	m3	14,495,000.00	347,880.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	28,000.00	8,400.00
997.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda konvensional Kayu Kelas I, II dan III		M3	NILAI HSPK	7,023,400.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Tukang Kayu	9.236	OH	165,000.00	1,523,940.00
	Kepala tukang Kayu	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Balok Kayu	1.100	m3	4,237,000.00	4,660,700.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	Kg	3,000.00	45,000.00
	Paku 12 Cm	5.600	Kg	22,000.00	123,200.00
998.	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam biasa		Buah	NILAI HSPK	566,900.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Tukang Kayu	0.385	OH	165,000.00	63,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kunci Tanam Pelor	1.000	Bh	234,000.00	234,000.00
	Kunci Tanam Biasa	1.000	Bh	256,000.00	256,000.00
999.	Pemasangan 1 Buah kunci slot / Grendel		Buah	NILAI HSPK	209,800.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00
	Tukang Kayu	0.154	OH	165,000.00	25,400.00
	Kepala Tukang	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Kunci Slot tanam	1.000	Psg	159,000.00	159,000.00
	Kunci Slot	1.000	Bh	19,000.00	19,000.00
1000.	Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	23,700.00
	Pekerja	0.020	OH	86,250.00	1,725.00

	Tukang Cat	0.048	OH	165,000.00	8,001.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	192,500.00	1,212.75
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Plamur	0.100	Kg	4,000.00	400.00
	Cat Dasar	0.100	Kg	18,000.00	1,800.00
	Cat Penutup	0.260	Kg	37,000.00	9,620.00
1001.	Pengecatan Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	18,300.00
	Pekerja	0.028	OH	86,250.00	2,415.00
	Tukang Cat	0.032	OH	165,000.00	5,334.00
	Kepala Tukang Batu	0.004	OH	192,500.00	808.50
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Cat Dasar	0.120	Kg	18,000.00	2,160.00
	Cat Penutup	0.180	Kg	37,000.00	6,660.00
1002.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 1/2 "		M1	NILAI HSPK	27,300.00
	Pekerja	0.036	OH	86,250.00	3,105.00
	Tukang batu	0.060	OH	165,000.00	7,620.00
	Kepala Tukang	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pipa PVC 1/2"	1.000	m	11,000.00	11,000.00
	Perlengkapan	35.000	%	11,000.00	3,850.00
1003.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 3 "		M1	NILAI HSPK	57,400.00
	Pekerja	0.081	OH	86,250.00	6,986.25
	Tukang batu	0.135	OH	165,000.00	17,145.00
	Kepala Tukang Batu	0.014	OH	192,500.00	2,598.75
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Pipa PVC 3"	1.200	m	19,000.00	22,800.00
	Perlengkapan	35.000	%	19,000.00	6,650.00
1004.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 4 "		M1	NILAI HSPK	97,700.00
	Pekerja	0.081	OH	86,250.00	6,986.25
	Tukang batu	0.135	OH	165,000.00	17,145.00
	Kepala Tukang Batu	0.014	OH	192,500.00	2,598.75
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Pipa PVC 4"	1.200	m	45,000.00	54,000.00
	Perlengkapan	35.000	%	45,000.00	15,750.00
1005.	Pemasangan 1 M1 Saluran terbuka Diameter 25 x 30 Cm		M1	NILAI HSPK	157,100.00
	Pekerja	0.320	OH	86,250.00	27,600.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	12,700.00
	Kepala Tukang Batu	0.048	OH	192,500.00	9,240.00
	Mandor	0.070	OH	308,000.00	21,560.00
	Galian Tanah	0.028	m3	72,387.50	1,811.25
	Pasir Urug	0.204	m3	220,000.00	34,884.00
	Batu Bata	33.000	bh	830.00	27,390.00
	Semen Portland	12.568	kg	1,400.00	17,595.00
	Pasir Pasanan	0.023	m3	186,000.00	4,278.00
1006.	Pemasangan 1 Titik Instalasi Stop Kontak		Titik	NILAI HSPK	173,600.00
	Pekerja	0.023	OH	86,250.00	1,983.75
	Tukang Listrik	0.047	OH	165,000.00	5,969.00
	Kepala Tukang Listrik	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kabel 3x2,5 nym	0.100	Roll	1,282,000.00	128,200.00
	Stop kontak	1.000	bh	20,000.00	20,000.00
	Accessories (10% material)	1.000	Set	14,820.00	14,820.00
1007.	Pemasangan 1 Buah Panil Box		Buah	NILAI HSPK	137,800.00
	Pekerja	0.031	OH	86,250.00	2,673.75
	Tukang Listrik	0.063	OH	165,000.00	8,001.00
	Kepala Tukang Listrik	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Panil Box	1.000	Bh	124,000.00	124,000.00
1008.	Pemasangan 1 Buah Lampu LED 18 Watt		Buah	NILAI HSPK	66,900.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Tukang Listrik	0.014	OH	165,000.00	1,778.00
	Kepala Tukang Listrik	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Lampu LED 18 Watt (Felix EcoSmart)	1.000	Btg	64,000.00	64,000.00
1009.	Pemasangan 1 Buah Lampu LED 15 Watt		Buah	NILAI HSPK	56,900.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Tukang Listrik	0.014	OH	165,000.00	1,778.00
	Kepala Tukang Listrik	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Lampu LED 15 Watt (Felix EcoSmart)	1.000	Btg	54,000.00	54,000.00

1010.	Pembuatan 1 M2 Kantor Sementara Lantai Plasteran		M2	Nilai HSPK	1,548,700.00
	Pekerja	2.100	OH	86,250.00	181,125.00
	Tukang Kayu	1.616	OH	165,000.00	266,700.00
	Tukang Batu	1.050	OH	165,000.00	133,350.00
	Kepala Tukang Batu	0.254	OH	192,500.00	48,825.00
	Mandor	0.053	OH	308,000.00	10,500.00
	Dolken Kayu Diameter 8-10/400 cm	1.313	Batang	35,000.00	45,937.50
	Kayu	0.189	m3	3,100,000.00	585,900.00
	Paku Biasa	0.084	Kg	14,000.00	1,176.00
	Besi Strip	1.155	Kg	16,800.00	19,404.00
	Semen Portland	32.813	Kg	1,400.00	45,937.50
	Pasir Pasang	0.158	m3	276,900.00	43,611.75
	Pasir Beton	0.105	m3	339,300.00	35,626.50
	Koral Beton	0.158	m3	220,000.00	34,650.00
	Bata Merah	31.500	Bh	750.00	18,900.00
	Seng Plat	0.263	Lbr	80,000.00	21,000.00
	Jendela Nako	0.210	Bh	76,000.00	15,960.00
	Kaca Polos	0.084	m2	140,000.00	11,760.00
	Kunci Tanam	0.158	Bh	150,000.00	23,625.00
	Plywood 4 mm	0.063	Lbr	75,000.00	4,725.00
1011.	Pengurugan 1 M3 dengan Timbunan Tanah Pilihan		M3	Nilai HSPK	212,000.00
	Pekerja	0.315	OH	86,250.00	27,168.75
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	2,100.00
	Tanah Timbunan Pilihan	1.260	m3	110,000.00	182,700.00
1012.	Pekerjaan 1 M3 Beton mutu $f_c = 16.9$ mPa (K-200), Slump (12+2)Cm, w/c = 0.61		M3	Nilai HSPK	1,336,100.00
	Pekerja	1.733	OH	86,250.00	149,428.13
	Tukang Batu	0.289	OH	165,000.00	36,671.25
	Kepala Tukang Batu	0.024	OH	192,500.00	4,557.00
	Mandor	0.087	OH	308,000.00	17,430.00
	Semen Portland	330.000	Kg	1,400.00	462,000.00
	Pasir Beton	767.550	Kg	242.36	186,021.23
	Splitt 1 - 2	1082.550	Kg	370.37	400,944.44
	Air	225.750	Ltr	350.00	79,012.50
1013.	Pekerjaan 1 M3 Tanah Biasa Sedalam 1 mtr		M3	Nilai HSPK	76,700.00
	Pekerja	0.825	OH	86,250.00	71,156.25
	Mandor	0.028	OH	308,000.00	5,500.00
1014.	Pekerjaan 1 M3 Bronjong Penahan Tanah		M3	Nilai HSPK	897,600.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.220	OH	165,000.00	27,940.00
	Kepala Tukang Batu	0.018	OH	192,500.00	3,410.00
	Mandor	0.022	OH	308,000.00	4,400.00
	Batu Belah	1.320	m3	234,750.00	386,760.00
	Kawat Bronjong 0,5x1x2m	1.100	bh	302,500.00	332,750.00
1015.	Pekerjaan 1 M2 Tebas tebang berupa memotong dan membersihkan lokasi dari tanaman/tumbuhan D. < 15 Cm		M2	Nilai HSPK	33,500.00
	Minyak Tanah	0.010	Ltr	15,525.00	155.25
	Pekerja	0.075	Oh	86,250.00	6,468.75
	Mandor	0.008	Oh	308,000.00	1,905.00
	Peralatan Chainsaw	0.100	Hr	250,000.00	25,000.00
1016.	Cabut 1 tunggul Pohon tanaman keras diameter >15 Cm dan membuang sisa tunggul Kayu dan akar-akarnya		Buah	Nilai HSPK	47,300.00
	Pekerja	0.200	Oh	86,250.00	17,250.00
	Mandor	0.020	Oh	308,000.00	5,080.00
	Peralatan Chainsaw	0.100	Hr	250,000.00	25,000.00
1017.	Pekerjaan 1 M3 striping, penghamparan dan pematatan		M3	Nilai HSPK	22,100.00
	Pekerja	0.078	Oh	86,250.00	6,710.25
	Tukang	0.023	OH	165,000.00	3,401.80
	Mandor	0.016	Oh	308,000.00	3,962.40
	Excavator	0.009	Jam	897,000.00	8,073.00
1018.	Pekerjaan 1 M2 Finishing siar adukan 1 PC : 2 PP		M2	Nilai HSPK	65,500.00
	Semen Prortland PC /50 Kg	6.340	Kg	1,400.00	8,876.00
	Pasir pasang	0.012	M3	200,000.00	2,400.00
	Pekerja	0.300	Oh	86,250.00	25,875.00
	Tukang batu	0.150	Oh	165,000.00	21,907.50
	Kepala Tukang Batu	0.014	OH	192,500.00	2,602.50
	Mandor	0.015	Oh	308,000.00	3,810.00

1019.	Pekerjaan Pemesian 1 Kg dengan Besi Polos atau ulir		Kg	Nilai HSPK	21,600.00
	Besi beton (polos/ulir)	1.050	Kg	13,000.00	19,283.78
	Kawat beton	0.015	Kg	30,250.00	453.75
	Pekerja	0.007	Oh	86,250.00	603.75
	Tukang besi	0.007	Oh	165,000.00	1,022.35
	Kepala Tukang Besi	0.001	OH	220,000.00	121.45
	Mandor	0.000	Oh	308,000.00	101.60
1020.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 2 Inchi		M1	Nilai HSPK	81,600.00
	Pipa PVC 2 Inchi	1.200	m1	37,933.33	45,520.00
	Perlengkapan/Assesoris	0.350	Set	45,520.00	15,932.00
	Pekerja	0.054	Oh	86,250.00	4,657.50
	Tukang kayu	0.090	Oh	165,000.00	13,144.50
	Kepala tukang Kayu	0.007	OH	220,000.00	1,561.50
	Mandor	0.003	Oh	308,000.00	762.00
1021.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 6 Inchi		M1	Nilai HSPK	497,100.00
	Pipa PVC 6 Inchi	1.200	m1	288,266.67	345,920.00
	Perlengkapan/Assesoris	0.350	Set	345,920.00	121,072.00
	Pekerja	0.081	Oh	86,250.00	6,986.25
	Tukang kayu	0.135	Oh	165,000.00	19,716.75
	Kepala tukang Kayu	0.011	OH	220,000.00	2,342.25
	Mandor	0.004	Oh	308,000.00	1,016.00
1022.	Pekerjaan 1 M1 Pengeboran Sumur Dalam Pilot Hole 6 Inchi		M1	Nilai HSPK	1,028,800.00
	Pilot Hole / Lubang Ø 3 Inch	1.000	m1	400,000.00	400,000.00
	Reming Hole / Lubang Ø 6 Inch	1.000	m1	250,000.00	250,000.00
	Pipa Casing PVC 6 Inch	1.000	m1	288,266.67	288,266.67
	Pipa Pengisapan PVC 2 Inch	1.000	m1	81,577.50	81,577.50
	Kabel Sensor Air	1.000	m1	9,000.00	9,000.00
1023.	Pemasangan 1 Buah Pintu angkat B=350 mm, H=400 mm, H1=800 mm, TR=1350 mm		Buah	Nilai Hspk	5,656,500.00
	Besi pengaku	2.160	kg	68,750.00	148,500.00
	Kawat Las listrik	0.480	kg	45,000.00	21,600.00
	Campuran Beton fc' = 19,3 Mpa (K-225)	0.014	m3	1,311,873.00	18,366.22
	Pasangan Mortar Tipe N 1 : 4	0.029	m3	885,887.00	25,690.72
	Pekerja	0.720	OH	86,250.00	62,100.00
	Tukang Kayu	0.360	OH	165,000.00	52,560.00
	Kepala tukang Kayu	0.031	OH	220,000.00	6,750.00
	Mandor	0.072	OH	308,000.00	18,288.00
	Pintu air	1.000	buah	5,200,000.00	5,200,000.00
	Trackle/Tripod tinggi 4-5 m	0.108	ewa/ha	500,000.00	54,000.00
	Mesin Las Listrik 250 A, diesel	0.108	ewa/ha	450,000.00	48,600.00
1024.	Membuat 1 M3 Beton mutu fc = 26.4 mPa (K-300), Slump (12 ± 2)Cm, w/c = 0.52		M3	NILAI HSPK	1,333,900.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	447.220	Kg	1,400.00	626,108.00
	Pasir Beton	681.000	Kg	163.57	111,392.14
	Spliit 1 - 2	1021.000	Kg	296.30	302,518.52
	Air	215.000	Ltr	350.00	75,250.00
1025.	Membuat 1 M3 Beton Bertulang Untuk Kolom K.1 40/40 Cm K.250 Kg/CM2		M3	NILAI HSPK	6,288,700.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,279,187.28	1,279,187.28
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	7.500	m ²	444,910.00	3,336,825.00
	Besi Beton	128.667	Kg	13,000.00	1,672,666.67
1026.	Membuat 1 M3 Beton Bertulang Untuk Balok Latei BLT 2 - 12/20 Cm K.250 Kg/CM2		M3	NILAI HSPK	9,078,000.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,279,187.28	1,279,187.28
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	10.833	m ²	457,288.00	4,953,953.33
	Besi Beton	218.833	Kg	13,000.00	2,844,833.33
1027.	Pemasangan 1 M2 rolling door Aluminium		M2	NILAI HSPK	1,063,700.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang Khusus Aluminium	1.000	OH	165,000.00	165,000.00
	Kepala Tukang Besi	0.100	OH	220,000.00	22,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Rolling Door Aluminium	1.000	m ¹	775,000.00	775,000.00
1028.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5 x 11 x 22) Cm Tebal 1/2 Batu Campuran 1 SP : 2 PP		M2	NILAI HSPK	137,700.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00

	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Bata Merah	70.000	Bh	750.00	52,500.00
	Semen Portland	20.520	Kg	1,400.00	28,728.20
	Pasir Pasang	0.038	m ³	200,000.00	7,600.00
1029.	Pemasangan 1 M2 Paving Blok K300		M2	NILAI HSPK	249,200.00
	Pekerja	0.500	OH	86,250.00	43,125.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.100	OH	192,500.00	19,250.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Paving Block (32Bj/m2)	32.000	Bh	2,950.00	94,400.00
	Pasir Urug	0.200	m ³	220,000.00	44,000.00
1030.	Pemasangan 1 M2 Langit-langit Eternit Ukuran (100x100)Cm, Tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm		M2	NILAI HSPK	124,400.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Kepala tukang Kayu	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Eternit	1.100	Lbr	97,500.00	107,250.00
	Paku biasa	0.010	Kg	20,000.00	200.00
1031.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu klas II atau III		M3	NILAI HSPK	20,074,900.00
	Pekerja	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Tukang Kayu	18.000	OH	165,000.00	2,970,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.800	OH	220,000.00	396,000.00
	Mandor	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Balok Kayu Kls I	1.200	m ³	13,380,000.00	16,056,000.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	20,000.00	25,000.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	18,000.00	18,000.00
1032.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu Panil Kayu Kelas I atau II		M2	NILAI HSPK	831,700.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang Kayu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Kepala tukang Kayu	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Papan Kayu II	0.040	m ³	4,000,000.00	160,000.00
	Lem Kayu	0.500	Kg	18,000.00	9,000.00
1033.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kelas II		M2	NILAI HSPK	1,331,800.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Kepala Tukang	2.400	OH	220,000.00	528,000.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Papan Kayu II	0.024	m ³	13,380,000.00	321,120.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	18,000.00	5,400.00
1034.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Kaca Kayu Kelas I		M2	NILAI HSPK	1,106,700.00
	Pekerja	0.800	OH	86,250.00	69,000.00
	Tukang Kayu	2.400	OH	165,000.00	396,000.00
	Kepala tukang Kayu	2.400	OH	220,000.00	528,000.00
	Mandor	0.040	OH	308,000.00	12,320.00
	Papan Kayu I	0.024	m ³	4,000,000.00	96,000.00
	Lem Kayu	0.300	Kg	18,000.00	5,400.00
1035.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda konvensional Kayu Kelas I, II dan III		M3	NILAI HSPK	17,525,600.00
	Pekerja	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Tukang Kayu	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Mandor	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Balok Kayu	1.100	m ³	13,380,000.00	14,718,000.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	Kg	3,000.00	45,000.00
	Paku 12 Cm	5.600	Kg	20,000.00	112,000.00
1036.	Pemasangan 1 M2 Rangka Langit-langit (50 x 100) Cm ,Kayu Klas II dan III		M2	NILAI HSPK	159,700.00
	Pekerja	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	kaso 5/7 klas II	0.015	m ³	4,126,000.00	63,540.40
	Paku 10 cm	0.200	Kg	20,000.00	4,000.00
1037.	Pemasangan 1 M2 Rangka Langit-langit (60 x 60) Cm ,Kayu Klas II dan III		M2	NILAI HSPK	148,700.00

	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	kaso 5/7 Klas II	0.016	m ³	4,126,000.00	67,253.80
	Paku 10 cm	0.250	Kg	20,000.00	5,000.00
1038.	Pemasangan 1 M1 lisplank uk. (2 x 30) Cm ,Kayu Klas I atau Klas II		M2	NILAI HSPK	195,700.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala tukang Kayu	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Papan Kayu klas II	0.011	m ³	13,380,000.00	147,180.00
	Paku 7 cm	0.050	Kg	20,000.00	1,000.00
1039.	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam biasa		Buah	NILAI HSPK	285,900.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kunci Tanam Biasa	1.000	Bh	190,000.00	190,000.00
1040.	Pemasangan 1 M2 Terali Besi (Besi Pengaman)		M2	NILAI HSPK	416,200.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Tukang Besi	1.200	OH	165,000.00	198,000.00
	Kepala Tukang Besi	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Besi Strip 2 x 4	1.000	m ²	30,000.00	30,000.00
	Besi Virkam 9 mm	8.800	m1	9,000.00	79,200.00
	Kawat Las	1.000	Set	1,000.00	1,000.00
1041.	Pengecatan 1 M2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	46,900.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Tukang Cat	0.007	OH	165,000.00	1,170.00
	Kepala tukang Kayu	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Cat Menie	0.200	Kg	28,000.00	5,600.00
	Plamur	0.150	Kg	4,000.00	600.00
	Cat Dasar	0.170	Kg	68,000.00	11,560.00
	Cat Penutup	0.260	Kg	68,000.00	17,680.00
	Kuas	0.010	Buah	6,000.00	60.00
	Pengencer	0.030	Ltr	25,000.00	750.00
	Amplas	0.200	Lbr	6,000.00	1,200.00
1042.	Pemasangan 1 Buah kloset jongkok porselen		Buah	NILAI HSPK	870,500.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang batu	1.500	OH	165,000.00	247,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.150	OH	192,500.00	28,875.00
	Mandor	0.160	OH	308,000.00	49,280.00
	Closet jongkok	1.000	Unit	447,500.00	447,500.00
	Semen portland	6.497	Kg	1,400.00	9,096.00
	Pasir pasang	0.010	m3	200,000.00	2,000.00
1043.	Pemasangan 1 Buah bak cuci piring stainlesssteel		Buah	NILAI HSPK	357,500.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Tukang batu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.030	OH	192,500.00	5,775.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Bak cuci piring	1.000	Unit	234,000.00	234,000.00
	Waterdrain	1.000	Bh	61,000.00	61,000.00
1044.	Pemasangan 1 Buah kran Air diameter 1/2 " atau 3/4"		Buah	NILAI HSPK	104,300.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Tukang batu	0.400	OH	165,000.00	66,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.040	OH	192,500.00	7,700.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Kran air	1.000	Unit	28,000.00	28,000.00
	Sealtape	0.025	Bh	6,000.00	150.00
1045.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW diameter 2 "		M2	NILAI HSPK	728,600.00
	Pekerja	0.054	OH	86,250.00	4,657.50
	Tukang batu	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Kepala Tukang Batu	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa PVC 2"	1.200	Lonjor	34,500.00	41,400.00

	Perlengkapan	35.000	%	19,000.00	665,000.00
1046.	Pemasangan 1 M1 Saluran terbuka Diameter 25 x 30 Cm		M1	NILAI HSPK	166,600.00
	Pekerja	0.320	OH	86,250.00	27,600.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.048	OH	192,500.00	9,240.00
	Mandor	0.070	OH	308,000.00	21,560.00
	Galian Tanah	0.028	m ³	72,387.50	2,026.85
	Pasir Urug	0.204	m ³	220,000.00	44,880.00
	Batu Bata	33.000	bh	669.00	22,077.00
	Semen Portland	12.453	kg	1,400.00	17,434.00
	Pasir Pasanan	0.023	m ³	229,000.00	5,267.00
1047.	Pasangan Septictank + Peresapan (Pasangan Batu Bata)		M1	NILAI HSPK	3,595,900.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Kepala tukang Kayu	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	246.40
	Galian tanah	3.375	m ³	72,387.50	244,307.81
	Pas. Trasaam	11.250	m ²	117,111.00	1,317,498.75
	Pasir Urug	0.450	m ³	220,000.00	99,000.00
	urugan Kembali	0.844	m ³	270,000.00	227,880.00
	Plesteran Trasaam	6.750	m ²	64,455.84	435,076.92
	Ijuk	13.500	m ²	-	0.00
	Plat Beton	0.225	m ³	4,384,560.20	986,526.05
	Pipa PVC dia 4 " + Accsr	6.000	M'	-	0.00
	Koral Beton	0.500	m ³	-	0.00
	Acian Semen	6.750	m ³	37,927.00	256,007.25
1048.	Pemasangan 1 Titik Pemasangan Instalasi		Titik	NILAI HSPK	6,579,500.00
	Pekerja	0.077	OH	86,250.00	6,641.25
	Tukang Listrik	0.650	OH	165,000.00	107,250.00
	Kepala Tukang Listrik	0.017	OH	220,000.00	3,630.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	271.04
	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	6.050	m ¹	1,059,000.00	6,406,950.00
	Conduit Kabel	2.200	Btg	12,000.00	26,400.00
	Sok Pipa Conduit	5.500	Bh	5,000.00	27,500.00
	Pipa Fleksible	0.550	m ¹	1,500.00	825.00
	Dos	1.100	Pcs	-	0.00
	Isolasi	0.220	Roll	-	0.00
1049.	Pemasangan 1 Buah Lampu SL 24 Watt		Buah	NILAI HSPK	250,500.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Tukang Listrik	0.011	OH	165,000.00	1,820.00
	Kepala Tukang Listrik	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Lampu SL 24 Watt	1.000	Btg	247,500.00	247,500.00
1050.	Pemasangan 1 Buah Lampu SL 12 Watt		Buah	NILAI HSPK	42,000.00
	Pekerja	0.007	OH	86,250.00	603.75
	Tukang Listrik	0.011	OH	165,000.00	1,820.00
	Kepala Tukang Listrik	0.001	OH	220,000.00	220.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Lampu SL 12 Watt	1.000	Btg	39,000.00	39,000.00
1051.	Pemasangan 1 Titik Pas. Instalasi Lampu TL 2x40 Watt + fitting		Titik	NILAI HSPK	295,600.00
	Lampu TL 2x40 Watt + fitting	1.000	bh	247,500.00	247,500.00
	Kabel 1x2,5mm NYM	4.500	m'	-	0.00
	Pipa conduit dia 5/8 inch	4.000	m'	5,000.00	20,000.00
	Isolasi	0.050	bh	-	0.00
	Klem kabel	3.000	bh	558.00	1,674.00
	Tedoos	1.000	bh	-	0.00
	Tukang	0.160	Oh	165,000.00	26,400.00
1052.	Pembuatan 1 M2 Bedeng Kerja		M2	NILAI HSPK	1,439,100.00
	Pekerja	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Tukang Kayu	2.000	OH	165,000.00	330,000.00
	Kepala tukang Kayu	0.200	OH	220,000.00	44,000.00
	Mandor	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Dolken Kayu diameter 8-10/400 cm	1.250	Batang	47,000.00	58,750.00
	Kayu klas III	0.186	m ³	3,546,000.00	659,556.00
	Paku Biasa	0.300	Kg	31,000.00	9,300.00
	Semen Portland	23.580	Kg	1,400.00	33,012.00

	Pasir Beton	0.030	m ³	313,000.00	9,390.00
	Koral Beton	0.050	m ³	320,000.00	16,000.00
	Seng Gelombang	1.500	Lbr	13,000.00	19,500.00
	Plywood 4 mm	1.350	Lbr	117,000.00	157,950.00
1053.	Pemasangan 1 M3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 5 PP		M3	NILAI HSPK	930,600.00
	Pekerja	1.500	OH	86,250.00	129,375.00
	Tukang Batu	0.750	OH	165,000.00	123,750.00
	Kepala Tukang Batu	0.075	OH	192,500.00	14,437.50
	Mandor	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Batu Belah	1.200	m ³	234,750.00	281,700.00
	Semen Portland	178.160	Kg	1,400.00	249,424.00
	Pasir Pasang	0.544	m ³	200,000.00	108,800.00
1054.	Membuat 1 M3 Lantai Kerja Beton mutu f_c = 7.4 mPa (K-100), Slump (3-6)Cm, w/c = 0.87		M3	NILAI HSPK	1,173,700.00
	Pekerja	1.200	OH	86,250.00	103,500.00
	Tukang Batu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala Tukang Batu	0.020	OH	192,500.00	3,850.00
	Mandor	0.060	OH	308,000.00	18,480.00
	Semen Portland	301.300	Kg	1,400.00	421,820.00
	Pasir Beton	893.000	Kg	223.57	199,649.29
	Splitt 1 - 2	1027.000	Kg	237.04	243,437.04
	Air	200.000	Ltr	750.00	150,000.00
1055.	Membuat 1 M3 Beton mutu f_c = 21.7 mPa (K-175), Slump (12 ± 2)Cm, w/c = 0.56		M3	NILAI HSPK	1,415,300.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	479.460	Kg	1,400.00	671,244.00
	Pasir Beton	540.000	Kg	223.57	120,728.57
	Splitt 1 - 2	1027.000	Kg	237.04	243,437.04
	Air	215.000	Ltr	750.00	161,250.00
1056.	Membuat 1 M3 Beton mutu f_c = 21.7 mPa (K-250), Slump (12 ± 2)Cm, w/c = 0.56		M3	NILAI HSPK	1,485,100.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Kepala Tukang Batu	0.028	OH	192,500.00	5,390.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	503.040	Kg	1,400.00	704,256.00
	Pasir Beton	692.000	Kg	223.57	154,711.43
	Splitt 1 - 2	1039.000	Kg	237.04	246,281.48
	Air	215.000	Ltr	750.00	161,250.00
1057.	Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Kolom		M2	NILAI HSPK	491,100.00
	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Tukang Kayu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Kepala tukang Kayu	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
	Kayu Kls III	0.040	m ³	3,546,000.00	141,840.00
	Paku 5 - 12 cm	0.400	Kg	31,000.00	12,400.00
	Minyak Bekisting	0.200	Liter	11,000.00	2,200.00
	Balok kayu Kls II	0.015	m ³	4,725,000.00	70,875.00
	Plywood Tebal 4 mm	0.350	Lbr	117,000.00	40,950.00
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr	2.000	Batang	47,000.00	94,000.00
1058.	Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Balok		M2	NILAI HSPK	505,200.00
	Pekerja	0.660	OH	86,250.00	56,925.00
	Tukang Kayu	0.330	OH	165,000.00	54,450.00
	Kepala tukang Kayu	0.033	OH	220,000.00	7,260.00
	Mandor	0.033	OH	308,000.00	10,164.00
	Kayu Kls III	0.040	m ³	3,546,000.00	141,840.00
	Paku 5 - 12 cm	0.400	Kg	31,000.00	12,400.00
	Minyak Bekisting	0.200	Liter	11,000.00	2,200.00
	Balok kayu Kls II	0.018	m ³	4,725,000.00	85,050.00
	Plywood Tebal 9 mm	0.350	Lbr	117,000.00	40,950.00
	Dolken kayu D.8-10 cm - pjg 4 mtr	2.000	Batang	47,000.00	94,000.00
1059.	Membuat 1 M3 Beton Bertulang Untuk Plat Beton Lantai 12 Cm K.175 Kg/CM2		M3	NILAI HSPK	4,742,500.00
	Pek. Beton	1.000	m ³	1,398,784.61	1,398,784.61
	Pas. Bekisting 2 X Pakai	6.667	m ²	487,640.00	3,250,933.33
	Besi Beton	7.133	Kg	13,000.00	92,733.33
1060.	Pemasangan 1 Kg Besi Profil		Kg	NILAI HSPK	36,800.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00

	Tukang Las Konstruksi	0.060	OH	115,500.00	6,930.00
	Kepala Tukang Besi	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Besi Profil	1.150	Kg	19,500.00	22,425.00
1061.	Pemasangan 1 Kg Rangka kuda Kuda Baja IWF		Kg	NILAI HSPK	36,800.00
	Pekerja				5,175.00
	Tukang Las Konstruksi	0.060	OH	86,250.00	6,930.00
	Kepala Tukang Besi	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Besi Baja IWF	1.150	Kg	19,500.00	22,425.00
1062.	Pengerjaan 10 Cm pengelasan dengan las Listrik		Cm	NILAI HSPK	12,400.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Tukang besi konstruksi	0.020	OH	165,000.00	3,300.00
	Kepala Tukang Besi	0.002	OH	220,000.00	440.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Kawat Las Listrik	0.400	Kg	4,000.00	1,600.00
	Solar	0.300	Liter	8,500.00	2,550.00
	Minyak pelumas	0.040	Liter	12,000.00	480.00
	Sewa Alat	0.170	Jam		
1063.	Pemasangan 1 M2 terali Besi Strip (2 x 3) mm		M2	NILAI HSPK	533,700.00
	Pekerja	1.670	OH	86,250.00	144,037.50
	Tukang Las	1.670	OH	115,500.00	192,885.00
	Kepala Tukang Besi	0.167	OH	220,000.00	36,740.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Besi Strip	6.177	Kg	16,800.00	103,773.60
	Pengelasan	27.080	cm	1,133.00	30,681.64
1064.	Pemasangan 1 M2 Rangka Besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60 x 60 Cm, plafon		M2	NILAI HSPK	181,200.00
	Pekerja	0.350	OH	86,250.00	30,187.50
	Tukang Besi	0.350	OH	165,000.00	57,750.00
	Kepala Tukang Besi	0.035	OH	220,000.00	7,700.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Rangka Metal Hollow 40.40.2	4.000	m ¹	10,000.00	40,000.00
	Assesoris (perkuatan, las dll)	10% x rang	Set	10,000.00	40,000.00
1065.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5 x 11 x 22) Cm T. 1/2 Batu 1 SP : 2 PP		M2	NILAI HSPK	143,800.00
	Pekerja	0.300	OH	86,250.00	25,875.00
	Tukang Batu	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.010	OH	192,500.00	1,925.00
	Mandor	0.015	OH	308,000.00	4,620.00
	Bata Merah	70.000	Bh	750.00	52,500.00
	Semen Portland	24.825	Kg	1,400.00	34,754.30
	Pasir Pasang	0.038	m ³	200,000.00	7,600.00
1066.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 40 x 40 Cm (Polos)		M2	NILAI HSPK	170,200.00
	Pekerja	0.250	OH	86,250.00	21,562.50
	Tukang Batu	0.125	OH	165,000.00	20,625.00
	Kepala Tukang Batu	0.013	OH	192,500.00	2,502.50
	Mandor	0.013	OH	308,000.00	4,004.00
	Keramik 40 x 40 cm	6.630	Bh	12,000.00	79,560.00
	Semen Portland	12.838	Kg	1,400.00	17,973.20
	Pasir Pasang	0.045	m ³	200,000.00	9,000.00
	Semen Warna	0.600	kg	25,000.00	15,000.00
1067.	Pemasangan 1 M1 Plint Keramik Ukuran 10 x 40 Cm		M1	NILAI HSPK	76,000.00
	Pekerja	0.090	OH	86,250.00	7,762.50
	Tukang Batu	0.090	OH	165,000.00	14,850.00
	Kepala Tukang Batu	0.035	OH	192,500.00	6,737.50
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Plint Keramik	6.630	Bh	6,300.00	41,769.00
	Semen Portland	1.493	Kg	1,400.00	2,090.76
	Pasir Pasang	0.003	m ³	200,000.00	600.00
	Semen Warna	0.025	kg	25,000.00	625.00
1068.	Pemasangan 1 M2 Plafon Eternit uk. (100x100)Cm, T. 3 mm		M2	NILAI HSPK	124,300.00
	Pekerja	0.030	OH	86,250.00	2,587.50
	Tukang	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Kepala Tukang Batu	0.007	OH	192,500.00	1,347.50
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Eternit	1.100	Lbr	97,500.00	107,250.00
	Paku biasa	0.010	Kg	31,000.00	310.00

1069.	Pemasangan 1 M2 Plafon Kalsi Board Ukuran (120x240)mm, Tebal 4 mm		M2	NILAI HSPK	63,700.00
	Pekerja				
	Tukang Besi	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Kepala Tukang	0.050	OH	165,000.00	8,250.00
	Mandor	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Calsi Board	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Paku Skrup	0.364	Lbr	93,000.00	33,852.00
		0.110	Kg	94,000.00	10,340.00
1070.	Pemasangan 1 M1 Nok Seng Polos 0.22		M1	NILAI HSPK	64,400.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kepala tukang Kayu	0.070	OH	165,000.00	11,550.00
	Mandor	0.007	OH	220,000.00	1,540.00
	Seng Plat Polos	0.006	OH	308,000.00	1,848.00
	Paku Seng + Karet Pelapis	0.300	m ²	111,000.00	33,300.00
		0.040	Kg	80,000.00	3,200.00
1071.	Pembuatan & Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu kelas II		M3	NILAI HSPK	8,784,650.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	6.000	OH	86,250.00	517,500.00
	Kepala Tukang	18.000	OH	165,000.00	2,970,000.00
	Mandor	1.800	OH	220,000.00	396,000.00
	Balok Kayu Kls II	0.300	OH	308,000.00	92,400.00
	Paku 10 cm	1.200	m ³	3,960,000.00	4,752,000.00
	Lem Kayu	1.250	Kg	31,000.00	38,750.00
		1.000	Kg	18,000.00	18,000.00
1072.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu Panil Kayu Kelas I atau II		M2	NILAI HSPK	1,215,770.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Kepala tukang Kayu	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Mandor	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Papan Kayu I	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Lem Kayu	0.040	m ³	13,603,000.00	544,120.00
		0.500	Kg	18,000.00	9,000.00
1073.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II		M2	NILAI HSPK	927,650.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	1.000	OH	86,250.00	86,250.00
	Kepala Tukang	3.000	OH	165,000.00	495,000.00
	Mandor	0.300	OH	220,000.00	66,000.00
	Papan Kayu II	0.050	OH	308,000.00	15,400.00
	Lem Kayu	0.064	m ³	4,000,000.00	256,000.00
		0.500	Kg	18,000.00	9,000.00
1074.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda konvensional Kayu Kelas II		M3	NILAI HSPK	8,066,700.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	4.000	OH	86,250.00	345,000.00
	Kepala Tukang	12.000	OH	165,000.00	1,980,000.00
	Mandor	1.200	OH	220,000.00	264,000.00
	Balok Kayu kelas. II	0.200	OH	308,000.00	61,600.00
	Besi Strip tebal 5 mm	1.100	m ³	4,725,000.00	5,197,500.00
	Paku 12 Cm	15.000	Kg	3,000.00	45,000.00
		5.600	Kg	31,000.00	173,600.00
1075.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng Kayu Kelas II		M3	NILAI HSPK	9,775,255.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	6.700	OH	86,250.00	577,875.00
	Kepala tukang Kayu	20.100	OH	165,000.00	3,316,500.00
	Mandor	2.010	OH	220,000.00	442,200.00
	Balok Kayu	0.335	OH	308,000.00	103,180.00
	Besi Strip tebal 5 mm	1.100	m ³	4,725,000.00	5,197,500.00
	Paku 12 Cm	15.000	Kg	3,000.00	45,000.00
		3.000	Kg	31,000.00	93,000.00
1076.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Nok Bubungan (Kayu Kelas II)		M3	NILAI HSPK	6,400,066.75
	Pekerja				
	Tukang Kayu	0.275	OH	86,250.00	23,718.75
	Kepala tukang Kayu	0.165	OH	165,000.00	27,225.00
	Mandor	2.211	OH	220,000.00	486,420.00
	Balok Kayu 6/12 (kayu kelas. II)	0.369	OH	308,000.00	113,498.00
	Paku 12 Cm	1.210	m ³	4,750,000.00	5,747,500.00
		0.055	Kg	31,000.00	1,705.00
1077.	Pemasangan 1 M2 Rangka Plafon (50 x 100) Cm , Kayu Kelas II		M2	NILAI HSPK	171,100.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	0.150	OH	86,250.00	12,937.50
	Kepala Tukang	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Mandor	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Balok 4/6 & 5/7 (kayu kelas II)	0.075	OH	308,000.00	23,100.00
	Paku 7 - 10 cm	0.015	m3	4,725,000.00	72,765.00
		0.200	Kg	31,000.00	6,200.00

1078.	Pemasangan 1 M2 Rangka Plafon (60 x 60) Cm , Kayu Klas II		M2	NILAI HSPK	161,200.00
	Pekerja	0.200	OH	86,250.00	17,250.00
	Tukang Kayu	0.300	OH	165,000.00	49,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.030	OH	220,000.00	6,600.00
	Mandor	0.010	OH	308,000.00	3,080.00
	Balok 4/6 & 5/7 (kayu klas II)	0.016	m ³	4,725,000.00	77,017.50
	Paku 7 - 10 cm	0.250	Kg	31,000.00	7,750.00
1079.	Pemasangan 1 M1 lisplank uk. (3 x 20) Cm ,Kayu Klas I atau Klas II		M3	NILAI HSPK	93,900.00
	Pekerja	0.100	OH	86,250.00	8,625.00
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Kepala tukang Kayu	0.020	OH	220,000.00	4,400.00
	Mandor	0.005	OH	308,000.00	1,540.00
	Papan Kayu klas II	0.011	m ³	4,000,000.00	43,200.00
	Paku 5 - 7 cm	0.100	Kg	31,000.00	3,100.00
1080.	Pemasangan 1 M1 lisplank uk. (3 x 30) Cm ,Kayu Klas I atau Klas II		M3	NILAI HSPK	102,400.00
	Pekerja	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
	Tukang Kayu	0.220	OH	165,000.00	36,300.00
	Kepala tukang Kayu	0.022	OH	220,000.00	4,840.00
	Mandor	0.006	OH	308,000.00	1,694.00
	Papan Kayu klas II	0.012	m ³	4,000,000.00	48,400.00
	Paku 5 - 7 cm	0.055	Kg	31,000.00	1,705.00
1081.	Pemasangan 1 M2 Rangka Dinding pemisah (60 x 120) Cm ,Kayu Klas II atau Klas III		M2	NILAI HSPK	260,200.00
	Pekerja	0.165	OH	86,250.00	14,231.25
	Tukang Kayu	0.495	OH	165,000.00	81,675.00
	Kepala tukang Kayu	0.050	OH	220,000.00	10,890.00
	Mandor	0.009	OH	308,000.00	2,710.40
	Balok kayu klas II	0.031	m ³	4,725,000.00	145,530.00
	Paku 5 - 7 cm	0.165	Kg	31,000.00	5,115.00
1082.	Pemasangan 1 M2 Rangka Dinding pemisah plywood Rangkap Rangka Kayu Klas II		M2	NILAI HSPK	418,200.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Tukang Kayu	0.660	OH	165,000.00	108,900.00
	Kepala tukang Kayu	0.066	OH	220,000.00	14,520.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Balok kayu klas, 6/12	0.031	m ³	4,725,000.00	145,530.00
	Paku 5 - 10 cm	0.165	Kg	31,000.00	5,115.00
	Plywood 4 mm 120x240	0.946	Lembar	117,000.00	110,682.00
	Lem Kayu	0.616	Kg	18,000.00	11,088.00
1083.	Pemasangan 1 Buah kunci kamar mandi		Buah	NILAI HSPK	191,900.00
	Pekerja	0.005	OH	86,250.00	431.25
	Tukang Kayu	0.500	OH	165,000.00	82,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.050	OH	220,000.00	11,000.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Kunci Tanam KM	1.000	Bh	97,000.00	97,000.00
1084.	Pengecatan 1 M2 Bidang Kayu Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	47,500.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Tukang Cat	0.009	OH	165,000.00	1,485.00
	Kepala tukang Kayu	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Cat Dasar	0.170	Kg	83,000.00	14,110.00
	Cat Penutup (cat kayu)	0.260	Kg	83,000.00	21,580.00
	Kuas	0.010	Buah	6,000.00	60.00
	Pengencer	0.030	Ltr	25,000.00	750.00
	Amplas	0.200	Lbr	6,000.00	1,200.00
1085.	Pengecatan 1 M2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	54,600.00
	Pekerja	0.070	OH	86,250.00	6,037.50
	Tukang Cat	0.009	OH	165,000.00	1,485.00
	Kepala tukang Kayu	0.006	OH	220,000.00	1,320.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Cat Menie	0.200	Kg	32,000.00	6,400.00
	Plamur	0.150	Kg	5,000.00	750.00
	Cat Dasar	0.170	Kg	83,000.00	14,110.00
	Cat Penutup	0.260	Kg	83,000.00	21,580.00
	Kuas	0.010	Buah	6,000.00	60.00
	Pengencer	0.030	Ltr	25,000.00	750.00
	Amplas	0.200	Lbr	6,000.00	1,200.00

1086.	Pengecatan 1 M2 Bidang Besi secara manual dengan sistem 1 Lapis Cat mutakhir		M2	NILAI HSPK	29,800.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Tukang Cat	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Kepala Tukang Besi	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Cat Penutup	0.030	Kg	83,000.00	2,490.00
	Kuas	0.010	Buah	6,000.00	60.00
	Pengencer	0.010	Ltr	25,000.00	250.00
1087.	Penyemprotan 1 M2 Anti Rayap		M2	NILAI HSPK	51,500.00
	Pekerja	0.010	OH	86,250.00	862.50
	Tukang	0.060	OH	165,000.00	9,900.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000.00	2,640.00
	Mandor	0.030	OH	308,000.00	9,240.00
	Bahan Anti Rayap	0.090	Ltr	220,750.00	19,867.50
	Alat Semprot	0.050	Set	180,400.00	9,020.00
1088.	Pekerjaan Saluran Air Pasangan Batu Bata 1 PC : 4 PS		M1	NILAI HSPK	142,000.00
	Pekerja	0.320	OH	86,250.00	27,600.00
	Tukang Cat	0.100	OH	165,000.00	16,500.00
	Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Bata Merah	70.000	Buah	750.00	52,500.00
	Semen PC (50 kg)	18.950	Kg	1,834.00	34,754.30
	Pasir Pasang	0.043	m ³	200,000.00	8,600.00
1089.	Pemasangan 1 Buah Titik Lampu		Buah	NILAI HSPK	112,300.00
	Tukang Listrik	0.160	OH	165,000.00	26,400.00
	Kabel 2 x 2,5 mm NYM	3.500	m	9,000.00	31,500.00
	Pipa konduit dia 5/8 inch	4.000	m	12,000.00	48,000.00
	Klem kabel	16.000	Buah	400.00	6,400.00
	Isolasi	0.050	Buah	500.00	25.00
1090.	Pemasangan 1 Buah Grendel Jendela		Buah	NILAI HSPK	59,800.00
	Pekerja	0.015	OH	86,250.00	1,293.75
	Tukang Kayu	0.150	OH	165,000.00	24,750.00
	Kepala Tukang Kayu	0.015	OH	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.008	OH	308,000.00	2,464.00
	Grendel Jendela	1.000	Bh	28,000.00	28,000.00
1091.	Pengurugan Kembali 1 M3 Galian Tanah/Timbunan Tanah		M3	Nilai HSPK	206,000.00
	Pekerja	0.580	OH	86,250.00	49,999.13
	Tanah	1.200	m ³	130,000.00	156,000.00
1092.	Membuat 1 M3 beton mutu f'c = 7,4 mpa Bobot isi pasir = 1.400 Kg/M3, Bobot isi kerikil = 1.350 Kg/M3		M3	Nilai HSPK	835,100.00
	Pekerja	1.913	OH	86,250.00	164,996.25
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Semen Portland	247.000	Kg	1,400.00	345,800.00
	Pasir beton	869.000	Kg	146.43	127,246.43
	Kerikil (Maks 30 mm)	999.000	Kg	151.85	151,700.00
1093.	Pemasangan 1 M2 Bekisting Untuk Lantai		M2	Nilai HSPK	415,200.00
	Pekerja	0.765	Oh	86,250.00	65,998.50
	Tukang	0.330	Oh	165,000.00	54,450.00
	Papan kayu kelas III	0.040	m ³	2,500,000.00	100,000.00
	Paku 5 cm - 12 cm	0.400	Kg	20,000.00	8,000.00
	Balok kayu kelas III	0.015	m ³	2,000,000.00	30,000.00
	Plywood tebal 9 mm	0.350	Lbr	105,000.00	36,750.00
	Bambu Ø 8-10cm -panj 4 m	6.000	Batang	20,000.00	120,000.00
1094.	Pembuatan 1 M1 Finishing Profil Semen Dinding Tembok		M1	Nilai HSPK	74,400.00
	Pekerja	0.186	Oh	86,250.00	15,999.38
	Tukang batu	0.220	Oh	165,000.00	36,300.00
	Semen Portland	5.000	Kg	1,400.00	7,000.00
	Pasir pasang	0.050	m ³	200,000.00	10,000.00
	Besi Hollow 20x40 mm	0.190	btg	27,000.00	5,142.86
1095.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik warna Ukuran 40Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	230,800.00
	Pekerja	0.290	Oh	86,250.00	25,003.88
	Tukang batu	0.125	Oh	165,000.00	20,625.00
	Ubin keramik Polos	6.630	buah	10,105.58	67,000.00
	Ubin keramik warna	6.630	buah	12,141.78	80,500.00
	Semen Portland	9.800	kg	1,400.00	13,720.00
	Pasir pasang	0.045	m ³	200,000.00	9,000.00

	Semen warna	0.600	kg	25,000.00	15,000.00
1096.	Pemasangan 1 M2 Dinding granit Ukuran 60 Cm x 60 Cm		M2	Nilai HSPK	345,100.00
	Pekerja	0.754	Oh	86,250.00	64,998.00
	Tukang batu	0.325	Oh	165,000.00	53,625.00
	Granit Polos	3.100	buah	53,709.68	166,500.00
	Semen Portland	9.600	kg	1,400.00	13,440.00
	Pasir pasang	0.045	m ³	200,000.00	9,000.00
	Semen warna	1.500	kg	25,000.00	37,500.00
1097.	Pemasangan 1 M2 Dinding Keramik warna Ukuran 20 Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	316,600.00
	Pekerja	1.044	Oh	86,250.00	90,001.88
	Tukang batu	0.450	Oh	165,000.00	74,250.00
	Keramik artistik	12.500	buah	5,200.00	65,000.00
	Semen Portland	1.140	kg	59,032.26	67,296.77
	Pasir pasang	0.100	m ³	200,000.00	20,000.00
	Semen warna	0.003	kg	25,000.00	75.00
1098.	Pemasangan 1 M1 ubin Polos Ukuran 10 Cm x 40 Cm		M1	Nilai HSPK	839,600.00
	Pekerja	1.044	Oh	86,250.00	90,001.88
	Tukang batu	0.900	Oh	165,000.00	148,500.00
	Semen Portland	9.300	kg	59,032.26	549,000.00
	Pasir pasang	0.018	m ³	200,000.00	3,600.00
	Semen warna	1.940	kg	25,000.00	48,500.00
1099.	Pemasangan 1 M2 Langit-langit calsiboard Ukuran (120x240x4) mm, Tebal 3,5 mm		M2	Nilai HSPK	48,700.00
	Pekerja	0.116	Oh	86,250.00	9,996.38
	Tukang batu	0.050	Oh	165,000.00	8,250.00
	Calsiboard	0.364	lembar	70,000.00	25,480.00
	Paku skrup	0.110	Kg	45,000.00	4,950.00
1100.	Pemasangan 1 M1 List Langit-langit Kayu profil		M1	Nilai HSPK	69,000.00
	Pekerja	0.580	Oh	86,250.00	50,025.00
	Tukang batu	0.050	Oh	165,000.00	8,250.00
	List kayu profil	1.050	m	10,000.00	10,500.00
	Paku	0.010	Kg	22,000.00	220.00
1101.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M3 Kusen Pintu dan Kusen Jendela Kayu Kelas I		M3	Nilai HSPK	19,806,500.00
	Pekerja	8.116	OH	86,250.00	699,996.38
	Tukang kayu	21.000	OH	165,000.00	3,465,000.00
	Balok kayu	1.200	M3	13,000,000.00	15,600,000.00
	Paku 10 cm	1.250	Kg	20,000.00	25,000.00
	Lem Kayu	1.000	Kg	16,500.00	16,500.00
1102.	Pemasangan 1 M2 Jendela nako & tralis		M2	Nilai HSPK	377,900.00
	Pekerja	0.232	OH	86,250.00	20,001.38
	Tukang Kayu	0.200	OH	165,000.00	33,000.00
	Jendela nako (Rangka+Kaca)	1.100	m ²	168,000.00	184,800.00
	Paku skrup	10.000	bh	2,250.00	22,500.00
	Besi strip	7.000	m	16,800.00	117,600.00
1103.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda, Kayu Kelas I		M3	Nilai HSPK	16,811,500.00
	Pekerja	4.638	Oh	86,250.00	400,001.63
	Tukang kayu	12.000	Oh	165,000.00	1,980,000.00
	Balok kayu	1.100	m ³	13,000,000.00	14,300,000.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	Kg	1,300.00	19,500.00
	Paku 12 cm	5.600	Kg	20,000.00	112,000.00
1104.	Pemasangan 1 M1 talang datar/ jurai Seng bjls 28 lebar 90 Cm		M1	Nilai HSPK	173,400.00
	Pekerja	0.232	Oh	86,250.00	20,001.38
	Tukang kayu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	Seng Plat	1.050	m'	42,000.00	44,100.00
	Paku 1 cm -2,5 cm	0.015	Kg	20,000.00	300.00
	Papan Kayu kelas II	0.019	m ³	4,000,000.00	76,000.00
1105.	Pemasangan 1 Buah hak Angin Jendela		Buah	Nilai HSPK	53,000.00
	Pekerja	0.116	Oh	86,250.00	9,996.38
	Tukang kayu	0.200	Oh	165,000.00	33,000.00
	hak angin jendela	1.000	Buah	10,000.00	10,000.00
1106.	Pemasangan 1 Buah saklar Ganda		Buah	Nilai HSPK	142,100.00
	Pekerja	0.232	Oh	86,250.00	20,001.38
	Tukang listrik	0.020	Oh	165,000.00	3,300.00
	Kabel 2x2,5 nym	0.100	Roll	880,000.00	88,000.00

	Saklar ganda	1.000	bh	20,000.00	20,000.00
	Accessories (10% material)	1.000	Set	10,800.00	10,800.00
1107.	Pemasangan 1 Buah saklar Tunggal		Buah	Nilai HSPK	139,900.00
	Pekerja	0.232	Oh	86,250.00	20,001.38
	Tukang listrik	0.020	Oh	165,000.00	3,300.00
	Kabel 2x2,5 nym	0.100	Roll	880,000.00	88,000.00
	Saklar tunggal	1.000	bh	18,000.00	18,000.00
	Accessories (10% material)	1.000	Set	10,600.00	10,600.00
1108.	Pemasangan 1 Buah wastafel		Buah	Nilai HSPK	782,800.00
	Pekerja	1.391	Oh	86,250.00	119,999.63
	Tukang batu	1.450	Oh	165,000.00	239,250.00
	Wastafel	1.000	Unit	360,000.00	360,000.00
	Semen Portlan	6.000	kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir pasang	0.010	m ³	200,000.00	12,000.00
	Perlengkapan	12.000	%	360,000.00	43,200.00
1109.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC type AW diameter 3/4"		M1	Nilai HSPK	200,700.00
	Pekerja	0.042	Oh	86,250.00	3,596.63
	Tukang batu	0.060	Oh	165,000.00	9,900.00
	Pipa PVC 3/4"	1.200	m	4,333.33	5,200.00
	Perlengkapan	35.000	%	5,200.00	182,000.00
1110.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC type AW diameter 3"		M1	Nilai HSPK	570,400.00
	Pekerja	0.094	Oh	86,250.00	8,098.88
	Tukang batu	0.135	Oh	165,000.00	22,275.00
	Pipa PVC 3"	1.200	m	12,500.00	15,000.00
	Perlengkapan	35.000	%	15,000.00	525,000.00
1111.	Pemasangan 1 Buah kran Air 1/2" Stainlees		Buah	Nilai HSPK	142,600.00
	Pekerja	0.012	Oh	86,250.00	1,000.50
	Tukang batu	0.100	Oh	165,000.00	16,500.00
	Kran air 1/2"	1.000	bh	125,000.00	125,000.00
	Sealtape	0.025	bh	5,000.00	125.00
1112.	Pemasangan 1 Buah kloset jongkok		Buah	Nilai HSPK	594,200.00
	Pekerja	1.000	Oh	86,250.00	86,250.00
	Tukang Cat	1.500	Oh	165,000.00	247,500.00
	Closet jongkok	1.000	Unit	250,000.00	250,000.00
	Semen Portlan	6.000	kg	1,400.00	8,400.00
	Pasir pasang	0.010	m ³	200,000.00	2,000.00
1113.	Pekerjaan Pemasangan Angkur Besi Dia 10 mm 2 BTG (pj = 45Cm)		M1	Nilai HSPK	12,600.00
	Pekerja	0.100	Oh	86,250.00	8,625.00
	Besi beton	0.309	Kg	13,000.00	4,010.50
1114.	Membuat 1 M3 Beton Mutu F'c = 7,4 Mpa (k 100), Slump (12+/-2) Cm, W/c = 0,87		M3	Nilai Hspk	888,700.00
	Mandor	0.083	OH	308,000.00	25,564.00
	Kepala Tukang	0.028	OH	220,000.00	6,160.00
	Tukang Batu	0.275	OH	165,000.00	45,375.00
	Pekerja	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Semen Portland	247.000	Kg	1,400.00	345,800.00
	Pasir Beton	0.621	M3	220,000.00	136,620.00
	Batu Kerikil Beton	0.740	M3	209,000.00	154,660.00
	Air Tawar	215.000	Liter	150.00	32,250.00
1115.	Pemasangan 1 M2 Atap pelana Rangka Atap baja canai dingin profil C75		M2	Nilai HSPK	235,500.00
	Pekerja	0.060	OH	86,250.00	5,175.00
	Tukang	0.650	OH	165,000.00	107,250.00
	Kepala Tukang besi	0.073	OH	220,000.00	16,060.00
	Mandor	0.037	OH	308,000.00	11,396.00
	Profil C R-75/75	3.065	m'	15,336.17	47,005.35
	Reng U R-32/045	5.000	m'	8,525.00	42,625.00
	Screw 12-14x20	9.000	bh	300.00	2,700.00
	Screw 10-16x16	11.000	bh	300.00	3,300.00
	Baut Dinabolt	0.600	bh	900.00	540.00
1116.	Pemasangan 1 M2 Lantai Keramik Ukuran 40 Cm x 40 Cm		M2	Nilai HSPK	307,600.00
	Pekerja	0.700	Oh	86,250.00	60,375.00
	Tukang batu	0.350	Oh	165,000.00	57,750.00
	Kepala tukang batu	0.035	Oh	192,500.00	6,737.50
	Mandor	0.035	Oh	308,000.00	10,780.00
	Ubin keramik Polos	1.050	Doos	59,764.00	62,752.20
	Ubin keramik warna	1.050	Doos	71,944.00	75,541.20
	Semen Portland	8.687	kg	1,400.00	12,162.15
	Pasir pasang	0.045	m ³	200,000.00	9,000.00

	Semen warna	0.500	kg	25,000.00	12,500.00
1117.	Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II		M2	Nilai HSPK	632,400.00
	Pekerja	0.800	Oh	86,250.00	69,000.00
	Tukang kayu	2.400	Oh	165,000.00	396,000.00
	Kepala tukang Kayu	0.240	Oh	220,000.00	52,800.00
	Mandor	0.040	Oh	308,000.00	12,320.00
	Papan Kayu	0.024	m ³	4,262,000.00	102,288.00
1118.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda, Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	6,967,000.00
	Pekerja	4.000	Oh	86,250.00	345,000.00
	Tukang kayu	12.000	Oh	165,000.00	1,980,000.00
	Kepala tukang Kayu	1.200	Oh	220,000.00	264,000.00
	Mandor	0.200	Oh	308,000.00	61,600.00
	Balok kayu	1.100	m ³	3,837,500.00	4,221,250.00
	Besi Strip tebal 5 mm	15.000	Kg	2,975.00	44,625.00
	Paku 12 cm	2.800	Kg	18,040.00	50,512.00
1119.	Pemasangan 1 M1 Listplank Woodplank		M1	Nilai HSPK	76,600.00
	Pekerja	0.100	Oh	86,250.00	8,625.00
	Tukang kayu	0.100	Oh	165,000.00	16,500.00
	Kepala tukang Kayu	0.010	Oh	220,000.00	2,200.00
	Mandor	0.005	Oh	308,000.00	1,540.00
	Woodplank	0.011	m'	4,262,000.00	46,882.00
	Paku 5 dan 7cm	0.050	Kg	18,040.00	902.00
1120.	Pemasangan 1 Buah spring knip (Grendel besar)		Buah	Nilai HSPK	91,400.00
	Pekerja	0.015	Oh	86,250.00	1,293.75
	Tukang kayu	0.150	Oh	165,000.00	24,750.00
	Kepala tukang Kayu	0.015	Oh	220,000.00	3,300.00
	Mandor	0.000	Oh	308,000.00	24.64
	Spring knip (Grendel tanam)	1.000	Buah	35,000.00	35,000.00
	Gembok steelys	1.000	Buah	27,000.00	27,000.00
1121.	Pembuatan 1 M2 Pintu Besi pelat baja Tebal 2 mm Rangkap, Rangka baja siku		M2	Nilai HSPK	31,600.00
	Pekerja	0.040	Oh	86,250.00	3,450.00
	Tukang las konstruksi	0.020	Oh	115,500.00	2,310.00
	Kepala Tukang besi	0.002	Oh	220,000.00	440.00
	Mandor	0.002	Oh	308,000.00	616.00
	Kawat Harmonika	1.100	m ²	22,500.00	24,750.00
1122.	Pemasangan 1 M2 kawat harmonika		M2	Nilai HSPK	179,900.00
	Pekerja	0.100	Oh	86,250.00	8,625.00
	Tukang las konstruksi	0.100	Oh	115,500.00	11,550.00
	Kepala Tukang besi	0.010	Oh	220,000.00	2,200.00
	Mandor	0.005	Oh	308,000.00	1,540.00
	Kawat Harmonika	1.100	m ²	27,000.00	29,700.00
	Kawat Las	0.050	Kg	26,500.00	1,325.00
	Besi siku L 30.30.3	15.000	kg	8,333.33	125,000.00
1123.	Membuat 1 M3 Beton mutu f'c = 7,4 mPa		M3	Nilai HSPK	833,100.00
	Bobot isi pasir = 1.400 kg/m³, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m³				
	Pekerja	OH	1.650	86,250.00	142,312.50
	Tukang Batu	OH	0.275	165,000.00	45,375.00
	Kepala tukang batu	Oh	0.028	192,500.00	5,390.00
	Mandor	Oh	0.083	308,000.00	25,564.00
	Semen Portland	Kg	247.00	1,400.00	345,800.00
	Pasir beton	Kg	869.00	131.16	113,978.04
	Kerikil (Maks 30 mm)	Kg	999.00	154.81	154,655.19
	Air	Liter	215.00		
1124.	Pemasangan 1 M2 Rangka Besi hollow 1x40.40.2mm, modul 60x60 Cm, untuk pla		M2	Nilai HSPK	119,900.00
	Pekerja	OH	0.350	86,250.00	30,187.50
	Tukang besi	OH	0.350	165,000.00	57,750.00
	Kepala Tukang besi	OH	0.035	220,000.00	7,700.00
	Mandor	OH	0.018	308,000.00	5,544.00
	Rangka metal hollow 40.40.2 mm	m'	4.000	3,750.00	15,000.00
	Assesoris (perkuatan, las dll)	Set	1.000	3,750.00	3,750.00
1125.	Pemasangan 1 M2 Atap Spandek 0.35		M2	Nilai HSPK	276,400.00
	Pekerja	Oh	0.100	86,250.00	8,625.00
	Tukang kayu	Oh	0.060	165,000.00	9,900.00
	Kepala tukang	Oh	0.006	192,500.00	1,155.00
	Mandor	Oh	0.006	308,000.00	1,848.00
	Atap spandek	m ²	1.000	254,000.00	254,000.00

	Paku Seng + karet seal	kg	0.030	30,000.00	900.00
1126.	Timbunan Tanah 1 M3 Tanah		M3	Nilai HSPK	209,600.00
	Pekerja	0.550	OH	86,250.00	47,437.50
	Mandor	0.055	OH	308,000.00	16,940.00
	Tanah Timbunan	1.320	m3	110,000.00	145,200.00
1127.	Membuat 1 M3 Beton		M3	Nilai HSPK	1,375,900.00
	Pekerja	1.815	OH	86,250.00	156,543.75
	Tukang Batu	0.303	OH	165,000.00	49,912.50
	Kepala tukang batu	0.031	OH	192,500.00	5,929.00
	Mandor	0.091	OH	308,000.00	28,120.40
	Semen portlan	387.200	Kg	1,400.00	542,080.00
	Pasir beton	0.804	m3	300,000.00	241,230.00
	Kerikil (Maks 30 mm)	1.134	m3	300,000.00	340,230.00
	Air	236.500	Liter	50.00	11,825.00
1128.	Pembesian 10 Kg dengan Besi Polos atau Besi ulir		M3	Nilai HSPK	192,500.00
	Pekerja	0.077	OH	86,250.00	6,641.25
	Tukang Besi	0.077	OH	165,000.00	12,705.00
	Kepala Tukang besi	0.008	OH	220,000.00	1,694.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,355.20
	Besi beton (Polos/ulir)	11.550	Kg	13,000.00	165,118.80
	Kawat beton	0.165	Kg	30,250.00	4,991.25
1129.	Pekerjaan 1 M3 Poer Plate 40 x 40 Cm		M3	Nilai HSPK	3,141,200.00
	Beton K - 175	1.100	m3	1,353,360.00	1,353,360.00
	Bekisting	1.100	m2	355,900.88	355,900.88
	Pembesian	83.514	Kg	18,860.38	1,431,914.42
1130.	Pekerjaan 1 M3 Kolom Beton 20/20 Cm		M3	Nilai HSPK	3,053,800.00
	Beton K - 175	1.100	m3	1,353,360.00	1,353,360.00
	Bekisting	1.100	m2	355,900.88	355,900.88
	Pembesian	78.420	Kg	18,860.38	1,344,567.64
1131.	Pengerjaan 10 Cm pengelasan dengan las Listrik		Cm	Nilai HSPK	402,200.00
	Pekerja	0.044	OH	86,250.00	3,795.00
	Tukang besi konstruksi	0.022	OH	165,000.00	3,630.00
	Kepala tukang Besi	0.002	OH	220,000.00	484.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	677.60
	Kawat las listrik	0.440	Kg	110,000.00	48,400.00
	Solar	0.330	Liter	9,500.00	3,135.00
	Minyak pelumas	0.044	Liter	9,500.00	418.00
	Pipa Gip Ø 2"	1.210	m1	89,566.67	108,375.67
	Besi Pipa Gip Ø 2,5"	1.210	m1	113,300.00	137,093.00
	Pipa Gip Ø 1"	1.210	m1	49,373.33	59,741.73
	Besi Hollow 4 x 4	1.210	m1	24,166.67	29,241.67
	Sewa alat	0.187	Jam	38,500.00	7,199.50
1132.	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 20 mm		M2	Nilai HSPK	105,800.00
	Pekerja	0.440	OH	86,250.00	37,950.00
	Tukang batu	0.220	OH	165,000.00	36,300.00
	Kepala tukang batu	0.022	OH	192,500.00	4,235.00
	Mandor	0.024	OH	308,000.00	7,453.60
	Semen portlan	9.152	Kg	1,400.00	12,812.80
	Pasir pasang	0.035	m3	200,000.00	7,040.00
1133.	Pemasangan 1 M2 Atap spandek		M2	Nilai HSPK	97,000.00
	Pekerja	0.132	OH	86,250.00	11,385.00
	Tukang Kayu	0.066	OH	165,000.00	8,382.00
	Kepala tukang Kayu	0.007	OH	220,000.00	1,023.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	1,320.00
	Atap Spandek	1.155	m2	64,350.00	74,324.25
	Paku biasa 1/2"-1"	0.022	Kg	23,650.00	520.30
1134.	Membuat 1 M3 Beton		M3	Nilai HSPK	1,353,400.00
	Pekerja	1.815	OH	86,250.00	156,543.75
	Tukang Batu	0.303	OH	165,000.00	38,417.50
	Kepala Tukang batu	0.031	OH	192,500.00	4,774.00
	Mandor	0.091	OH	308,000.00	18,260.00
	Semen portlan	387.200	Kg	1,400.00	542,080.00
	Pasir beton	0.804	m3	300,000.00	241,230.00
	Kerikil (Maks 30 mm)	1.134	m3	300,000.00	340,230.00
	Air	236.500	Liter	50.00	11,825.00

1135.	Pengecatan 1 M2 Dinding (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	77,600.00
	Pekerja				
	Tukang batu	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Kepala Tukang batu	0.069	OH	165,000.00	11,434.50
	Mandor	0.007	OH	192,500.00	1,334.03
	Cat Dasar	0.003	OH	308,000.00	1,016.40
	Cat Penutup	0.132	Kg	187,500.00	24,750.00
		0.198	Kg	187,500.00	37,125.00
1136.	Pengecatan 1 M2 Plafon (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	55,900.00
	Pekerja				
	Tukang kayu	0.031	OH	86,250.00	2,656.50
	Kepala tukang Kayu	0.046	OH	165,000.00	7,623.00
	Mandor	0.005	OH	220,000.00	1,016.40
	Cat Dasar	0.003	OH	308,000.00	1,016.40
	Cat Penutup	0.132	Kg	132,000.00	17,424.00
		0.198	Kg	132,000.00	26,136.00
1137.	Pemasangan 1 M2 Dinding spandek + Rangka Baja Ringan		M3	Nilai HSPK	137,800.00
	Pekerja				
	Tukang Kayu	0.132	OH	86,250.00	11,385.00
	Kepala tukang Kayu	0.066	OH	165,000.00	10,890.00
	Mandor	0.077	OH	220,000.00	16,940.00
	Atap Spandek	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Canal C 75.75	1.155	m2	64,350.00	74,324.25
	Paku biasa 1/2"-1"	1.210	m1	17,875.00	21,628.75
		0.022	Kg	23,650.00	520.30
1138.	Pekerjaan 1 M2 Pembersihan lapangan dan perataan		M2	Nilai HSPK	20,600.00
	Pekerja				
	Mandor	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
		0.036	OH	308,000.00	11,088.00
1139.	Menggali 1 M3 Tanah keras sedalam 1 M1		M2	Nilai HSPK	102,000.00
	Pekerja				
	Mandor	1.100	OH	86,250.00	94,875.00
		0.023	OH	308,000.00	7,084.00
1140.	Pemasangan 1 M3 pondasi Batu belah campuran 1SP:3PP		M2	Nilai HSPK	1,208,600.00
	Pekerja				
	Tukang batu	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Kepala Tukang batu	0.635	OH	165,000.00	104,775.00
	Mandor	0.066	M3	192,500.00	12,705.00
	Batu belah	0.054	OH	308,000.00	16,632.00
	Semen Portland	1.320	m3	234,750.00	309,870.00
	Pasir pasang	253.943	Kg	1,400.00	355,520.20
		1.334	m3	200,000	266,800.00
1141.	Pemasangan 1 M3 pondasi Batu belah campuran 1SP:4PP		M2	Nilai HSPK	1,159,200.00
	Pekerja				
	Tukang batu	1.650	OH	86,250.00	142,312.50
	Kepala Tukang batu	0.635	OH	165,000.00	104,775.00
	Mandor	0.066	M3	192,500.00	12,705.00
	Batu belah	0.054	OH	308,000.00	16,632.00
	Semen Portland	1.320	m3	234,750.00	309,870.00
	Pasir pasang	179.300	Kg	1,600.00	286,880.00
		1.430	m3	200,000	286,000.00
1142.	Membuat 1 M3 Beton Adukan 1 : 2 : 3 Setara Beton Beton mutu f' = 14,5 mpa (K 175), Slump (12 ±2) Cm, w/c = 0,65)		M3	Nilai HSPK	1,483,800.00
	Pekerja				
	Tukang batu	1.815	OH	86,250.00	156,543.75
	Kepala Tukang batu	0.233	OH	165,000.00	38,445.00
	Mandor	0.025	OH	192,500.00	4,812.50
	Semen portland	0.059	OH	308,000.00	18,172.00
	Pasir beton	2.295	Kg	250,000.00	573,750.00
	Kerikil (Maks. 30 mm)	213.265	m3	1,400	298,571.00
	Air	0.787	m3	500,000	393,500.00
			Ltr	200.00	-
1143.	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata merah (5x11x22) Cm Tebal 1/2 Batu campuran 1SP:3PP		M2	Nilai HSPK	159,700.00
	Pekerja				
	Tukang batu	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Kepala Tukang batu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Mandor	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Bata Merah	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Semen portland	77.000	Buah	750	57,750.00
	Pasir pasang	23.823	Kg	1,400.00	33,352.20
		0.105	m3	200,000	21,000.00
1144.	Pemasangan 1 M2 Dinding terawang (rooster) 12x11x24 campuran Spesi 1SP:3PP		M3	Nilai HSPK	746,200.00
	Pekerja				
		0.330	OH	86,250.00	28,462.50

	Tukang batu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Kepala Tukang Batu	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bata Rooster	33.000	Buah	20,000	660,000.00
	Semen portland	13.829	Kg	1,400.00	19,360.60
	Pasir pasang	0.096	m3	200,000	19,200.00
1145.	Pemasangan 1 M2 Dinding terawang (rooster) 30x6x30 campuran Spesi 1SP:4PP		M2	Nilai HSPK	746,200.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Kepala Tukang Batu	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bata Rooster	33.000	Buah	20,000	660,000.00
	Semen portland	13.829	Kg	1,400.00	19,360.60
	Pasir pasang	0.096	m3	200,000	19,200.00
1146.	Pemasangan 1 M2 Dinding terawang (rooster) 24x11x24 campuran Spesi 1SP:4PP		M2	Nilai HSPK	460,200.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.085	OH	165,000.00	14,025.00
	Kepala Tukang Batu	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bata Rooster	18.700	Buah	20,000	374,000.00
	Semen portland	13.829	Kg	1,400.00	19,360.60
	Pasir pasang	0.096	m3	200,000	19,200.00
1147.	Pemasangan 1 M2 Plesteran 1SP:2PP Tebal 15mm		M2	Nilai HSPK	84,400.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang batu	0.127	OH	165,000.00	20,955.00
	Kepala Tukang	0.012	OH	220,000	2,640.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Semen portland	12.853	Kg	1,400.00	17,994.20
	Pasir pasang	0.055	m3	200,000	11,000.00
1148.	Pemasangan 1 M1 Lantai Keramik mozaik Ukuran 25 x 25 Cm		M1	Nilai HSPK	266,800.00
	Pekerja	0.770	OH	86,250.00	66,412.50
	Tukang batu	0.296	OH	165,000.00	48,840.00
	Kepala Tukang Batu	0.031	OH	192,500.00	5,967.50
	Mandor	0.025	OH	308,000.00	7,700.00
	Ubin keramik 25x25	57.750	Doos	1,400.00	80,850.00
	Semen portland	13.075	kg	1,400.00	18,305.00
	Semen warna	0.557	kg	25,000.00	13,925.00
	Pasing pasang	0.124	m3	200,000	24,800.00
1149.	Pemasangan 1 M2 Dinding Keramik 25 x 40Cm		M2	Nilai HSPK	338,600.00
	Pekerja	0.990	OH	86,250.00	85,387.50
	Tukang batu	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala Tukang Batu	0.040	OH	192,500.00	7,700.00
	Mandor	0.032	OH	308,000.00	9,856.00
	Ubin keramik 25x25	1.155	Doos	80,000	92,400.00
	Semen portland	11.691	kg	1,400.00	16,367.40
	Semen warna	2.160	kg	25,000.00	54,000.00
	Pasing pasang	0.050	m3	200,000	10,000.00
1150.	Pemasangan 1 M2 Kuda-kuda baja ringan + reng Untuk Atap asbes/spandek		M2	Nilai HSPK	241,000.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Tukang Besi	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala tukang Besi	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Mandor	0.036	OH	308,000.00	11,088.00
	Baja Ringan Canal C-75, 0,75	1.637	M'	17,875	29,261.38
	Baja Ringan Canal C-75, 0,65	2.455	M'	14,392	35,332.36
	Baut (screw driver)	30.800	Bh	1,000	30,800.00
	Dynabolt	1.760	Bh	4,000	7,040.00
	Reng 0,45	3.960	M'	9,625	38,115.00
	Talang jurai	0.136	M'	42,500	5,780.00
1151.	Pemasangan 1 M2 Kuda-kuda baja ringan + reng Untuk Atap genteng biasa/metal		M2	Nilai HSPK	271,100.00
	Pekerja	0.220	OH	86,250.00	18,975.00
	Tukang Besi	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala tukang Besi	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Mandor	0.036	OH	308,000.00	11,088.00
	Baja Ringan Canal C-75, 0,75	1.637	M'	17,875	29,261.38
	Baja Ringan Canal C-75, 0,65	2.455	M'	14,392	35,332.36
	Baut (screw driver)	41.800	Bh	1,000	41,800.00

	Dynabolt	1.760	Bh	4,000	7,040.00
	Reng 0,45	5.940	M'	9,625	57,172.50
	Talang jurai	0.136	M'	42,500	5,780.00
1152.	Pemasangan 1 M1 Reng baja ringan Untuk Atap		M1	Nilai HSPK	40,100.00
	Pekerja	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
	Tukang Besi	0.008	OH	165,000.00	1,320.00
	Kepala tukang Besi	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Baja Ringan Canal C-75, 0,75	1.155	M'	17,875	20,645.63
	Baut (screw driver)	4.400	M'	1,000	4,400.00
	Dynabolt	0.550	Bh	4,000	2,200.00
1153.	Memasang 1 M2 Atap Spandek Zincalume		M2	Nilai HSPK	84,800.00
	Pekerja	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Tukang Atap	0.068	OH	165,000.00	11,220.00
	Kepala tukang Besi	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Atap Spandek Zincalume	1.210	M'	46,750	56,567.50
	Screw Cteks 12 - 4 x 50	6.600	Bh	1,500	9,900.00
	Screw Cteks 10 - 16x16	2.200	Bh	1,000	2,200.00
1154.	Memasang 1 M2 Nok Zincalume		M2	Nilai HSPK	74,100.00
	Pekerja	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Tukang Atap	0.068	OH	165,000.00	11,220.00
	Kepala tukang Besi	0.008	OH	220,000.00	1,760.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Nok Zincalume tebal 0,35 mm	1.210	M'	42,500	51,425.00
	Screw Cteks 10 - 16x16	6.600	Bh	1,000	6,600.00
1155.	Pengecatan 1 M2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	54,400.00
	Pekerja	0.077	OH	86,250.00	6,641.25
	Tukang kayu	0.008	OH	165,000.00	1,320.00
	Kepala tukang Kayu	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Cat menie	0.220	kg	24,750	5,445.00
	Plamuur Kayu	0.165	kg	38,500	6,352.50
	Cat dasar Kayu	0.187	kg	61,000	11,407.00
	Cat penutup Kayu	0.286	kg	61,000	17,446.00
	Kuas	0.011	bh	11,300	124.30
	Pengencer	0.033	kg	49,500	1,633.50
	Amplas	0.220	lbr	10,500	2,310.00
1156.	Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	54,400.00
	Pekerja	0.077	OH	86,250.00	6,641.25
	Tukang cat	0.008	OH	165,000.00	1,320.00
	Kepala tukang Kayu	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Cat menie	0.220	kg	24,750	5,445.00
	Plamuur Kayu	0.165	kg	38,500	6,352.50
	Cat dasar Kayu	0.187	kg	61,000	11,407.00
	Cat penutup Kayu	0.286	kg	61,000	17,446.00
	Kuas	0.011	bh	11,300	124.30
	Pengencer	0.033	kg	49,500	1,633.50
	Amplas	0.220	lbr	10,500	2,310.00
1157.	Pengecatan 1 M2 tembok Baru (1 Lapis plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	24,900.00
	Pekerja	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Tukang cat	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Plamuur Tembok	0.110	kg	3,750	412.50
	Cat dasar tembok	0.110	kg	24,200	2,662.00
	Cat penutup tembok	0.286	kg	33,000	9,438.00
1158.	Pengecatan 1 M2 Plafon (1 Lapis plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	24,900.00
	Pekerja	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Tukang cat	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Kepala tukang Kayu	0.005	OH	220,000.00	1,100.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Plamuur Plafond	0.110	kg	3,750	412.50
	Cat dasar Plafond	0.110	kg	24,200	2,662.00
	Cat penutup Plafond	0.286	kg	33,000	9,438.00

1159.	Pemasangan 1 Buah Bak Air fiberglass vol. 1 M3		Buah	Nilai HSPK	1,660,900.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang cat	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala Tukang Batu	0.040	OH	192,500.00	7,700.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bak Fiberglass	1.100	Buah	1,265,000	1,391,500.00
	Perlengkapan	0.132	%	1,265,000	166,980.00
1160.	Pemasangan 1 Buah Bak fiberglass vol. 0,6 M3		Buah	Nilai HSPK	1,400,400.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang cat	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala tukang	1.035	OH	220,000	227,700.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bak Fiberglass	1.100	Buah	875,000	962,500.00
	Perlengkapan	0.132	%	875,000	115,500.00
1161.	Pemasangan 1 Buah Bak Septik LDPE vol. 0,8 M3		Buah	Nilai HSPK	4,463,400.00
	Pekerja	0.330	OH	86,250.00	28,462.50
	Tukang cat	0.381	OH	165,000.00	62,865.00
	Kepala Tukang Batu	0.040	OH	192,500.00	7,700.00
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Bak Septik LDPE	0.026	Buah	3,873,000	100,698.00
	Perlengkapan	0.000	%	-	4,260,300.00
1162.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW Ø 3"		M1	Nilai HSPK	64,600.00
	Pekerja	0.089	OH	86,250.00	7,676.25
	Tukang batu	0.114	OH	165,000.00	18,810.00
	Kepala Tukang Batu	0.012	OH	192,500.00	2,310.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa PVC Ø 3"	1.320	m	26,450	34,914.00
1163.	Pemasangan 1 M1 pipa PVC tipe AW Ø 4"		M1	Nilai HSPK	84,600.00
	Pekerja	0.089	OH	86,250.00	7,676.25
	Tukang batu	0.114	OH	165,000.00	18,810.00
	Kepala Tukang Batu	0.012	OH	192,500.00	2,310.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa PVC Ø 4"	2.076	m	26,450	54,910.20
1164.	Pemasangan 1 Titik Instalasi Penerangan		Titik	Nilai HSPK	275,700.00
	Pekerja	0.275	OH	86,250.00	23,718.75
	Tukang Listrik	0.508	OH	165,000.00	83,820.00
	Mandor	0.036	OH	308,000.00	11,088.00
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm	6.600	M'	17,500	115,500.00
	Pipa PVC 5/8"	1.100	Btg	12,000	13,200.00
	T Dus	2.200	Bh	5,000	11,000.00
	L Bow	2.200	Bh	1,500	3,300.00
	Las Dop	4.400	Bh	800	3,520.00
	Klem Kabel	13.200	Bh	500	6,600.00
	Isolasi Kabel	0.220	Bh	18,000	3,960.00
1165.	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu Downlight		Titik	Nilai HSPK	223,600.00
	Pekerja	0.138	OH	86,250.00	11,902.50
	Tukang Listrik	0.072	OH	165,000.00	11,880.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	1.650	M'	14,300	23,595.00
	Las Dop	2.200	bh	800	1,760.00
	Isolasi Kabel	0.220	Bh	18,000	3,960.00
	Lampu Downlight LED	1.100	Bh	150,000	165,000.00
1166.	Pemasangan 1 Titik Instalasi Lampu TL		Titik	Nilai HSPK	101,500.00
	Pekerja	0.138	OH	86,250.00	11,902.50
	Tukang Listrik	0.072	OH	165,000.00	11,880.00
	Mandor	0.018	OH	308,000.00	5,544.00
	Kabel NYM 2 x 2.5 mm	1.650	M'	14,300	23,595.00
	Las Dop	2.200	bh	800	1,760.00
	Isolasi Kabel	0.220	Bh	18,000	3,960.00
	Fitting	0.103	Bh	150,000	15,450.00
	Lampu TL	0.183	Bh	150,001	27,450.18
1167.	Membuat 252 Patok		M2	Nilai HSPK	1,633,600.00
	Pekerja	1.100	OH	86,250.00	94,875.00
	Mandor	0.071	OH	308,000.00	21,868.00

	Kayu Klas III	0.509	m ³	2,980,000	1,516,820.00
1168.	Pengukuran Jalur Pipa 500 m Uitset		M2	Nilai HSPK	1,085,100.00
	Pekerja	5.500	OH	86,250.00	474,375.00
	Tukang Ukur	1.693	OH	165,000.00	279,345.00
	Mandor	0.714	OH	308,000.00	219,912.00
	Patok	12.100	M'	6,486	78,486.17
	Alat Bantu	1.100	bh	5,000	5,500.00
	Sewa Alat	1.100	Bh	25,000	27,500.00
1169.	Membuat 1 m, ring Beton bertulang (10 x 15) Cm		M2	Nilai HSPK	131,700.00
	Pekerja	0.327	OH	86,250.00	28,203.75
	Tukang Batu	0.028	OH	165,000.00	4,620.00
	Tukang Kayu	0.028	OH	165,000.00	4,620.00
	Tukang Besi	0.028	OH	165,000.00	4,620.00
	Kepala Tukang Batu	0.009	OH	192,500.00	1,732.50
	Mandor	0.011	OH	308,000.00	3,388.00
	Kayu kelas III (papan)	0.003	m3	3,100,000	9,300.00
	Paku 5 - 12 cm	0.022	Kg	23,650	520.30
	Minyak bekisting	0.000	Liter	11,000.00	-
	Besi beton polos	4.346	Kg	13,000.00	56,498.00
	Kawat beton	0.055	Kg	30,250.00	1,663.75
	Semen Portland	6.050	Kg	1,400.00	8,470.00
	Pasir beton	0.010	m3	300,000	3,000.00
	Kerikil	0.017	m3	300,000	5,100.00
1170.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Kuda-kuda expose, Kayu Kelas I		M3	Nilai HSPK	18,395,700.00
	Pekerja	7.370	OH	86,250.00	635,662.50
	Tukang Kayu	17.018	OH	165,000.00	2,807,970.00
	Kepala tukang Kayu	1.558	OH	220,000.00	342,760.00
	Mandor	0.239	OH	308,000.00	73,612.00
	Balok kayu	1.320	OH	11,000,000	14,520,000.00
	Besi strip tebal 5mm	0.000	OH	-	-
	Paku 12 cm	0.663	m3	23,650	15,679.95
1171.	Pemasangan 1 M3 Konstruksi Gordeng, Kayu Kelas II		M3	Nilai HSPK	8,722,600.00
	Pekerja	7.370	OH	86,250.00	635,662.50
	Tukang Kayu	17.018	OH	165,000.00	2,807,970.00
	Kepala tukang Kayu	1.558	OH	220,000.00	342,760.00
	Mandor	0.239	OH	308,000.00	73,612.00
	Balok kayu	1.210	m3	3,960,000	4,791,600.00
	Besi strip tebal 5mm	0.000	kg	-	-
	Paku 12 cm	3.000	kg	23,650	70,950.00
1172.	Pemasangan 1 m, Listplank Ukuran (3 x 20) Cm, Kayu Kelas II atau III		M2	Nilai HSPK	91,400.00
	Pekerja	0.110	OH	86,250.00	9,487.50
	Tukang Kayu	0.169	OH	165,000.00	27,885.00
	Kepala tukang Kayu	0.016	OH	220,000.00	3,520.00
	Mandor	0.004	OH	308,000.00	1,232.00
	Papan Kayu	0.012	m3	4,000,000	48,000.00
	Paku 7 dan 10 cm	0.055	kg	23,650	1,300.75
1173.	Pengecatan 1 M2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	Nilai HSPK	35,900.00
	Pekerja	0.077	OH	86,250.00	6,641.25
	Tukang cat	0.008	OH	165,000.00	1,320.00
	Kepala Tukang Batu	0.005	OH	192,500.00	962.50
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Cat menie	0.220	Kg	24,750.00	5,445.00
	Plamuur	0.165	Kg	63,100.00	10,411.50
	Cat dasar	0.187	Kg	12,200.00	2,281.40
	Cat penutup	1.586	Kg	2,200.00	3,489.20
	Kuas	0.011	Bh	5,000.00	55.00
	Pengencer	0.033	Ltr	49,500.00	1,633.50
	Ampelas	0.220	Lbr	13,700.00	3,014.00
1174.	Pemasangan 1 m, pipa PVC tipe SNI diameter 1/2"		M1	NILAI HSPK	18,500.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Tukang batu	0.051	OH	165,000.00	8,415.00
	Kepala Tukang Batu	0.005	OH	192,500.00	962.50
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00

	Pipa PVC 1/2"	1.155	Unit	4,620.00	5,336.10
1175.	Pemasangan 1 m, pipa PVC tipe SNI diameter 1"		M1	NILAI HSPK	30,800.00
	Pekerja	0.040	OH	86,250.00	3,450.00
	Tukang batu	0.051	OH	165,000.00	8,415.00
	Kepala Tukang Batu	0.005	OH	192,500.00	962.50
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Pipa PVC 1"	1.155	m	11,440.00	13,213.20
	Perlengkapan	0.385	%	11,440.00	4,404.40
1176.	Pemasangan 1 m, pipa PVC tipe SNI diameter 1 1/2"		M1	NILAI HSPK	900.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Tukang batu	0.076	OH	165,000.00	12,540.00
	Kepala Tukang Batu	0.008	OH	192,500.00	1,540.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pipa PVC 1/2"	0.046	Unit	20,533.00	944.52
1177.	Pemasangan 1 m, pipa PVC tipe SNI diameter 2"		M1	NILAI HSPK	54,400.00
	Pekerja	0.050	OH	86,250.00	4,312.50
	Tukang batu	0.076	OH	165,000.00	12,540.00
	Kepala Tukang Batu	0.008	OH	192,500.00	1,540.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Pipa PVC 2"	1.155	Unit	30,650.00	35,400.75
1178.	Pemasangan 1 m, pipa PVC tipe SNI diameter 3"		M1	NILAI HSPK	126,000.00
	Pekerja	0.089	OH	86,250.00	7,676.25
	Tukang batu	0.114	OH	165,000.00	18,810.00
	Kepala Tukang Batu	0.012	OH	192,500.00	2,310.00
	Mandor	0.003	OH	308,000.00	924.00
	Pipa PVC 3"	1.115	m	64,167.00	71,546.21
	Perlengkapan	0.385	%	64,167.00	24,704.30
1179.	Pemasangan 1 m pipa GIP Ø 20 mm		M1	NILAI HSPK	49,400.00
	Pekerja	0.059	OH	86,250.00	5,088.75
	Tukang batu	0.076	OH	165,000.00	12,540.00
	Kepala Tukang Batu	0.008	OH	192,500.00	1,540.00
	Mandor	0.019	OH	308,000.00	5,852.00
	Pipa GIP Ø 20 mm	1.155	m	21,076.00	24,342.78
1180.	Membuat 252 Patok		M2	NILAI HSPK	1,633,600.00
	Pekerja	1.100	OH	86,250.00	94,875.00
	Mandor	0.071	OH	308,000.00	21,868.00
	Kayu Klas III	0.509	m3	2,980,000.00	1,516,820.00
1181.	Pengecatan 1 M2 tembok Baru (1 Lapis Plamur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)		M2	NILAI HSPK	67,300.00
	Pekerja	0.022	OH	86,250.00	1,897.50
	Tukang cat	0.053	OH	165,000.00	8,745.00
	Kepala Tukang Batu	0.006	OH	192,500.00	1,155.00
	Mandor	0.002	OH	308,000.00	616.00
	Plamur	0.112	Kg	61,800.00	6,921.60
	Cat dasar	0.110	Kg	121,000.00	13,310.00
	Cat penutup	0.286	Kg	121,000.00	34,606.00
1182.	Memasang 1 M1 Kansteen 30 x 40 X 15 Cm		M1	NILAI HSPK	142,600.00
	Pekerja	0.165	OH	86,250.00	14,231.25
	Tukang Batu	0.169	OH	165,000.00	27,885.00
	Kepala Tukang Batu	0.018	OH	192,500.00	3,465.00
	Mandor	0.007	OH	308,000.00	2,156.00
	Portland Cement 50 Kg	0.132	Zak	74,250.00	9,801.00
	Pasir Pasang	0.013	M³	200,000.00	2,600.00
	Kansteen	2.750	Bh	30,000.00	82,500.00
1183.	Membuat 1 M3 Kolom Beton bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)		M3	NILAI HSPK	6,165,000.00
	Pekerja	5.830	OH	86,250.00	502,837.50
	Tukang Batu	0.233	OH	165,000.00	38,445.00
	Tukang Kayu	1.101	OH	165,000.00	181,665.00
	Tukang Besi	0.889	OH	165,000.00	146,685.00
	Kepala Tukang Batu	0.235	OH	192,500.00	45,237.50
	Mandor	0.189	OH	308,000.00	58,212.00
	Kayu Papan Kls III	0.352	M³	4,000,000.00	1,408,000.00
	Paku	3.520	kg	22,000.00	77,440.00
	Minyak Bekisting	1.760	Ltr	11,000.00	19,360.00
	Besi Beton	186.577	Kg	13,000.00	2,425,501.00
	Kawat Beton/ Betrat	2.475	Kg	30,250.00	74,868.75

	Portland Cement 50 Kg	392.000	Kg	1,400.00	548,800.00
	Pasir Beton (Kg)	0.810	M³	220,000.00	178,200.00
	Chipping Uk 1 - 2 cm	0.891	M³	516,007.00	459,762.24
1184.	Bongkaran Pasangan Lama m³		M3	NILAI HSPK	561,000.00
	Pekerja	5.830	OH	86,250.00	502,837.50
	Mandor	0.189	OH	308,000.00	58,212.00
1185.	Pemasangan 1 M2 Pasangan Paving Blok		M2	NILAI HSPK	257,800.00
	Pekerja	0.275	OH	86,250.00	23,718.75
	Tukang Batu	0.423	OH	165,000.00	69,795.00
	Kepala Tukang Batu	0.044	OH	192,500.00	8,470.00
	Mandor	0.001	OH	308,000.00	308.00
	Paving Blok T= 8 cm K-300	1.111	M³	125,000.00	138,875.00
	Pasir Pasangan	0.083	M³	200,000.00	16,600.00

**SUDAH DITELITI OLEH TIM
KHUSUS PENYELARAS**

N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN A.P., Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE, *P*

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI